

**LVX**

COMÉRCIO E SERVIÇOS

A/C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS**

PREGÃO ELETRÔNICO : 512016 UASG: 70023

PROPOSTA**DADOS DA PROPONENTE**

LVX COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 07.340.740/0001-33

ENDEREÇO: Rua Málaga; Quadra: 179; Lote 27; Jardim Europa; Goiânia-GO; CEP: 74330-560

TELEFONE: 62 3643-2577

E-MAIL: LVXLTDA@GMAIL.COM

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de instalação de divisórias e forro em gesso acartonado, esquadrias em madeira, revestimento do piso, instalações elétricas e lógicas, nos gabinetes do Vice-Presidente e do Diretor Geral, localizados no Edifício Anexo I do TRE-GO.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Contratação de empresa para execução de serviços de instalação de divisórias e forro em gesso acartonado, esquadrias em madeira, revestimento do piso, instalações elétricas e lógicas, nos gabinetes do Vice-Presidente e do Diretor Geral, localizados no Edifício Anexo I do TRE-GO.	SRV	1	R\$ 49.929,67	R\$ 49.929,67
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:					R\$ 49.929,67
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS.					

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a partir da data de apresentação.

Nos preços cotados estão inclusos os encargos sociais e trabalhistas, impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

Goiânia, 12 de dezembro de 2016


Jairo M. Vieira
Sócio Diretor
RG: 209264974

07.340.740/0001-16
LVX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
Rua Malaga, Qd. 179, Lt. 27,
Jardim Europa
CEP: 74.330-560
GOIÂNIA GO

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 14/12/2016 17:55:43

Por: MAGDA DA CONCEICAO GONCALVES

TRE



COMÉRCIO E SERVIÇOS

A/C: JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SISTEMAS ELÉTRICOS
PE: 512016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO: REFORMA SALA CORREGEDOR

PRAZO: 30 DIAS

CUSTO TOTAL: R\$ 49.929,67

Nº item	RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO	DADOS UNID.	CUSTO UNITÁRIO				CUSTO DO ÍTEM			BDI 25,00%	CUSTO SERVIÇO	
			QUANT.	M.OBRA	MATERIAL	TOTAL	M.OBRA	MATERIAL	TOTAL		M.OBRA	TOTAL
1	SALA CORREGEDORIA E VICE PRESIDÊNCIA	26.776,73										
1.1	Administração											
1.1.1	Anotação de Responsabilidade Técnica - ART	vb	1,00	0,00	196,08	196,08	0,00	196,08	196,08	49,02	0,00	245,10
1.1.2	Engenheiro Responsável Técnico	hora	11,00	80,90	0,00	80,90	889,90	0,00	889,90	222,48	1.112,38	1.112,38
1.1.3	Encarregado	hora	33,00	36,36	0,00	36,36	1.199,88	0,00	1.199,88	299,97	1.499,85	1.499,85
1.2	Retiradas											
1.2.1	Retirada e armazenamento do forro de alumínio tipo "luxalon" existente	m²	26,81	0,52	4,64	5,16	13,83	124,51	138,34	34,58	17,29	172,92
1.2.2	Retirada de porta de divisória	un	1,00	0,74	6,68	7,42	0,74	6,68	7,42	1,86	0,93	9,28
1.2.3	Movimentação de mobiliário existente	hora	2,00	8,44	0,00	8,44	16,88	0,00	16,88	4,22	21,10	21,10
1.3	Paredes											
1.3.1	Fornecimento e instalação de painéis de gesso acartonado (Drywall), montantes de 48mm, placas de 12,5mm, modelo ST Knauf ou equivalente	m²	47,82	6,00	54,00	60,00	286,92	2.582,28	2.869,20	717,30	358,65	3.586,50
1.4	Forro											
1.4.1	Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado com placas de 12,5mm, modelo ST Knauf ou equivalente	m²	26,81	5,50	49,50	55,00	147,46	1.327,10	1.474,55	368,64	184,32	1.843,19
1.4.2	Moldura retangular em gesso dimensões 20x100 mm	m	22,25	1,80	16,20	18,00	40,05	360,45	400,50	100,13	50,06	500,63
1.5	Piso											
1.5.1	Piso em PVC, InterOffice ou equivalente	m²	46,70	24,00	112,64	136,64	1.120,80	5.260,29	6.381,09	1.595,27	1.401,00	7.976,36
1.5.2	Rodapé em EPS, Santa Luzia modelo 461 RP/BR ou equivalente	m	23,63	12,00	35,00	47,00	283,56	827,05	1.110,61	277,65	354,45	1.388,26
1.5.3	Demolição de piso granitina para assentamento de soleira e rodapé	m²	0,60	0,67	6,02	6,69	0,40	3,61	4,01	1,00	0,50	5,02
1.5.4	Soleira granito Branco Siena até 80x0,15 cm	un	3,00	12,00	48,00	60,00	36,00	144,00	180,00	45,00	45,00	225,00
1.6	Portas de madeira											

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 14/12/2016 17:55:43

Por: MAGDA DA CONCEICAO GONCALVES

TRE

Nº item	RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO	DADOS UNID.	CUSTO UNITÁRIO				CUSTO DO ÍTEM			BDI 25,00%	CUSTO SERVIÇO	
			QUANT.	M.OBRA	MATERIAL	TOTAL	M.OBRA	MATERIAL	TOTAL		M.OBRA	TOTAL
1.6.1	Conjunto de porta sólida 80x210 cm mais jogo de portais largura até 20 cm e alizares 7x1,5 cm, quina reta, todos em ipê roxo maciço (a porta é apenas lisa sólida) e lixados e tratados com seladora, incluso transporte e mão de obra de instalação	cj	2,00	260,00	855,00	1.115,00	520,00	1.710,00	2.230,00	557,50	650,00	2.787,50
1.6.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, esp 3,5 cm, incluso dobradiças – fornecimento e instalação	un	1,00	17,75	159,75	177,50	17,75	159,75	177,50	44,38	22,19	221,88
1.6.3	Fechadura completa IMAB linha Duna 55 e acabamento cromo acetinado mais jogo de 3 dobradiças Pado E SM 3025 R CRA (acabamento cromo acetinado) 3X2 1/2, ou marcas e modelos equivalentes	cj	2,00	0,00	144,22	144,22	0,00	288,44	288,44	72,11	0,00	360,55
1.6.4	Fechadura completa IMAB linha Duna 55 e acabamento cromo acetinado, ou marca e modelo equivalente.	cj	1,00	0,00	101,82	101,82	0,00	101,82	101,82	25,46	0,00	127,28
1.7	Pintura											
1.7.1	Emassamento de paredes com massa Latex PVA e lixamento, duas demãos	m²	89,9	0,99	8,90	9,89	88,91	800,20	889,11	222,28	111,14	1.111,39
1.7.2	Pintura de paredes e painéis com tinta acrílica acetinada, cor branco gelo, duas demãos, marca Sulvinil ou similar	m²	89,9	0,90	8,11	9,01	81,00	729,00	810,00	202,50	101,25	1.012,50
1.7.3	Emassamento de teto com massa Latex PVA e lixamento, duas demãos	m²	26,81	1,68	15,08	16,76	44,93	404,40	449,34	112,33	56,17	561,67
1.7.4	Pintura de forro com tinta PVA Latex, duas demãos	m²	26,81	0,79	7,15	7,94	21,29	191,58	212,87	53,22	26,61	266,09
1.7.5	Pintura esmalte acetinado para madeira sobre fundo nivelador branco, duas demãos - portas dos banheiros	m²	10,26	1,82	16,35	18,17	18,64	167,78	186,42	46,61	23,30	233,03
1.7.6	Fundo sintético nivelador branco - portas dos banheiros	m²	7,56	0,84	7,54	8,38	6,34	57,02	63,35	15,84	7,92	79,19
1.7.7	Pintura das tampas das eletrocalhas de parede com esmalte sintético branco acetinado	m²	1,20	1,87	16,81	18,68	2,24	20,17	22,42	5,60	2,80	28,02
1.8	Instalações Elétricas e Automação											
1.8.1	Cabos flexível de cobre, multipolar, 3 vias, isolamento dupla, anti-chama de PVC 70, 1 kV - 2,5 mm² - Pirelli ou similar	m	14,00	0,36	3,20	3,56	4,98	44,79	49,77	12,44	6,22	62,21
1.8.2	Tomada com espelho 10A, 2p+t, cor de acordo com rede de alimentação, linha Fortbella da Pial Legrand ou similar	pç	14,00	1,21	10,85	12,06	16,88	151,91	168,79	42,20	21,10	210,99
1.8.3	Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W de embutir, refletor alum. Anodizado, alta refletância, Modelo CAA01-E232, Lumicenter ou equivalente	pç	5,00	11,25	101,27	112,52	56,26	506,34	562,60	140,65	70,33	703,25
1.8.4	Lâmpada 32W, temp. cor 6000K, FL 2600lm, Super 85 Philips ou equivalente	pç	10,00	0,69	6,20	6,89	6,89	62,01	68,90	17,23	8,61	86,13
1.8.5	Reator 2x32W, FP maior que 0,97, THD menor que 10%, Eco Master EL232A26 – Philips ou equivalente	pç	5,00	2,37	21,36	23,73	11,87	106,80	118,67	29,67	14,83	148,33
1.8.6	Fita autofusão, cor preta - 19mm x 10m - Pirelli ou similar	un	3,00	1,79	16,10	17,89	5,37	48,30	53,67	13,42	6,71	67,09

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 14/12/2016 17:55:43

Por: MAGDA DA CONCEICAO GONCALVES

TRE

Nº item	RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO	DADOS UNID.	CUSTO UNITÁRIO				CUSTO DO ÍTEM			BDI 25,00%	CUSTO SERVIÇO	
			QUANT.	M.OBRA	MATERIAL	TOTAL	M.OBRA	MATERIAL	TOTAL		M.OBRA	TOTAL
1.8.7	Tomada completa para TV, incluso 3 conectores coaxiais	un	1,00	1,54	13,87	15,41	1,54	13,87	15,41	3,85	1,93	19,26
1.9	Instalações de Cabeamento Estruturado											
1.9.1	Espelho para ponto duplo	pç	4,00	0,34	3,07	3,41	1,36	12,28	13,64	3,41	1,71	17,05
1.9.2	Caixa para tomada 4x4", fixação em gesso	pç	4,00	0,62	5,58	6,20	2,48	22,32	24,80	6,20	3,10	31,00
1.9.3	Tomada fêmea RJ-45 Categoria 5-e, marca Siemens, Furukawa, Amp ou equivalente	pç	4,00	1,14	10,22	11,35	4,54	40,86	45,40	11,35	5,68	56,75
2	SALA DIRETOR GERAL	23.152,94										
2.1	Administração											
2.1.2	Engenheiro Responsável Técnico	hora	11,00	80,90	0,00	80,90	889,90	0,00	889,90	222,48	1.112,38	1.112,38
2.1.3	Encarregado	hora	33,00	36,36	0,00	36,36	1.199,88	0,00	1.199,88	299,97	1.499,85	1.499,85
2.2	Retiradas											
2.2.1	Retirada e armazenamento do forro de alumínio tipo "luxalon" existente	m²	26,81	0,52	4,64	5,16	13,83	124,51	138,34	34,58	17,29	172,92
2.2.2	Retirada de porta de divisória	un	2,00	0,74	6,68	7,42	1,48	13,36	14,84	3,71	1,86	18,55
2.2.3	Movimentação de mobiliário existente	hora	2,00	8,44	0,00	8,44	16,88	0,00	16,88	4,22	21,10	21,10
2.3	Paredes											
2.3.1	Fornecimento e instalação de painéis de gesso acartonado (Drywall), montantes de 48mm, placas de 12,5mm, modelo ST Knauf ou equivalente	m²	47,82	6,00	54,00	60,00	286,92	2.582,28	2.869,20	717,30	358,65	3.586,50
2.4	Forro											
2.4.1	Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado com placas de 12,5mm, modelo ST Knauf ou equivalente	m²	26,81	5,50	49,50	55,00	147,46	1.327,10	1.474,55	368,64	184,32	1.843,19
2.4.2	Moldura retangular em gesso dimensões 20x100 mm	m	22,25	1,80	16,20	18,00	40,05	360,45	400,50	100,13	50,06	500,63
2.5	Piso											
2.5.1	Piso em PVC, InterOffice ou equivalente	m²	25,70	24,00	135,00	159,00	616,80	3.469,50	4.086,30	1.021,58	771,00	5.107,88
2.5.2	Rodapé em EPS, Santa Luzia modelo 461 RP/BR ou equivalente	m	19,68	12,00	35,00	47,00	236,16	688,80	924,96	231,24	295,20	1.156,20
2.5.3	Demolição de piso granitina para assentamento de soleira e rodapé	m²	0,50	0,67	6,02	6,69	0,33	3,01	3,35	0,84	0,42	4,18
2.5.4	Soleira granito Branco Siena até 80x0,15 cm	un	3,00	12,00	48,00	60,00	36,00	144,00	180,00	45,00	45,00	225,00
2.6	Portas de madeira											
2.6.1	Conjunto de porta sólida 80x210 cm mais jogo de portais largura até 20 cm e alizares 7x1,5 cm, quina reta, todos em ipê roxo maciço (a porta é apenas lisa sólida) e lixados e tratados com seladora, incluso transporte e mão de obra de instalação	cj	2,00	260,00	855,00	1.115,00	520,00	1.710,00	2.230,00	557,50	650,00	2.787,50
2.6.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, esp 3,5 cm, incluso dobradiças – fornecimento e instalação	un	1,00	17,75	159,75	177,50	17,75	159,75	177,50	44,38	22,19	221,88

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 14/12/2016 17:55:43

Por: MAGDA DA CONCEICAO GONCALVES

TRE

Nº item	RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO	DADOS UNID.	CUSTO UNITÁRIO				CUSTO DO ÍTEM			BDI 25,00%	CUSTO SERVIÇO	
			QUANT.	M.OBRA	MATERIAL	TOTAL	M.OBRA	MATERIAL	TOTAL		M.OBRA	TOTAL
2.6.3	Fechadura completa IMAB linha Duna 55 e acabamento cromo acetinado mais jogo de 3 dobradiças Pado E SM 3025 R CRA (acabamento cromo acetinado) 3X2 1/2, ou marcas e modelos equivalentes	cj	2,00	0,00	144,22	144,22	0,00	288,44	288,44	72,11	0,00	360,55
2.6.4	Fechadura completa IMAB linha Duna 55 e acabamento cromo acetinado, ou marca e modelo equivalente.	cj	1,00	0,00	101,82	101,82	0,00	101,82	101,82	25,46	0,00	127,28
2.7	Pintura											
2.7.1	Emassamento de paredes com massa Latex PVA e lixamento, duas demãos	m²	89,9	0,99	8,90	9,89	88,91	800,20	889,11	222,28	111,14	1.111,39
2.7.2	Pintura de paredes e painéis com tinta acrílica acetinada, cor branco gelo, duas demãos, marca Sulvinil ou similar	m²	89,9	0,90	8,11	9,01	81,00	729,00	810,00	202,50	101,25	1.012,50
2.7.3	Emassamento de teto com massa Latex PVA e lixamento, duas demãos	m²	26,81	1,68	15,08	16,76	44,93	404,40	449,34	112,33	56,17	561,67
2.7.4	Pintura de forro com tinta PVA Latex, duas demãos	m²	26,81	0,79	7,15	7,94	21,29	191,58	212,87	53,22	26,61	266,09
2.7.5	Pintura esmalte acetinado para madeira sobre fundo nivelador branco, duas demãos - portas dos banheiros	m²	10,26	1,82	16,35	18,17	18,64	167,78	186,42	46,61	23,30	233,03
2.7.6	Fundo sintético nivelador branco - portas dos banheiros	m²	7,56	0,84	7,54	8,38	6,34	57,02	63,35	15,84	7,92	79,19
2.7.7	Pintura das tampas das eletrocalhas de parede com esmalte sintético branco acetinado	m²	1,20	1,87	16,81	18,68	2,24	20,17	22,42	5,60	2,80	28,02
2.8	Instalações Elétricas e Automação											
2.8.1	Cabos flexível de cobre, multipolar, 3 vias, isolamento dupla, anti-chama de PVC 70, 1 kV - 2,5 mm² - Pirelli ou similar	m	2,00	0,36	3,20	3,56	0,71	6,40	7,11	1,78	0,89	8,89
2.8.2	Tomada com espelho 10A, 2p+t, cor de acordo com rede de alimentação, linha Fortbella da Pial Legrand ou similar	pç	2,00	1,21	10,85	12,06	2,41	21,70	24,11	6,03	3,01	30,14
2.8.3	Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W de embutir, refletor alum. Anodizado, alta refletância, Modelo CAA01-E232, Lumicenter ou equivalente	pç	5,00	11,25	101,27	112,52	56,26	506,34	562,60	140,65	70,33	703,25
2.8.4	Lâmpada 32W, temp. cor 6000K, FL 2600lm, Super 85 Philips ou equivalente	pç	10,00	0,69	6,20	6,89	6,89	62,01	68,90	17,23	8,61	86,13
2.8.5	Reator 2x32W, FP maior que 0,97, THD menor que 10%, Eco Master EL232A26 – Philips ou equivalente	pç	5,00	2,37	21,36	23,73	11,87	106,80	118,67	29,67	14,83	148,33
2.8.6	Fita autofusão, cor preta - 19mm x 10m - Pirelli ou similar	un	3,00	1,79	16,10	17,89	5,37	48,30	53,67	13,42	6,71	67,09
2.8.7	Tomada completa para TV, incluso 3 conectores coaxiais	un	1,00	1,54	13,87	15,41	1,54	13,87	15,41	3,85	1,93	19,26
2.9	Instalações de Cabeamento Estruturado											
2.9.1	Espelho para ponto duplo	pç	2,00	0,34	3,07	3,41	0,68	6,14	6,82	1,71	0,85	8,53
2.9.2	Caixa para tomada 4x4", fixação em gesso	pç	2,00	0,62	5,58	6,20	1,24	11,16	12,40	3,10	1,55	15,50
2.9.3	Tomada fêmea RJ-45 Categoria 5-e, marca Siemens, Furukawa, Amp ou equivalente	pç	2,00	1,14	10,22	11,35	2,27	20,43	22,70	5,68	2,84	28,38
TOTAL											11.657,16	49.929,67

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 14/12/2016 17:55:43

Por: MAGDA DA CONCEICAO GONCALVES

TRE

Nº item	RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO	DADOS UNID.	CUSTO UNITÁRIO				CUSTO DO ÍTEM			BDI 25,00%	CUSTO SERVIÇO	
			QUANT.	M.OBRA	MATERIAL	TOTAL	M.OBRA	MATERIAL	TOTAL		M.OBRA	TOTAL

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 14/12/2016 17:55:43
Por: MAGDA DA CONCEICAO GONCALVES

TRE



LVX

COMÉRCIO E SERVIÇOS

COMPOSIÇÃO DO BDI

SERVIÇO: REFORMA SALA CORREGEDOR

DISCRIMINAÇÃO		% INCIDENTE
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
1.1	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	
1.1.1	Diretoria incl. secretarias 0,10%	0,10%
1.1.2	Depto. de Suprimentos e Compras 0,15%	0,15%
1.1.3	Depto. Finan. incl. tesouraria/contabilidade 0,20%	0,20%
1.1.4	Depto. Jurídico 0,10%	0,10%
1.1.5	Depto. Planejamento e Orcamento 0,15%	0,15%
1.1.6	Depto. Administrativo	0,60%
1.2	INSTALACOES E DESPESAS DIVERSAS	
1.2.1	Taxa de condominio do predio do escritorio 0,03%	0,03%
1.2.2	Seguro do escritorio do deposito 0,05%	0,05%
1.2.3	Moveis e Utensilios 0,05%	0,05%
1.2.4	Material de consumo (Escrit./limpeza/higiene) 0,05%	0,05%
1.2.5	Consumo de energia 0,05%	0,05%
1.2.6	Despesas com telefone	0,07%
	SUB-TOTAL	1,60%
2	DESPESAS DIVERSAS	
2.1	Risco do empreendimento	0,40%
2.1.1	Garantia da obra	0,30%
	SUB TOTAL	0,70%
3	DESPESAS FINANCEIRAS	

3.1	Despesas financeiras referente capital de giro	2,05%
	SUB TOTAL	2,05%
4	IMPOSTOS E TAXAS	
4.1	Cofins	3,00%
4.2	Imposto sobre serviços (ISSQN)	5,00%
4.3	PIS	0,65%
4.4	CPRB (Conf. Acórdão TCU nº 2293/2013 - Plenário)	4,50%
	SUB TOTAL	13,15%
5	LUCRO OU BONIFICAÇÃO	
5.1	Lucro ou bonificação	7,5%
	SUB TOTAL	7,50%
TOTAL DO BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)		25,00%

Goiânia, 12 de dezembro de 2016


 Jairo M. Vieira
 Sócio Diretor
 RG: 209264974

07.340.740/0001-16
 LVX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
 Rua Malaga, Qd. 179, Lt. 27,
 Jardim Europa
 CEP: 74.330-560
 GOIÂNIA GO