



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
PRAÇA CÍVICA, 300 - Bairro CENTRO - CEP 74003-010 - Goiânia - GO - www.tre-go.jus.br

TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CARTÓRIO ELEITORAL DE ITUMBIARA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS** E A EMPRESA **NINA ENGENHARIA LTDA.**

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO TRE-GO Nº 78/2024

SEI Nº 25.0.000007631-0

A **UNIÃO**, por intermédio do **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS**, situado na Praça Cívica, nº 300, Setor Central, cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74003-010, inscrito no CNPJ sob o nº 05.526.875/0001-45, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por sua Diretora-Geral em Substituição, **LOIRI SCHWINGEL**, matrícula funcional nº 5101620, e, de outro lado, a empresa **NINA ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 42.715.065/0001-63, estabelecida na Avenida Fortaleza, chácara 04, Centro, cidade de Simolândia/GO, CEP: 73.930-00, telefone (62) 99606-6023, (61) 99366-3785, e-mail institucional engenheria.ninaeng@gmail.com, neste ato representada por **JORGE CONSTANCIO FERREIRA DE ARAUJO**, qualificado nos autos da contratação, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, têm, entre si, justo e avençado, e celebram, em conformidade com o disposto na Lei nº 14.133/2021, o presente termo aditivo ao contrato de execução de serviços de engenharia para reforma de edifício predial, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de serviços, conforme planilha orçamentária da obra e cronograma físico-financeiro, **em anexo**, com consequente alteração no valor contratual, bem como prorrogar o prazo de execução por mais 30 (trinta) dias, passando o prazo de execução da obra dos atuais 120 (cento e vinte) dias para 150 (cento e cinquenta) dias.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

Por força do presente Termo Aditivo, o prazo de execução da obra, objeto do Contrato TRE-GO nº 78/2024, fica prorrogado por mais **30 (trinta) dias**, passando os itens 3.4 e 3.5 a ter a seguinte redação:

"3.4. O prazo para execução da obra será de **150 (cento e cinquenta) dias corridos**, contados a partir da data de início definida na Ordem de Serviço (**3/2/2025**), e de acordo com as etapas do cronograma físico-financeiro, anexo deste termo aditivo.

3.5. O prazo de execução será automaticamente prorrogado por mais 150 (cento e cinquenta) dias corridos, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa da contratada, previstas no contrato."

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ACRÉSCIMO

O presente aditamento tem o valor total de **R\$ R\$ 42.554,97 (quarenta e dois mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos)**, que representa aproximadamente **6,08%** do valor global inicial da contratação, conforme Planilha Orçamentária de Obra anexa a este aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL

3. Por força do presente aditamento, o item 6.1 da **Cláusula Sexta do Contrato 78/2024** passa a vigorar com a seguinte redação:

"6.1. Pela execução da obra objeto deste Contrato, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor global de **R\$ 742.554,97 (setecentos e quarenta e dois mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos)**, dividido em parcelas, conforme cronograma físico-financeiro, anexo deste contrato."

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4. As despesas com a execução deste contrato correrão, no presente exercício, por conta do Programa de Trabalho **02.122.0033.20GP.0005 (julgamento de causas e gestão administrativa da Justiça Eleitoral)**; PTRES: **167818**; Plano Interno: **IEF MANPRE**;

natureza de despesa **339039-16**, compromissada pela **Nota de Empenho 2025NE000344**.

CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO

5. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original que não contrariem as disposições do presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICIDADE

6. O presente instrumento será divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no [art. 94 da Lei 14.133, de 2021](#), bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao [art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011](#), c/c [art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012](#).

CLÁUSULA OITAVA - DO SUPORTE LEGAL

7. O presente Termo Aditivo foi elaborado com fulcro nos artigos 104, inciso I; 124, inciso I, alínea "a"; 125 e 126, todos da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA NONA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8. E por estarem deste modo acordadas, as partes mandaram redigir o presente instrumento, que lido e achado conforme, será assinado pelos representantes dos contratantes, sendo anexado ao Processo SEI nº 25.0.000007631-0.

Gabinete da Diretoria-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, em Goiânia, na data registrada na última assinatura eletrônica.

Assinatura eletrônica

LOIRÍ SCHWINGEL

Diretora-Geral do TRE-GO

Em substituição

Assinatura eletrônica

JORGE CONSTANCIO FERREIRA DE ARAUJO

NINA ENGENHARIA LTDA.

ANEXO I DO TERMO ADITIVO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO ADITIVO



JUSTIÇA ELEITORAL
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás

| | |
|-------------------------|---------------|
| Preço: | 1,59 000 |
| Taxa ITC: | 19,61% |
| Preço material: | R\$ 30.978,49 |
| Preço mão de obra: | R\$ 11.576,48 |
| Preço total do aditivo: | R\$ 42.554,97 |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA

OBRA: Reforma do prédio do Cartório Eleitoral Itumbiera
LOCAL: R. Getúlio Vargas nº662, 2 - St. Novo Horizonte, Itumbiera - GO

| ITEM | CÓDIGO DA FONTE | FONTE DE DADOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R\$) | | | PREÇO TOTAL (R\$) | | | BDI | PREÇO FINAL (R\$) | | |
|--|--|----------------------|---|---------|--------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------|-----------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | M.O. | Material | Total | M.O. | Material | Total | | 19,61% | M.O. | Total sem desconto |
| 1 Rampas/Escalas - Acessibilidade | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 2.2.4 | Planilha do contrato | LIMPZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 25,91 | 2,50 | 1,23 | R\$ 3,73 | 64,78 | 31,87 | 96,64 | 18,95 | 77,48 | 115,60 | 115,60 |
| 1.2 | 3.1.1.1 | Planilha do contrato | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 3,78 | 11,99 | 50,54 | R\$ 62,53 | 45,32 | 191,04 | 236,36 | 46,35 | 54,21 | 282,71 | 282,71 |
| 1.3 | 105001 | SINAPI | BARRA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO CONFORME PROJETO, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA CONFORME PROJETO, FCK 20MPa, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE A SECO (INCLUSIVE GUARDA CORPO CONFORME PROJETO) | M | 13,30 | 380,30 | 1.063,94 | R\$ 1.444,24 | 5.057,99 | 14.150,40 | 19.208,39 | 3.766,56 | 6.049,81 | 22.974,95 | 18.049,84 |
| 1.4 | 102073 | SINAPI | ESCALADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPa, COM 1 LANÇE E LAJE PLANA, FÓRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (CONFORME PROJETO) | m² | 0,71 | 990,83 | 3.005,26 | R\$ 3.996,09 | 707,45 | 2.145,76 | 2.853,21 | 599,48 | 840,18 | 3.412,89 | 2.681,12 |
| 1.5 | 99858 | SINAPI | CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO = 1 1/2", EM AÇO CARBONO, CONFORME PROJETO | M | 31,56 | 57,91 | 133,19 | R\$ 191,10 | 1.827,64 | 4.203,48 | 6.031,12 | 1.182,64 | 2.186,02 | 7.213,75 | 5.667,35 |
| 1.6 | 3.1.3.5 | Planilha do contrato | PINTURA COM TINTA ALQUÍDOICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) PRECISANDO EM OBRA (DE SONHOS). AF_01/2020_P2 | m² | 11,00 | 19,68 | 23,91 | R\$ 43,59 | 216,48 | 283,01 | 479,49 | 94,02 | 258,93 | 573,51 | 573,51 |
| 1.7 | 3.1.1.4 | Planilha do contrato | PISO PODOTÁTIL DE ALBERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 2,60 | 27,06 | 106,80 | R\$ 133,86 | 70,36 | 277,68 | 348,04 | 68,25 | 84,15 | 416,28 | 416,28 |
| 1.8 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACÉLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 1,00 | 9,53 | 17,49 | R\$ 27,02 | 9,53 | 17,49 | 27,02 | 5,30 | 11,40 | 32,32 | 25,39 |
| 2 Pisos/Rodapés | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | SEOPR REF Itumbiera - 221102 AGZTOP adaptado | Próprio | RODAPÉ FUNDEDO DE GRANITINA BCM | m | 220,59 | 0,00 | 32,77 | R\$ 32,77 | 0,00 | 7.228,73 | 7.228,73 | 1.417,48 | 0,00 | 8.646,21 | 6.792,73 |
| 2.2 | 98885 | SINAPI | RODAPÉ EM GRANITO, CINZA ANDORINHA B CM | M | 78,42 | 8,15 | 66,39 | R\$ 74,54 | 639,12 | 5.206,30 | 5.845,43 | 1.146,23 | 754,45 | 6.991,65 | 5.492,86 |
| 2.3 | SEOPR REF Itumbiera - 88650 SINAPI adaptado | Próprio | Rodapé em porcelanato esmaltado, 60 x 60cm, acabamento acetinado, marca bancopipe ou equivalente, linha contemporânea, padrão cemento grafite, altura 8cm | m | 14,65 | 2,27 | 16,82 | R\$ 19,09 | 33,26 | 246,41 | 279,67 | 54,84 | 39,78 | 334,51 | 262,80 |
| 3 Calhas de ar condicionado | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 3.2.1.2.1 | Planilha do contrato | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DETIADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM SETONERA. AF_12/2021 | m² | 1,00 | 58,20 | 72,10 | R\$ 130,30 | 58,20 | 72,10 | 130,30 | 25,95 | 69,61 | 155,85 | 155,85 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 4.3 | Planilha do contrato | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSIVE A CARGA MANUAL | m³ | 10,34 | R\$ 7,76 | R\$ 69,11 | R\$ 76,87 | 80,20 | 714,25 | 794,45 | 155,78 | 95,93 | 950,23 | 950,23 |
| 5 Administração Local | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 8.1 | Planilha do contrato | Administração | Un | 1,00 | R\$ 789,43 | R\$ 31,27 | R\$ 820,70 | 789,43 | 31,27 | 820,70 | 160,93 | 944,23 | 981,63 | 981,63 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 11.576,48 | 53.218,20 | 42.554,97 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|--------------|---|----|------|--------|-------|------------|-------|-------|--------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 3.2 | 020121 | AGZTOP CIVIL | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO (Calhas dos ar) SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m³ | 0,48 | 164,28 | 73,10 | R\$ 237,38 | 78,85 | 35,09 | 113,94 | 22,34 | 94,32 | 136,29 | 107,07 |
| 4 Retirada de entulho | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 950,23 | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administração Local | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 981,63 | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 11.576,48 | 53.218,20 | 42.554,97 | |



JUSTIÇA ELEITORAL
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA

OBRA: Reforma do prédio do Cartório Eleitoral Itumbiara
LOCAL: R. Getúlio Vargas Fôleá, 2 - St. Novo Horizonte, Itumbiara - GO

| | |
|-------------------------|---------------|
| Preço: | 129,000 |
| Taxa ICI: | 19,61% |
| Preço material: | R\$ 30.978,49 |
| Preço mão de obra: | R\$ 11.576,48 |
| Preço total do aditivo: | R\$ 42.554,97 |

| ITEM | CÓDIGO DA FONTE | FONTE DE DADOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R\$) | | | PREÇO TOTAL (R\$) | | | BDI | PREÇO FINAL (R\$) | | |
|--|--|----------------------|---|---------|--------|----------------------|----------|--------------|-------------------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------|--------------------|
| | | | | | | M.O. | Material | Total | M.O. | Material | Total | | 19,61% | M.O. | Total sem desconto |
| 1 Rampas/Escalas - Acessibilidade | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 2.2.4 | Planilha do contrato | LIPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 25,91 | 2,50 | 1,23 | R\$ 3,73 | 64,78 | 31,87 | 96,64 | 18,95 | 77,48 | 115,60 | 115,60 |
| 1.2 | 3.1.1.1 | Planilha do contrato | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 3,78 | 11,99 | 50,54 | R\$ 62,53 | 45,32 | 191,04 | 236,36 | 46,35 | 54,21 | 282,71 | 282,71 |
| 1.3 | 105001 | SINAPI | BARRA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO CONFORME PROJETO, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA CONFORME PROJETO, FCK 20MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE A SECO (INCLUSIVE GUARDA CORPO CONFORME PROJETO) | M | 13,30 | 380,30 | 1.063,94 | R\$ 1.444,24 | 5.057,99 | 14.150,40 | 19.208,39 | 3.766,56 | 6.049,81 | 22.974,95 | 18.049,84 |
| 1.4 | 102073 | SINAPI | ESCALADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPa, COM 1 LANÇE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (CONFORME PROJETO) | m² | 0,71 | 990,83 | 3.005,26 | R\$ 3.996,09 | 707,45 | 2.145,76 | 2.853,21 | 599,48 | 840,18 | 3.412,89 | 2.681,12 |
| 1.5 | 99858 | SINAPI | CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO = 1 1/2", EM AÇO CARBONO, CONFORME PROJETO | M | 31,56 | 57,91 | 133,19 | R\$ 191,10 | 1.827,64 | 4.203,48 | 6.031,12 | 1.182,64 | 2.186,02 | 7.213,75 | 5.667,35 |
| 1.6 | 3.1.3.5 | Planilha do contrato | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) PRECISANDO EM OBRA (DE SONHOS). AF_01/2020_P2 | m² | 11,00 | 19,68 | 23,91 | R\$ 43,59 | 216,48 | 263,01 | 479,49 | 94,02 | 258,93 | 573,51 | 573,51 |
| 1.7 | 3.1.1.4 | Planilha do contrato | PISO PODOTÁTIL DE ALBERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 2,60 | 27,06 | 106,80 | R\$ 133,86 | 70,36 | 277,68 | 348,04 | 68,25 | 84,15 | 416,28 | 416,28 |
| 1.8 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 1,00 | 9,53 | 17,49 | R\$ 27,02 | 9,53 | 17,49 | 27,02 | 5,30 | 11,40 | 32,32 | 25,39 |
| 2 Pisos/Rodapés | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | SEOPR REF Itumbiara - 221102 AGZTOP adaptado | Próprio | RODAPÉ FUNDEDO DE GRANITINA BCM | m | 220,59 | 0,00 | 32,77 | R\$ 32,77 | 0,00 | 7.228,73 | 7.228,73 | 1.417,48 | 0,00 | 8.646,21 | 6.792,73 |
| 2.2 | 98885 | SINAPI | RODAPÉ EM GRANITO, CINZA ANDORINHA 8 CM | M | 78,42 | 8,15 | 66,39 | R\$ 74,54 | 639,12 | 5.206,30 | 5.845,43 | 1.146,23 | 754,45 | 6.991,65 | 5.492,86 |
| 2.3 | SEOPR REF Itumbiara - 88650 SINAPI adaptado | Próprio | Rodapé em porcelanato esmaltado, 60 x 60cm, acabamento acetinado, marca bancopages ou equivalente, linha contemporânea, padrão cimento grafite, altura 8cm | m | 14,65 | 2,27 | 16,82 | R\$ 19,09 | 33,26 | 246,41 | 279,67 | 54,84 | 39,78 | 334,51 | 262,80 |
| 3 Caisas de ar condicionado | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 3.2.1.2.1 | Planilha do contrato | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DETIADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM SETONERA. AF_12/2021 | m² | 1,00 | 58,20 | 72,10 | R\$ 130,30 | 58,20 | 72,10 | 130,30 | 25,55 | 69,61 | 155,85 | 155,85 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|----------------------|---|----|-------|------------|-----------|------------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|
| 3.2 | 020121 | AGZTOP CIVIL | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO (Caisas dos ar) SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m³ | 0,48 | 164,28 | 73,10 | R\$ 237,38 | 78,85 | 35,09 | 113,94 | 22,34 | 94,32 | 136,29 | 107,07 |
| 4 Retirada de entulho | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 4.3 | Planilha do contrato | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSIVE A CARGA MANUAL | m³ | 10,34 | R\$ 7,76 | R\$ 69,11 | R\$ 76,87 | 80,20 | 714,25 | 794,45 | 155,78 | 95,93 | 950,23 | 950,23 |
| 5 Administração Local | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 8.1 | Planilha do contrato | Administração | Un | 1,00 | R\$ 789,43 | R\$ 31,27 | R\$ 820,70 | 789,43 | 31,27 | 820,70 | 160,93 | 944,23 | 981,63 | 981,63 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | 11.576,48 | 53.218,20 | 42.554,97 |

ANEXO II DO TERMO ADITIVO - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ACRÉSCIMO

JUSTIÇA ELEITORAL
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Reforma do prédio do Cartório Eleitoral Itumbiara

LOCAL: R. Gercino Flausino Fidéis, 2 - St. Novo Horizonte, Itumbiara - GO

| ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO FINAL (R\$) | 30 DIAS - 1ª Parcela | | 60 DIAS - 2ª Parcela | | 120 DIAS - 3ª Parcela | | 150 DIAS - Rec. Prov. | | 180 DIAS - Rec. Def. | |
|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | Valor do item | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) | % a executar |
| 1 | Rampas/Escadas - Acessibilidade | R\$ 27.811,79 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 100,00% | R\$ 27.811,79 | 0,00% | R\$ - |
| 1.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | R\$ 115,60 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 100,00% | R\$ 115,60 | 0,00% | R\$ - |
| 1.2 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | R\$ 282,71 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 100,00% | R\$ 282,71 | 0,00% | R\$ - |
| 1.3 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO CONFORME PROJETO, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA CONFORME PROJETO, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTIÇA À SECO (INCLUSIVE GUARDA-CORPO CONFORME PROJETO) | R\$ 18.049,84 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 100,00% | R\$ 18.049,84 | 0,00% | R\$ - |
| 1.4 | ESCALADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (CONFORME PROJETO) | R\$ 2.681,12 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 100,00% | R\$ 2.681,12 | 0,00% | R\$ - |
| 1.5 | CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO = 1 1/2", EM AÇO CARBONO, CONFORME PROJETO | R\$ 5.667,35 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 100,00% | R\$ 5.667,35 | 0,00% | R\$ - |
| 1.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | R\$ 573,51 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 100,00% | R\$ 573,51 | 0,00% | R\$ - |
| 1.7 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | R\$ 416,28 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 100,00% | R\$ 416,28 | 0,00% | R\$ - |
| 1.8 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | R\$ 25,39 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 100,00% | R\$ 25,39 | 0,00% | R\$ - |
| 2 | Pisos/Rodapés | R\$ 12.548,39 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 100,00% | R\$ 12.548,39 | 0,00% | R\$ - |
| 2.1 | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 8CM | R\$ 6.792,73 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 100,00% | R\$ 6.792,73 | 0,00% | R\$ - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 2.2 | RODAPÉ EM GRANITO, CINZA ANDORINHA 8 CM | R\$ 5.492,86 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 100,00% | R\$ 5.492,86 | 0,00% | R\$ - |
| 2.3 | Rodapé em porcelanato esmaltado, 60 x 60cm, acabamento acetinado, marca biancogres ou equivalente, linha contemporânea, padrão cimento grafite, altura 8cm | R\$ 262,80 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 100,00% | R\$ 262,80 | 0,00% | R\$ - |
| 3 | Caixas de ar condicionado | R\$ 262,92 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 100,00% | R\$ 262,92 | 0,00% | R\$ - |
| 3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | R\$ 155,85 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 100,00% | R\$ 155,85 | 0,00% | R\$ - |
| 3.2 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO (Caixas dos ares) SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | R\$ 107,07 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 100,00% | R\$ 107,07 | 0,00% | R\$ - |
| 4 | Retirada de entulho | R\$ 950,23 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 100,00% | R\$ 950,23 | 0,00% | R\$ - |
| 4.1 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSIVE A CARGA MANUAL | R\$ 950,23 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 100,00% | R\$ 950,23 | 0,00% | R\$ - |
| 5 | Administração Local | R\$ 981,63 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 100,00% | R\$ 981,63 | 0,00% | R\$ - |
| 5.1 | Administração | R\$ 981,63 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 100,00% | R\$ 981,63 | 0,00% | R\$ - |
| TOTAL GERAL | | R\$ 42.554,97 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 95,00% | R\$ 40.427,22 | 5,00% | R\$ 2.127,75 |

ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO - CONTRATO PRINCIPAL



JUSTIÇA ELEITORAL
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Reforma do prédio do Cartório Eleitoral Itumbiara - GO

PRAZO DA OBRA: 150 DIAS

LOCAL: R. Gercino Flausino Fidélis, 2 - St. Novo Horizonte, Itumbiara - GO

Main table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR DO ITEM, 30 DIAS - 1ª Parcela, 60 DIAS - 2ª Parcela, 120 DIAS - 3ª Parcela, 150 DIAS - Rec. Prov., 180 DIAS - Rec. Definitivo. Rows include items like SERVIÇOS PRELIMINARES, CALÇADAS EXTERNAS, PISO, etc.

Continuation of the main table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR DO ITEM, 30 DIAS - 1ª Parcela, 60 DIAS - 2ª Parcela, 120 DIAS - 3ª Parcela, 150 DIAS - Rec. Prov., 180 DIAS - Rec. Definitivo. Rows include items like DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO, REVESTIMENTO DE PAREDE, etc.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR DO ITEM R\$ | 30 DIAS - 1ª Parcela | | 60 DIAS - 2ª Parcela | | 120 DIAS - 3ª Parcela | | 150 DIAS - Rec. Prov. | | 180 DIAS - Rec. Definitivo | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------------|--------------|----------|
| | | | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) | |
| 3.1.4.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFL), EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÓS). AF_01/2020 PE | 43,59 | 1.071,95 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 1.071,95 | 0,00% | - |
| 3.1.4.2 | FUNDO PRIMER PARA ESTRUTURA METÁLICA (2 DEMÓS) | 10,59 | 260,43 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 260,43 | 0,00% | - |
| 3.1.5 | MASTRO | 0,00 | 243,68 | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 243,68 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.1.5.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFL), EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÓS). AF_01/2020 PE | 43,59 | 196,04 | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 196,04 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.1.5.2 | FUNDO PRIMER PARA ESTRUTURA METÁLICA (2 DEMÓS) | 10,59 | 47,63 | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 47,63 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.1.6 | TOLDO ESTACIONAMENTO | 0,00 | 2.244,82 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 2.244,82 | 0,00% | - |
| 3.1.6.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFL), EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÓS). AF_01/2020 PE | 43,59 | 1.332,64 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 1.332,64 | 0,00% | - |
| 3.1.6.2 | FUNDO PRIMER PARA ESTRUTURA METÁLICA (2 DEMÓS) | 10,59 | 323,76 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 323,76 | 0,00% | - |
| 3.1.6.3 | LONA DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO PRETO UNIFICADO | 10,04 | 588,43 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 588,43 | 0,00% | - |
| 3.2 | EDIFÍCIO | 0,00 | 352.030,88 | 0,00% | 29.998,36 | 28,12% | 93.379,91 | 27,28% | 90.904,92 | 35,70% | 118.948,98 | 0,00% | - |
| 3.2.1 | BLOCO 01 | 0,00 | 283.617,41 | 7,45% | 18.268,37 | 30,89% | 78.368,97 | 29,23% | 74.209,56 | 32,41% | 82.212,30 | 0,00% | - |
| 3.2.1.1 | PSB | 0,00 | 67.685,10 | 0,00% | - | 81,25% | 41.637,22 | 35,85% | 28.027,88 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.1.1 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | 2,09 | 1.081,65 | 0,00% | - | 100,00% | 1.081,65 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.1.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM AF_01/2024 | 30,85 | 15.965,98 | 0,00% | - | 100,00% | 15.965,98 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.1.3 | PSB EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 12 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_08/2023 | 80,96 | 39.683,15 | 0,00% | - | 50,00% | 19.841,57 | 50,00% | 19.841,57 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.1.4 | Psb em policoncreto de marcas blancas ou equivalente, 50x60cm (INCLUSIVE RODA-PE) | 72,40 | 2.550,28 | 0,00% | - | 100,00% | 2.550,28 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.1.5 | PSB PODOTÁIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA (PVC), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2020 | 140,43 | 1.447,87 | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 1.447,87 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.1.6 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGIL-ARENOSO. AF_08/2023 | 62,53 | 1.617,74 | 0,00% | - | 100,00% | 1.617,74 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.1.7 | SOLERA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 93,28 | 4.738,43 | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 4.738,43 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.2 | RECOMENDADOS (PARQUES) | 0,00 | 28.232,29 | 0,00% | - | 30,84% | 8.479,98 | 0,00% | - | 69,98% | 19.752,32 | 0,00% | - |
| 3.2.1.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 140X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 130,30 | 3.422,48 | 0,00% | - | 100,00% | 3.422,48 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.2.2 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUDO MACIÇO. AF_03/2024 | 26,01 | 439,28 | 0,00% | - | 100,00% | 439,28 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.2.3 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_P8 | 69,32 | 15.134,09 | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 15.134,09 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.2.4 | DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC I/E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | 698,21 | 9.236,44 | 0,00% | - | 50,00% | 4.618,22 | 50,00% | 4.618,22 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.3 | REVESTIMENTO | 0,00 | 29.537,50 | 50,00% | 14.768,75 | 50,00% | 14.768,75 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.3.1 | PAREDE | 0,00 | 24.968,04 | 50,00% | 12.284,02 | 50,00% | 12.284,02 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.3.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_03/2022 | 3,58 | 542,72 | 50,00% | 271,36 | 50,00% | 271,36 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.3.1.2 | REBOCO PAULISTA C/IMPERMEABILIZANTE A-15 (1C) | 26,90 | 3.967,15 | 50,00% | 1.983,58 | 50,00% | 1.983,58 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.3.1.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 32X60 CM APLICADAS NA ALTURA ÍNTEGRA DAS PAREDES. AF_02/2022_PE | 49,38 | 7.042,66 | 50,00% | 3.521,33 | 50,00% | 3.521,33 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.3.1.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023 | 162,51 | 13.013,51 | 50,00% | 6.506,75 | 50,00% | 6.506,75 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.3.2 | TETO | 0,00 | 4.971,47 | 50,00% | 2.485,73 | 50,00% | 2.485,73 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.3.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_03/2022 | 3,58 | 598,27 | 50,00% | 299,13 | 50,00% | 299,13 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.3.2.2 | REBOCO PAULISTA C/IMPERMEABILIZANTE A-15 (1C) | 26,90 | 4.373,20 | 50,00% | 2.186,60 | 50,00% | 2.186,60 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.4 | FORRO | 0,00 | 4.991,47 | 50,00% | 2.295,74 | 50,00% | 2.295,74 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.4.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | 23,49 | 4.591,47 | 50,00% | 2.295,74 | 50,00% | 2.295,74 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.5 | PINTURAS | 0,00 | 28.139,18 | 0,00% | - | 0,00% | - | 50,00% | 14.069,59 | 50,00% | 14.069,59 | 0,00% | - |
| 3.2.1.5.1 | INTERNAS | 0,00 | 18.838,33 | 0,00% | - | 0,00% | - | 50,00% | 9.419,17 | 50,00% | 9.419,17 | 0,00% | - |
| 3.2.1.5.1.1 | PAREDE | 0,00 | 20.499,12 | 0,00% | - | 0,00% | - | 50,00% | 10.249,56 | 50,00% | 10.249,56 | 0,00% | - |
| 3.2.1.5.1.1.1 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMÓS | 10,32 | 10.186,59 | 0,00% | - | 0,00% | - | 50,00% | 5.093,30 | 50,00% | 5.093,30 | 0,00% | - |
| 3.2.1.5.1.1.2 | PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÓS. AF_04/2023 | 10,44 | 10.312,53 | 0,00% | - | 0,00% | - | 50,00% | 5.156,27 | 50,00% | 5.156,27 | 0,00% | - |
| 3.2.1.5.1.2 | TETO | 0 | 0.389,23 | 0,00% | - | 0,00% | - | 50,00% | 0.194,62 | 50,00% | 0.194,62 | 0,00% | - |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR DO ITEM R\$ | 30 DIAS - 1ª Parcela | | 60 DIAS - 2ª Parcela | | 120 DIAS - 3ª Parcela | | 150 DIAS - Rec. Prov. | | 180 DIAS - Rec. Definitivo | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------------------|--------------|----------|
| | | | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) | |
| 3.2.1.5.1.2.1 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMÃO | 7,05 | 2.998,23 | 0,00% | - | 0,00% | - | 50,00% | 1.499,12 | 50,00% | 1.499,12 | 0,00% | - |
| 3.2.1.5.1.2.2 | PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÓS. | 12,48 | 6.458,85 | 0,00% | - | 0,00% | - | 50,00% | 3.229,42 | 50,00% | 3.229,42 | 0,00% | - |
| 3.2.1.5.1.2.3 | EMASSAMENTO ACRÍLICO 1 DEMÃO EM PAREDE | 9,79 | 903,17 | 0,00% | - | 0,00% | - | 50,00% | 451,59 | 50,00% | 451,59 | 0,00% | - |
| 3.2.1.5.2 | EXTERNAS | 0,00 | 8.907,98 | 0,00% | - | 0,00% | - | 87,8% | 4.483,98 | 87,8% | 4.483,98 | 0,00% | - |
| 3.2.1.5.2.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 3,56 | 1.449,67 | 0,00% | - | 0,00% | - | 50,00% | 724,84 | 50,00% | 724,84 | 0,00% | - |
| 3.2.1.5.2.2 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 18,99 | 4.352,97 | 0,00% | - | 0,00% | - | 50,00% | 2.176,49 | 50,00% | 2.176,49 | 0,00% | - |
| 3.2.1.5.2.3 | TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE 2 DEMÓS (COM PINTURA DE CIMENTO CP33/CIMENTO BRANCO/POLIMEROS ACRÍLICOS/ÁGUA - TRACO | 7,59 | 3.164,72 | 0,00% | - | 0,00% | - | 50,00% | 1.582,36 | 50,00% | 1.582,36 | 0,00% | - |
| 3.2.1.5.3 | ESQUADRIAS | 0,00 | 398,42 | 0,00% | - | 0,00% | - | 3,9% | 178,21 | 3,9% | 178,21 | 0,00% | - |
| 3.2.1.5.3.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFL), EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÓS). AF_01/2020 PE | 43,59 | 286,76 | 0,00% | - | 0,00% | - | 50,00% | 143,38 | 50,00% | 143,38 | 0,00% | - |
| 3.2.1.5.3.2 | FUNDO PRIMER PARA ESTRUTURA METÁLICA (2 DEMÓS) | 10,59 | 69,67 | 0,00% | - | 0,00% | - | 50,00% | 34,83 | 50,00% | 34,83 | 0,00% | - |
| 3.2.1.6 | ESQUADRIAS | 0,00 | 58.538,81 | 0,00% | - | 0,00% | - | 15,01% | 8.337,79 | 84,99% | 47.201,02 | 0,00% | - |
| 3.2.1.6.1 | PORTAS | 0,00 | 37.024,45 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 37.024,45 | 0,00% | - |
| 3.2.1.6.1.1 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 699,22 | 24.939,35 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 24.939,35 | 0,00% | - |
| 3.2.1.6.1.2 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-18 C/ FERRAGENS | 457,13 | 3.007,23 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 3.007,23 | 0,00% | - |
| 3.2.1.6.1.3 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA COM VIDRO, COM FERRAGENS (ALUMÍNIO C/EMBT) | 632,20 | 5.308,30 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 5.308,30 | 0,00% | - |
| 3.2.1.6.1.4 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 547,15 | 3.769,58 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 3.769,58 | 0,00% | - |
| 3.2.1.6.2 | JANELAS | 0,00 | 1.837,98 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 1.837,98 | 0,00% | - |
| 3.2.1.6.2.1 | BAGUETE DE BORRACHA P/ JANELA 1,5 X 1,0CM | 0,80 | 265,36 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 265,36 | 0,00% | - |
| 3.2.1.6.2.2 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4.382,69 | 3.572,63 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 3.572,63 | 0,00% | - |
| 3.2.1.6.3 | PROTEÇÃO | 0,00 | 18.678,68 | 0 | | | | | | | | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR DO ITEM | 30 DIAS - 1ª Parcela | | 60 DIAS - 2ª Parcela | | 120 DIAS - 3ª Parcela | | 150 DIAS - Rec. Prov. | | 180 DIAS - Rec. Definitivo | |
|------------------|--|---------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | | | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) |
| 3.2.1.8.1.2 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2022 | 5,27 | 50,00% | 2,63 | 50,00% | 25,21 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.8.1.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2022 | 7,64 | 50,00% | 3,82 | 50,00% | 73,10 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.8.1.4 | LAVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2022 | 5,17 | 50,00% | 2,58 | 50,00% | 12,37 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.8.1.5 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2022 | 19,01 | 50,00% | 9,50 | 50,00% | 356,98 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.8.1.6 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2022 | 9,62 | 50,00% | 4,81 | 50,00% | 92,05 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.8.1.7 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 05/2022 | 10,02 | 50,00% | 5,01 | 50,00% | 119,85 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.8.2 | SANITÁRIAS | 0,00 | 50,0% | 944,20 | 50,0% | 944,20 | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | - |
| 3.2.1.8.2.1 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022 | 32,93 | 50,00% | 118,16 | 50,00% | 118,16 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.8.2.2 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022 | 10,25 | 50,00% | 36,78 | 50,00% | 36,78 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.8.2.3 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022 | 22,57 | 50,00% | 27,00 | 50,00% | 27,00 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.8.2.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022 | 8,29 | 50,00% | 29,75 | 50,00% | 29,75 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.8.2.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022 | 8,13 | 50,00% | 29,17 | 50,00% | 29,17 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.8.2.6 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022 | 33,58 | 50,00% | 40,16 | 50,00% | 40,16 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.8.2.7 | JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENÓ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 07/2021 | 60,16 | 50,00% | 71,96 | 50,00% | 71,96 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.8.2.8 | LAVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022 | 6,01 | 50,00% | 50,32 | 50,00% | 50,32 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.8.2.9 | LAVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022 | 13,60 | 50,00% | 162,67 | 50,00% | 162,67 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.8.2.10 | LAVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022 | 7,24 | 50,00% | 25,98 | 50,00% | 25,98 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.8.2.11 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) | 18,77 | 50,00% | 22,45 | 50,00% | 22,45 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.8.2.12 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022 | 29,90 | 50,00% | 150,20 | 50,00% | 150,20 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.8.2.13 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022 | 17,15 | 50,00% | 65,84 | 50,00% | 65,84 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.8.2.14 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022 | 21,46 | 50,00% | 59,04 | 50,00% | 59,04 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.8.2.15 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022 | 11,71 | 50,00% | 14,01 | 50,00% | 14,01 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.8.2.16 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022 | 34,21 | 50,00% | 40,92 | 50,00% | 40,92 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.8.3 | VENTILAÇÃO | 0,00 | 50,0% | 201,12 | 50,0% | 201,12 | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | - |
| 3.2.1.8.3.1 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 08/2022 | 8,34 | 50,00% | 19,95 | 50,00% | 19,95 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.8.3.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 08/2022 | 7,81 | 50,00% | 42,04 | 50,00% | 42,04 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.8.3.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 08/2022 | 10,01 | 50,00% | 119,73 | 50,00% | 119,73 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.8.3.4 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 08/2022 | 8,11 | 50,00% | 19,40 | 50,00% | 19,40 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.8 | PLATIBANDA | 0,00 | 0,00% | - | 100,00% | 3.939,40 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.8.3.4 | CINTA DE ARMADURA DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALITA, ESPESURA DE 20 CM. AF: 03/2024 | 49,58 | 0,00% | - | 100,00% | 8.062,12 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.1.8.3.4 | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 20M DE ESPESURA TIPO PINGADEIRA EM MUR/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL, DESCE 2,5CM) | 58,13 | 0,00% | - | 100,00% | 1.877,27 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR DO ITEM | 30 DIAS - 1ª Parcela | | 60 DIAS - 2ª Parcela | | 120 DIAS - 3ª Parcela | | 150 DIAS - Rec. Prov. | | 180 DIAS - Rec. Definitivo | |
|------------------|---|---------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| | | | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) |
| 3.2.2 | BLOCO 02 | 0,00 | 22,24% | 10.554,28 | 31,84% | 15.013,94 | 8,15% | 3.865,78 | 37,98% | 18.024,17 | 0,00% | - |
| 3.2.2.1 | PISO | 0,00 | 29,89% | 4.987,92 | 97,87% | 9.993,79 | 13,56% | 2.262,16 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.1.1 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF: 04/2022 | 2,09 | 50,00% | 155,20 | 50,00% | 155,20 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.1.2 | LASTRA DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF: 01/2024 | 30,85 | 100,00% | 4.581,79 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.1.3 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 12 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, APOIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF: 08/2022 | 80,96 | 0,00% | - | 100,00% | 9.438,55 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.1.4 | Piso em granilite/de mármore/banicos ou equivalente, 50x50cm. | 72,40 | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 1.905,13 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.1.5 | PRETENSOR MANUAL, COM APLACAMENTO MECÂNICO. | 9,51 | 100,00% | 70,52 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.1.6 | SOLERA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2 CM. AF: 09/2020 | 93,28 | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 357,03 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.2 | FECHAMENTO / DIVISÓRIAS | 0,00 | 100,00% | 98,72 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.2.1 | ALVENARIA DE REVEDOR DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X20 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF: 12/2021 | 51,14 | 100,00% | 58,72 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF: 08/2022 | 3,68 | 100,00% | 45,42 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.2.3 | REBOCO PAULISTA C/IMPERMEABILIZANTE A-15 (1C) | 26,90 | 100,00% | 332,04 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.2.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 32X60 CM APLICADAS NA ALTURA ÍNTERA DAS PAREDES. AF: 02/2023 PE | 49,38 | 0,00% | - | 100,00% | 5.241,83 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.4 | PLINTAS | 0,00 | 0,00% | - | 0,00% | - | 50,00% | 1.601,60 | 50,00% | 1.601,60 | 0,00% | - |
| 3.2.2.4.1 | INTERNAS | 0,00 | 0,00% | - | 0,00% | - | 50,00% | 783,54 | 50,00% | 783,54 | 0,00% | - |
| 3.2.2.4.1.1 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMÃO | 7,05 | 0,00% | - | 0,00% | - | 50,00% | 783,54 | 50,00% | 783,54 | 0,00% | - |
| 3.2.2.4.1.1.1 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMÃO | 6 | 0,00% | - | 0,00% | - | 50,00% | 115,10 | 50,00% | 115,10 | 0,00% | - |
| 3.2.2.4.1.1.2 | PLINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF: 04/2023 | 12,48 | 0,00% | - | 0,00% | - | 50,00% | 464,16 | 50,00% | 464,16 | 0,00% | - |
| 3.2.2.4.1.1.2 | EMASSAMENTO ACRÍLICO 1 DEMÃO EM PAREDE | 9,79 | 0,00% | - | 0,00% | - | 50,00% | 204,28 | 50,00% | 204,28 | 0,00% | - |
| 3.2.2.4.2 | EXTERNAS | 0,00 | 1.848,11 | 0,0% | 0,0% | - | 50,0% | 920,08 | 50,0% | 920,08 | 0,0% | - |
| 3.2.2.4.2.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF: 04/2023 | 3,66 | 0,00% | - | 0,00% | - | 50,00% | 204,88 | 50,00% | 204,88 | 0,00% | - |
| 3.2.2.4.2.2 | TEXTURA ACRÍLICA APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF: 04/2023 | 10,99 | 0,00% | - | 0,00% | - | 50,00% | 615,10 | 50,00% | 615,10 | 0,00% | - |
| 3.2.2.5 | ESQUADRIAS | 0,00 | 5.029,84 | 1,74% | 178,38 | 1,74% | 178,38 | 94,52% | 9.897,21 | 0,00% | - | |
| 3.2.2.5.1 | PORTAS | 0,00 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 9.897,21 | 0,00% | - |
| 3.2.2.5.1.1 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRIS COM QUILANÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019 | 699,32 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 5.185,24 | 0,00% | - |
| 3.2.2.5.1.2 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM QUILANÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019 | 547,15 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 4.711,97 | 0,00% | - |
| 3.2.2.5.2 | GRANDE DE PROTEÇÃO | 0,00 | 356,72 | 50,0% | 178,38 | 50,0% | 178,38 | 0,0% | - | 0,0% | - | |
| 3.2.2.5.2.1 | GRADE 09 | 74,56 | 50,00% | 178,38 | 50,00% | 178,38 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.5.2.2 | LOUÇAS E METAS | 0,00 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 94,52% | 8.111,28 | 0,00% | - |
| 3.2.2.5.2.2.1 | LOUÇAS | 0,00 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 4.974,78 | 0,00% | - |
| 3.2.2.5.2.2.2 | METAS | 0,00 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.5.2.2.2.1 | VASO SANITÁRIO SFONADO COM CANA ACOPADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020 | 495,81 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 2.376,92 | 0,00% | - |
| 3.2.2.5.2.2.2.2 | SANCAIA DE GRANITO C/ ESPELHO (INCLUSO RODA-MÁO) | 416,00 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 1.179,25 | 0,00% | - |
| 3.2.2.5.2.2.2.3 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 48,50 X 37,5 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020 | 340,63 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 1.222,27 | 0,00% | - |
| 3.2.2.5.2.2.2.4 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO IN | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------|--------|-------|---|-------|---|-------|---|---------|--------|-------|---|
| 3.2.2.6.3.2 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DE 400 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO AF_ 01/2020 | 85,42 | 306,51 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 306,51 | 0,00% | - |
| 3.2.2.6.3.3 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 01/2020 | 33,30 | 159,32 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 159,32 | 0,00% | - |

| CODIGO | DESCRIÇÃO | VALOR DO ITEM R\$ | 30 DIAS - 1ª Parcela | | 60 DIAS - 2ª Parcela | | 120 DIAS - 3ª Parcela | | 150 DIAS - Rec. Prov. | | 180 DIAS - Rec. Definitivo | | |
|---------------|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------------|-------------|---|
| | | | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) | |
| 3.2.2.7.1 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 0,00 | 3.164,80 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.7.1.1 | HIDRAULICA | 0,00 | 1.969,67 | 78,9% | 4.894,83 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.7.1.1.1 | BUCHA HIDRGENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" | 85,71 | 410,07 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 410,07 | 0,00% | - |
| 3.2.2.7.1.1.2 | ADAPTADOR CURTO COM BUCHA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 08/2022 | 81,94 | 81,94 | 100,00% | 81,94 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.7.1.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 08/2022 | 7,64 | 219,31 | 100,00% | 219,31 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.7.1.4 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 08/2022 | 5,17 | 24,74 | 100,00% | 24,74 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.7.1.5 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 08/2022 | 19,01 | 809,46 | 100,00% | 809,46 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.7.1.6 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 08/2022 | 9,62 | 138,08 | 100,00% | 138,08 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.7.1.7 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 08/2022 | 10,02 | 59,92 | 100,00% | 59,92 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.7.1.8 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 08/2022 | 12,40 | 163,15 | 100,00% | 163,15 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.7.2 | SANITÁRIO | 0,00 | 2.889,21 | 100,00% | 2.889,21 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.7.2.1 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_ 08/2022 | 32,93 | 118,16 | 100,00% | 118,16 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.7.2.2 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_ 08/2022 | 10,25 | 73,56 | 100,00% | 73,56 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.7.2.3 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_ 08/2022 | 58,48 | 69,95 | 100,00% | 69,95 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.7.2.4 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_ 08/2022 | 19,86 | 23,75 | 100,00% | 23,75 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.7.2.5 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_ 08/2022 | 22,57 | 53,99 | 100,00% | 53,99 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.7.2.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_ 08/2022 | 8,29 | 69,41 | 100,00% | 69,41 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.7.2.7 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_ 08/2022 | 12,63 | 105,75 | 100,00% | 105,75 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.7.2.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_ 08/2022 | 21,96 | 26,27 | 100,00% | 26,27 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.7.2.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_ 08/2022 | 8,13 | 58,35 | 100,00% | 58,35 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.7.2.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_ 08/2022 | 12,10 | 28,95 | 100,00% | 28,95 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.7.2.11 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_ 08/2022 | 33,58 | 120,49 | 100,00% | 120,49 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.7.2.12 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_ 08/2022 | 6,01 | 71,88 | 100,00% | 71,88 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.7.2.13 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_ 08/2022 | 13,60 | 211,47 | 100,00% | 211,47 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.7.2.14 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_ 08/2022 | 7,24 | 147,21 | 100,00% | 147,21 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.7.2.15 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_ 08/2022 | 29,90 | 214,58 | 100,00% | 214,58 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.7.2.16 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_ 08/2022 | 17,15 | 186,67 | 100,00% | 186,67 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.7.2.17 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_ 08/2022 | 21,46 | 213,05 | 100,00% | 213,05 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.7.2.18 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_ 08/2022 | 34,21 | 40,92 | 100,00% | 40,92 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.7.2.19 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_ 08/2022 | 32,07 | 38,36 | 100,00% | 38,36 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |

| CODIGO | DESCRIÇÃO | VALOR DO ITEM R\$ | 30 DIAS - 1ª Parcela | | 60 DIAS - 2ª Parcela | | 120 DIAS - 3ª Parcela | | 150 DIAS - Rec. Prov. | | 180 DIAS - Rec. Definitivo | | |
|--------------|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------------|-------------|---|
| | | | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) | |
| 3.2.2.7.2.20 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_ 08/2022 | 19,34 | 23,13 | 100,00% | 23,13 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.7.2.21 | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO AF_ 12/2020 | 251,59 | 300,92 | 100,00% | 300,92 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.7.2.22 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M AF_ 12/2020 | 320,54 | 383,39 | 100,00% | 383,39 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.7.3 | VENTILAÇÃO | 0,00 | 618,02 | 100,00% | 618,02 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.7.3.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_ 08/2022 | 8,34 | 59,85 | 100,00% | 59,85 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.7.3.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_ 08/2022 | 7,81 | 102,76 | 100,00% | 102,76 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.7.3.3 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_ 08/2022 | 10,01 | 239,46 | 100,00% | 239,46 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.7.3.4 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_ 08/2022 | 32,07 | 38,36 | 100,00% | 38,36 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.7.3.5 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_ 08/2022 | 19,34 | 138,79 | 100,00% | 138,79 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.2.7.3.6 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_ 08/2022 | 8,11 | 38,80 | 100,00% | 38,80 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.3 | BLOCO B3 | 0,00 | 30.894,74 | 0,00% | 154,72 | 0,00% | - | 40,2% | 12.429,58 | 59,3% | 18.310,42 | 0,00% | - |
| 3.2.3.1 | PSB | 0,00 | 1.692,03 | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 1.692,03 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.3.1.1 | TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO | 36,52 | 1.022,03 | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 1.022,03 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.3.2 | RESERVATÓRIOS | 0,00 | 154,72 | 100,00% | 154,72 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.3.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_ 08/2022 | 3,68 | 18,62 | 100,00% | 18,62 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.3.2.2 | REBOCO PAULISTA C/IMPREGNANTE A-15 (C1) | 26,90 | 136,10 | 100,00% | 136,10 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.3.3 | PINTURA | 0,00 | 24.927,37 | 0,00% | - | 0,00% | - | 45,5% | 11.327,56 | 54,5% | 13.599,81 | 0,00% | - |
| 3.2.3.3.1 | PSB | 0,00 | 2.158,35 | 0,00% | - | 0,00% | - | 50,0% | 2.578,18 | 50,0% | 2.578,18 | 0,00% | - |
| 3.2.3.3.1.1 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÓS, INCLUSIVE FUNDO PREDIAL AF_ 05/2021 | 17,33 | 5.156,35 | 0,00% | - | 0,00% | - | 50,00% | 2.578,18 | 50,00% | 2.578,18 | 0,00% | - |
| 3.2.3.3.2 | PARDE INTERNO | 0,00 | 5.797,97 | 0,00% | - | 0,00% | - | 50,0% | 2.898,99 | 50,0% | 2.898,99 | 0,00% | - |
| 3.2.3.3.2.1 | PINTURA SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL, EM PAREDE, UMA DEMÃO AF_ 04/2023 | 3,56 | 1.505,01 | 0,00% | - | 0,00% | - | 50,00% | 752,50 | 50,00% | 752,50 | 0,00% | - |
| 3.2.3.3.2.2 | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÓS AF_ 04/2023 | 10,44 | 4.292,97 | 0,00% | - | 0,00% | - | 50,00% | 2.146,48 | 50,00% | 2.146,48 | 0,00% | - |
| 3.2.3.3.3 | PARDE EXTERNO | 0,00 | 11.723,80 | 0,00% | - | 0,00% | - | 50,0% | 5.861,90 | 50,0% | 5.861,90 | 0,00% | - |
| 3.2.3.3.3.1 | PINTURA SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL, EM PAREDE, UMA DEMÃO AF_ 04/2023 | 3,56 | 1.694,70 | 0,00% | - | 0,00% | - | 50,00% | 947,40 | 50,00% | 947,40 | 0,00% | - |
| 3.2.3.3.3.2 | TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, EM PAREDE, UMA DEMÃO AF_ 04/2023 | 10,99 | 1.699,58 | 0,00% | - | 0,00% | - | 50,00% | 2.844,78 | 50,00% | 2.844,78 | 0,00% | - |
| 3.2.3.3.3.3 | TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE 2 DEMÓS (COM PINTURA DE CIMENTO) E APLICAÇÃO DE BRANCO/COULMEROS ACRILICO/COBÁLIA, TRAÇO | 7,99 | 4.136,45 | 0,00% | - | 0,00% | - | 50,00% | 2.068,22 | 50,00% | 2.068,22 | 0,00% | - |
| 3.2.3.3.4 | ESQUADRIAS | 0,00 | 2.252,24 | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 2.252,24 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.3.3.4.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PARA ESQUADRIAS E ARÇOS, COM PINTURA DE CIMENTO E APLICAÇÃO DE BRANCO/COULMEROS ACRILICO/COBÁLIA | 43,59 | 1.718,45 | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 1.718,45 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.3.3.4.2 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS | 13,54 | 533,79 | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 533,79 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3.2.3.4 | PLATIBANDA | 0,00 | 4.729,62 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | | | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR DO ITEM | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | | | |
|--------|--|---------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-------|---|
| 4.3 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUIDO A CARGA MANUAL | 76,87 | 3.661,19 | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 3.661,19 | 0,00% | - |
| 4.4 | SECRETÁRIO | 337,84 | 404,09 | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 404,09 | 0,00% | - |
| 4.5 | LIXEIRA | 548,02 | 655,43 | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 655,43 | 0,00% | - |
| 5 | SINALIZAÇÃO | 0,00 | 2.539,17 | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 2.539,17 | 0,00% | - |
| 4.7 | PLACA BRANCA - ACM - COR AZUL - ESCRITA B RANCA - ESPESURA 3MM - TAMANHO 31X20 CM - TEXTO 76081290 - IDENTIFICAÇÃO ADO PÚBLICO | 73,32 | 175,39 | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 175,39 | 0,00% | - |
| 4.8 | PLACA - ACM - COR AZUL - ESCRITA B RANCA - ESPESURA 3MM - TAMANHO 25X8CM - TEXTO 76081290 - IDENTIFICAÇÃO PORTAS | 42,30 | 860,11 | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 860,11 | 0,00% | - |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR DO ITEM | 30 DIAS - 1ª Parcela | | 60 DIAS - 2ª Parcela | | 120 DIAS - 3ª Parcela | | 150 DIAS - Rec. Prov. | | 180 DIAS - Rec. Definitivo | | |
|--------|---|---------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------------|-------------|---|
| | | | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) | |
| 4.9 | PLACA BRANCA - ACM - COR AZUL - ESCRITA B RANCA - ESPESURA 3MM - TAMANHO 40X30 CM - TEXTO 76081290 - IDENTIFICAÇÃO PAREDE | 42,30 | 860,11 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 860,11 | 0,00% | - |
| 4.10 | PLACA - ACM - COR BRANCO - ESCRITA A PRETO - ESPESURA 3MM - TAMANHO 40X30 CM - TEXTO 76081290 - PROIBIDO FUMAR | 89,67 | 107,25 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 107,25 | 0,00% | - |
| 4.11 | PLACA - ACM - COR BRANCO - ESCRITA A PRETO - ESPESURA 3MM - TAMANHO 18X18CM - TEXTO 76081290 - PLACA SANTIÁRIOS PORTA | 33,84 | 242,85 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 242,85 | 0,00% | - |
| 4.11 | PLACA BRANCA - ACM - COR BRANCO - ESCRITA A PRETA - ESPESURA 3MM - TAMANHO 40X30 CM - TEXTO 76081290 - PLACA SANTIÁRIOS PAREDE | 33,84 | 242,85 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 242,85 | 0,00% | - |
| 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0,00 | 73.889,53 | 4,15% | 3.149,24 | 47,82% | 36.360,15 | 47,82% | 36.360,15 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES - ELÉTRICA E CABEAMENTO | 0,00 | 3.149,24 | 100,00% | 3.149,24 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.1.1 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023 | 0,58 | 2.878,99 | 100,00% | 2.878,99 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.1.2 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023 | 1,51 | 171,58 | 100,00% | 171,58 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.1.3 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023 | 0,55 | 98,68 | 100,00% | 98,68 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.2 | REDE ELÉTRICA | 0,00 | 58.647,84 | 0,00% | - | 50,00% | 28.323,97 | 50,00% | 28.323,97 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.2.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 | 4,16 | 1.492,72 | 0,00% | - | 50,00% | 746,36 | 50,00% | 746,36 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.2.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 | 4,16 | 1.492,72 | 0,00% | - | 50,00% | 746,36 | 50,00% | 746,36 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.2.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 | 4,16 | 1.492,72 | 0,00% | - | 50,00% | 746,36 | 50,00% | 746,36 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.2.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 | 6,13 | 1.833,01 | 0,00% | - | 50,00% | 916,50 | 50,00% | 916,50 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.2.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 | 6,13 | 1.833,01 | 0,00% | - | 50,00% | 916,50 | 50,00% | 916,50 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.2.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 | 6,13 | 1.833,01 | 0,00% | - | 50,00% | 916,50 | 50,00% | 916,50 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.2.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 | 6,13 | 1.833,01 | 0,00% | - | 50,00% | 916,50 | 50,00% | 916,50 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.2.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 | 6,13 | 1.833,01 | 0,00% | - | 50,00% | 916,50 | 50,00% | 916,50 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.2.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 TO A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 | 24,52 | 3.226,09 | 0,00% | - | 50,00% | 1.613,05 | 50,00% | 1.613,05 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.2.10 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 TO A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 | 26,06 | 311,70 | 0,00% | - | 50,00% | 155,85 | 50,00% | 155,85 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.2.11 | QUADRO ELÉTRICO TTA - CAPACIDADE 200A, NBR EC 60439, ICC 18KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 8.108,22 | 9.698,16 | 0,00% | - | 50,00% | 4.849,08 | 50,00% | 4.849,08 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.2.12 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 | 412,89 | 987,71 | 0,00% | - | 50,00% | 493,85 | 50,00% | 493,85 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.2.13 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 25,05 | 898,86 | 0,00% | - | 50,00% | 449,43 | 50,00% | 449,43 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.2.14 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 | 714,10 | 854,13 | 0,00% | - | 50,00% | 427,06 | 50,00% | 427,06 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.2.15 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 25,05 | 898,86 | 0,00% | - | 50,00% | 449,43 | 50,00% | 449,43 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.2.16 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 | 9,62 | 345,19 | 0,00% | - | 50,00% | 172,60 | 50,00% | 172,60 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.2.17 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 | 10,66 | 191,25 | 0,00% | - | 50,00% | 95,63 | 50,00% | 95,63 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.2.18 | DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 | 331,58 | 793,20 | 0,00% | - | 50,00% | 396,60 | 50,00% | 396,60 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.2.19 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 | 59,57 | 142,50 | 0,00% | - | 50,00% | 71,25 | 50,00% | 71,25 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.2.20 | DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 | 493,38 | 590,13 | 0,00% | - | 50,00% | 295,06 | 50,00% | 295,06 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.2.21 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 | 77,06 | 184,34 | 0,00% | - | 50,00% | 92,17 | 50,00% | 92,17 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.2.22 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 | 69,34 | 165,87 | 0,00% | - | 50,00% | 82,94 | 50,00% | 82,94 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.2.23 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | 111,92 | 133,87 | 0,00% | - | 50,00% | 66,93 | 50,00% | 66,93 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.2.24 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | 85,95 | 1.233,65 | 0,00% | - | 50,00% | 616,82 | 50,00% | 616,82 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.2.25 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 | 8,67 | 808,87 | 0,00% | - | 50,00% | 404,43 | 50,00% | 404,43 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.2.26 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMOS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_09/2024 | 13,01 | 1.400,50 | 0,00% | - | 50,00% | 700,25 | 50,00% | 700,25 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.2.27 | RASCO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELÉTRICISTAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_09/2023 | 7,06 | 760,00 | 0,00% | - | 50,00% | 380,00 | 50,00% | 380,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.2.28 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 | 10,15 | 291,37 | 0,00% | - | 50,00% | 145,68 | 50,00% | 145,68 | 0,00% | - | 0,00% | - |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR DO ITEM | 30 DIAS - 1ª Parcela | | 60 DIAS - 2ª Parcela | | 120 DIAS - 3ª Parcela | | 150 DIAS - Rec. Prov. | | 180 DIAS - Rec. Definitivo | | |
|--------|--|---------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------------|-------------|---|
| | | | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) | |
| 5.2.29 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 | 7,60 | 818,13 | 0,00% | - | 50,00% | 409,06 | 50,00% | 409,06 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.2.30 | ELETRODUTO RÍGIDO RÓSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 | 16,71 | 1.998,67 | 0,00% | - | 50,00% | 999,33 | 50,00% | 999,33 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.2.31 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020 | 16,11 | 289,04 | 0,00% | - | 50,00% | 144,52 | 50,00% | 144,52 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.2.32 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) | 129,19 | 11.589,21 | 0,00% | - | 50,00% | 5.794,60 | 50,00% | 5.794,60 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.2.33 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30x30cm, 39W LED | 159,50 | 3.433,97 | 0,00% | - | 50,00% | 1.716,99 | 50,00% | 1.716,99 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.2.34 | Luminária LED plafon, 25W, sobrepor, redonda, borda esférica, Tazshira 4000K | 36,78 | 659,88 | 0,00% | - | 50,00% | 329,94 | 50,00% | 329,94 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.2.35 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 25,05 | 299,62 | 0,00% | - | 50,00% | 149,81 | 50,00% | 149,81 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.3 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 0,00 | 18.072,87 | 0,00% | - | 50,00% | 9.036,43 | 50,00% | 9.036,43 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.3.1 | CABO ELÉTRICO CATÉGORIA SE, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019 | 4,96 | 6.525,86 | 0,00% | - | 50,00% | 3.262,93 | 50,00% | 3.262,93 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.3.2 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA SE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019 | 545,67 | 1.958,01 | 0,00% | - | 50,00% | 979,01 | 50,00% | 979,01 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.3.3 | RACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM ACRÍLICO - 24 U S | 1.549,36 | 1.853,17 | 0,00% | - | 50,00% | 926,59 | 50,00% | 926,59 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.3.4 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019 | 33,95 | 1.583,68 | 0,00% | - | 50,00% | 791,84 | 50,00% | 791,84 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.3.5 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 | 8,67 | 352,58 | 0,00% | - | 50,00% | 176,29 | 50,00% | 176,29 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.3.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 | 10,15 | 267,09 | 0,00% | - | 50,00% | 133,54 | 50,00% | 133,54 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.3.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 | 9,55 | 913,81 | 0,00% | - | 50,00% | 456,91 | 50,00% | 456,91 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.3.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021 | 8,50 | 711,67 | 0,00% | - | 50,00% | 355,84 | 50,00% | 355,84 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 5.3.9 | CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO | 40,87 | 1.906,48 | 0,00% | - | 50,00% | 953,24 | 50,00% | 953,24 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 6 | TELHADOS | 0,00 | 153.996,32 | 19,55% | 30.164,43 | 80,41% | 123.831,89 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 6.1 | TELHADO MARQUISE | 0,00 | 18.586,40 | 11,55% | 2.148,50 | 88,45% | 16.437,90 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 6.1.1 | PERFIL "U" SIMPLÉS, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM, L = 50 MM (B.83 KG/M) | 7,45 | 8,91 | 0,00% | - | 100,00% | 8,91 | 0,00% | - | 0,00%</ | | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR DO ITEM | 30 DIAS - 1ª Parcela | 60 DIAS - 2ª Parcela | 120 DIAS - 3ª Parcela | 150 DIAS - Rec. Prov. | 180 DIAS - Rec. Definitivo |
|--------|--|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 6.1.11 | SEM REAPROVEITAMENTO AF 09/2023 | 43,25 | 100,00% | 1.914,04 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6.1.12 | RUFOS EXTERNOINTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM INCLUSO ICAMENTO AF 07/2019 | 1.914,04 | 100,00% | 1.914,04 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6.2 | TELHADO - BLOCO CENTRAL E LATERAIS | 0,00 | 2,03% | 1.376,88 | 97,97% | 66.349,82 | 0,00% |
| 6.2.1 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM, L = 50 MM (S.63 KG/M) | 7,45 | 0,00% | - | 100,00% | 311,88 | 0,00% |
| 6.2.2 | CUMEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM | 42,29 | 0,00% | - | 100,00% | 1.383,94 | 0,00% |
| 6.2.3 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 09/2023 | 2,99 | 100,00% | 1.376,88 | 0,00% | - | 0,00% |
| 6.2.4 | Telhamento com telha termoisolante revestida em aço galvanizado, faces superior e inferior em telha trapezoidal, revestimento com espessura de 0,50mm com pré-pintura nas duas faces, núcleo em poliestireno (EPS) de 50mm, inclusive peças de fixação e costura | 121,89 | 0,00% | - | 100,00% | 56.129,66 | 0,00% |
| 6.2.5 | RUFOS EXTERNOINTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM INCLUSO ICAMENTO AF 07/2019 | 43,25 | 0,00% | - | 100,00% | 7.500,98 | 0,00% |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR DO ITEM | 30 DIAS - 1ª Parcela | | 60 DIAS - 2ª Parcela | | 120 DIAS - 3ª Parcela | | 150 DIAS - Rec. Prov. | | 180 DIAS - Rec. Definitivo | |
|-------------------------|--|---------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) | % a executar | Valor (R\$) |
| 6.2.6 | Adaptação da estrutura metálica do telhado do bloco C para construção de calha e aumento da inclinação das telhas para 9% | 1,71 | 0,00% | - | 100,00% | 1.022,66 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 6.3 | TELHADO - GALPÃO DE URNAS | 0,00 | 0,00% | - | 100,00% | 41.642,67 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 6.3.1 | CUMEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM | 42,29 | 0,00% | - | 100,00% | 1.011,65 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 6.3.2 | RUFOS EXTERNOINTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM INCLUSO ICAMENTO AF 07/2019 | 43,25 | 0,00% | - | 100,00% | 1.345,00 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 6.3.3 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 09/2023 | 2,99 | 0,00% | - | 100,00% | 926,26 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 6.3.4 | Telhamento com telha termoisolante revestida em aço galvanizado, faces superior e inferior em telha trapezoidal, revestimento com espessura de 0,50mm com pré-pintura nas duas faces, núcleo em poliestireno (EPS) de 50mm, inclusive peças de fixação e costura | 121,89 | 0,00% | - | 100,00% | 37.759,96 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 6.4 | PLUVIAL | 0 | 100,00% | 26.641,05 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 6.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 12/2021 | 81,70 | 100,00% | 3.251,16 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 6.4.2 | Enchimento das calhas com tijolos e argamassa de cimento e areia traço 1:3, cantos abaulados | 1.854,31 | 100,00% | 2.217,92 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 6.4.3 | Reboco esp 1cm com argamassa impermeabilizada sem plastificante | 25,05 | 100,00% | 1.993,67 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 6.4.4 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 10/2022 | 4,12 | 100,00% | 327,90 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 6.4.5 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica elastomérica em poliéster 3mm, tipo II, classe B, alumínica (NBR 9952), uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico | 78,43 | 100,00% | 7.973,79 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 6.4.6 | Joelho 45° PVC branco, 200mm fornecido e instalado em rede coletora de águas pluviais | 196,91 | 100,00% | 4.710,44 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 6.4.7 | Tê PVC branco 200X200 | 286,01 | 100,00% | 684,19 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 6.4.8 | Tubo PVC 200 mm, junta elástica, para rede coletora de esgoto pluvial | 106,17 | 100,00% | 3.809,66 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 6.4.9 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 | 69,46 | 100,00% | 83,08 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 6.4.10 | REA FERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 18/2023 | 20,13 | 100,00% | 24,08 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 6.4.11 | Lova simples, PVC branco 200mm, fornecido e instalado em rede pluvial | 55,21 | 100,00% | 1.320,72 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 6.4.12 | Cap PVC esgoto 200mm | 102,18 | 100,00% | 244,43 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 30,00% | 4.404,84 | 30,00% | 4.404,84 | 30,00% | 4.404,84 | 10,00% | 1.468,28 | 0,00% | - |
| 7.1 | ADMINISTRAÇÃO | 12.275,68 | 30,00% | 4.404,84 | 30,00% | 4.404,84 | 30,00% | 4.404,84 | 10,00% | 1.468,28 | 0,00% | - |
| TOTAL | | | 13,39% | 93.707,39 | 36,25% | 267.976,28 | 27,59% | 192.937,05 | 22,18% | 165.264,76 | 0,00% | 35.000,00 |
| Total cumulativo | | | 13,39% | 93.707,39 | 50,24% | 361.684,13 | 77,62% | 544.715,24 | 95,00% | 655.000,00 | 100,00% | 700.000,00 |



Documento assinado eletronicamente por LOIRÍ SCHWINGEL, DIRETOR(A)-GERAL EM SUBSTITUIÇÃO, em 08/07/2025, às 16:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por JORGE CONSTANCIO FERREIRA DE ARAUJO, Usuário Externo, em 15/07/2025, às 07:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1149236** e o código CRC **A6B587EE**.



