



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
PRAÇA CÍVICA, 300 - Bairro CENTRO - CEP 74003-010 - Goiânia - GO - www.tre-go.jus.br

CONTRATO - SECNT

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CARTÓRIO ELEITORAL DE ITUMBIARA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS** E A EMPRESA **NINA ENGENHARIA LTDA.**

CONTRATO TRE/GO Nº 78/2024

SEI nº 24.0.000016018-7

A **UNIÃO**, por intermédio do **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS**, situado na Praça Cívica nº 300 - Centro, cidade de Goiânia, Estado de Goiás, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º 05.526.875/0001-45, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por sua Diretora-Geral, em substituição, **LOIRI SCHWINGEL**, matrícula funcional nº 5101620, e, de outro lado, a empresa **NINA ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 42.715.065/0001-63, estabelecida na Avenida Fortaleza, chácara 04, Centro, cidade de Simolândia/GO, CEP: 73.930-00, telefone (62) 99606-6023, (61) 99366-3785, e-mail institucional engenharia.ninaeng@gmail.com, neste ato representada por **JORGE CONSTANCIO FERREIRA DE ARAUJO**, qualificado nos autos da contratação, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, têm, entre si, justo e avençado, e celebram, em conformidade com o disposto na **Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021**, o presente contrato de execução de serviços de engenharia para reforma de edifício predial, sob o regime de empreitada por **preço global**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a execução de obra de engenharia de reforma do prédio que abriga o **Cartório Eleitoral de Itumbiara**, situado na Av. João Paulo II, nº 300, Itumbiara- GO, que será realizada nas condições estabelecidas no **Projeto Básico, anexo deste contrato**, e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual (Edital de Concorrência TRE-GO nº 90003/2024).

1.2. O prazo para execução da obra será de **120 (cento e vinte) dias corridos**, contados a partir da data de início estabelecida na Ordem de Serviço emitida pelo **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR E DO SUPORTE LEGAL

2. A execução da obra contratada obedecerá ao estipulado neste Contrato, Projeto Básico, bem como o estabelecido no ato convocatório da licitação que lhe deu origem (Concorrência TRE-GO nº 90003/2024) e nas obrigações assumidas pela **CONTRATADA** através da proposta firmada em 11/11/2024, constante no documento de nº 0978569, do Procedimento SEI nº 24.0.000016018-7, dirigida ao **CONTRATANTE**, documentos que, independentemente de transcrição, integram e complementam o presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

3.1. O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses** contados da assinatura deste contrato, na forma do artigo 105 da **Lei nº 14.133, de 2021**.

3.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3.3. Estão contidos no prazo de vigência o período de mobilização da contratada para início da obra, a execução dos serviços contratados, prazo para o recebimento provisório e prazo para o recebimento definitivo.

3.4. O prazo para execução da obra será de **120 (cento e vinte) dias corridos**, contados a partir da data de início definida na Ordem de Serviço, e de acordo com as etapas do cronograma físico-financeiro, anexo II deste termo.

3.5. O prazo de execução será automaticamente prorrogado por mais **120 (cento e vinte) dias corridos**, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3.6. A prorrogação do prazo de execução será precedida da correspondente **adequação do cronograma físico-financeiro**, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLÁUSULA QUARTA - DO MODELO DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

4.1. No que se refere a execução dos serviços, será adotado o regime de **empreitada por preço global**.

4.2. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições da contratação, observação e recebimento do objeto constam no **Projeto Básico - SEOPR/TRE-GO**, anexo I deste Contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

5.1. Em nenhuma hipótese será admitida a subcontratação de **todos** os serviços.

5.2. Os serviços da planilha orçamentária poderão, mediante autorização prévia da Administração, ser parcialmente subcontratados **até o limite de 40%** (quarenta por cento) do valor global da obra.

5.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

5.4. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

5.5. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

5.6. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5.7. Os serviços a cargo de diferentes firmas contratadas serão articulados entre si, de modo a proporcionar o andamento mais harmonioso para a obra em seu conjunto, sob a coordenação da CONTRATADA, que se responsabilizará por todos os serviços.

5.8. A CONTRATADA responderá por todo e qualquer serviço subcontratado, sendo toda controvérsia relativa a essa subcontratação resolvida entre as duas empresas.

5.9. A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por seus subcontratados, bem como responderá ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR CONTRATUAL

6.1. Pela execução da obra objeto deste Contrato, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor global de **R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)**, dividido em parcelas, conforme cronograma físico-financeiro, **anexo II** deste contrato.

6.2. Incluem-se no preço avençado todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execução deste Contrato, inclusive obrigações tributárias e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6.3. O cronograma físico-financeiro apresentado pelo **CONTRATANTE** poderá ser modificado, em função da proposta de reprogramação da obra, desde que aprovado pela **CONTRATANTE** da obra, mantendo-se o prazo máximo de **120 (cento e vinte) dias corridos** para conclusão da obra, bem como os percentuais de execução acumulados mensais. Caso não haja entendimento entre a **FISCALIZAÇÃO** e a **CONTRATADA** em relação à programação da obra, prevalecerá o cronograma físico-financeiro proposto no certame licitatório.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.1.1. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas **planilhas referenciais** elaboradas com base no **SINAPI** do mês de referência **setembro/2024**.

7.2. Após o interregno de um ano, e *desde que haja pedido da Contratada*, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, *dos preços obtidos pela tabela SINAPI no mês de* **setembro de 2025**, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

7.4.1. Fica a Contratada obrigada a apresentar **memória de cálculo** referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

7.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento dos valores contratados será efetuado pelo **CONTRATANTE**, mediante ordem bancária creditada em conta-corrente, até o 10º (décimo) dia útil, contado do ateste da fatura/nota fiscal protocolada na sede do **TRE-GO**, em Goiânia-GO, cumprindo-se observar:

8.2. No prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data do protocolo da fatura/nota fiscal na sede do **TRE-GO**, em Goiânia-GO, o **CONTRATANTE** deverá atestá-la ou notificar a **CONTRATADA** para sanar as irregularidades eventualmente verificadas, nesse caso, o prazo para ateste ficará suspenso até a resolução das pendências;

8.3. O prazo para pagamento das faturas ficará suspenso durante os períodos de indisponibilidade do sistema informatizado de tramitação processual do **CONTRATANTE** - Sistema Eletrônico de Informações/SEI;

8.4. Sanadas as eventuais irregularidades apontadas, a fatura/nota fiscal apresentada poderá ser atestada pelo representante do **CONTRATANTE**;

8.5. Não sendo satisfeita a condição acima, a nota fiscal apresentada não será atestada, obstando o pagamento, por culpa exclusiva da **CONTRATADA**, até que seja saneada a situação, sem prejuízo do previsto na Cláusula Décima Terceira - Das Infrações e Sanções Administrativas, e demais cominações legais, conforme o caso.

8.6. A fatura/nota fiscal apresentada deverá estar acompanhada de certidões comprobatórias da inexistência de débitos pela **CONTRATADA** perante a Justiça do Trabalho, bem como da regularidade desta para com a Seguridade Social, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a Fazenda Nacional (Receita Federal e Procuradoria de Fazenda Nacional) e as Fazendas Estadual e Municipal (do domicílio ou sede da **CONTRATADA**), caso não estejam disponíveis nos sítios dos órgãos emissores;

8.7. Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** antes do ateste da conformidade da execução contratual, que envolve, além da conformidade dos serviços prestados com o especificado no Projeto Básico anexo, o correto e tempestivo cumprimento de todas as obrigações contratuais vinculadas à execução do presente ajuste, sendo que, a demora no pagamento do encargo pelo **CONTRATANTE**, causado pela inviabilização do ateste, não gera para a **CONTRATADA**, o direito à correção descrita no item 8.11. desta cláusula;

8.8. O **CONTRATANTE**, a cada pagamento, realizará consulta ao SICAF e à Justiça do Trabalho, para verificar a manutenção das condições de habilitação e regularidade trabalhista, fiscal e previdenciária;

8.9. Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** na pendência de qualquer das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alterações de preços ou compensação financeira:

a) atestação de conformidade do serviço executado, devendo, para isso, ser apresentado relatório detalhado e demais elementos que registrem a quantidade e tipos de serviços executados;

b) comprovação da regularidade desta perante o Instituto Nacional de Seguridade Social, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, a Fazenda Nacional (Receita Federal e Procuradoria de Fazenda Nacional) e as Fazendas Estadual e Municipal (do domicílio ou sede da **CONTRATADA**);

c) comprovação da inexistência de débitos pela **CONTRATADA** perante a Justiça do Trabalho;

d) cumprimento de obrigação contratual.

8.10. O **CONTRATANTE** pode deduzir dos pagamentos devidos à **CONTRATADA**, nos termos fixados nos artigos 368 a 380 da Lei nº 10.406/2002, e nos casos de insuficiência de garantia à execução do contrato, quaisquer valores correspondentes à multas e/ou indenizações/ressarcimentos aplicados a esta;

8.11. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a **CONTRATADA** não tenha concorrido de alguma forma para tanto, será devida compensação financeira, apurada a partir da data de seu vencimento até a do efetivo pagamento, calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Na qual:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista e a data do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)	I = (6/100) / 365	I = 0.00016438
-----------------	--------------------------	-----------------------

TX = Percentual da taxa anual = 6%

8.12. As parcelas serão liberadas pelo **CONTRATANTE**, em conformidade com o cronograma físico-financeiro;

8.13. Poderá ser retido o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos casos de trabalhos defeituosos;

8.14. Para garantia do cumprimento das obrigações atinentes ao saneamento de pendências eventualmente encontradas após o recebimento provisório, será subtraído da última parcela o valor referente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, a ser pago após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

8.15. Havendo antecipação do prazo de conclusão de cada etapa, a **CONTRATADA** poderá apresentar a fatura correspondente para o devido pagamento;

8.16. Quando da realização do pagamento, o **CONTRATANTE** reterá a contribuição previdenciária incidente sobre o contrato e apurada com base nas normas regedoras da matéria;

8.17. Serão igualmente retidos os tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços

em geral, inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei nº 9.430 de 27/12/96, publicado no D.O.U de 30/12/96;

8.18. As pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES não estão sujeitas a retenção, desde que apresentem cópia do termo de Opção do Simples ou FCPJ (ficha de cadastro de pessoa jurídica) e declaração.

8.19. Por ocasião da apresentação de faturas, deverá a **CONTRATADA** entregar ao **CONTRATANTE**, juntamente com as Notas Fiscais, os seguintes documentos:

I - EM TODAS AS FATURAS:

- a)** comprovantes de regularidade fiscal/previdenciária e trabalhista da Contratada;
- b)** certidão negativa de débitos trabalhistas;
- c)** extratos comprobatórios de recolhimento das contribuições previdenciárias;
- d)** extratos comprobatórios de depósitos do FGTS;
- e)** guia de recolhimento do FGTS quitada;
- f)** guia de recolhimento das contribuições previdenciárias quitada.
- g)** folha de pagamento;
- h)** comprovante de quitação dos salários (Contracheque ou depósito), bem como férias e 13º;
- i)** 2ª (segunda) via das folhas do diário de obra (recolhidas pela fiscalização no dia da medição).

II - SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:

a) ART/RRT do(s) engenheiro(s) responsável(is) técnico(s) pela obra. Se houver substituição do profissional no decorrer da obra, a ART/RRT deverá ser substituída com o correspondente cancelamento do documento anterior no conselho profissional;

b) comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Obras – CNO.

III - SOMENTE NA ÚLTIMA FATURA:

a) Projeto “as built” da obra, elaborado pelo responsável por sua execução, quando existirem alterações de projeto durante a execução da obra.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9. O **CONTRATANTE** obriga-se a:

9.1. Promover, por intermédio do(a) servidor(a) especialmente designado(a), o acompanhamento e fiscalização da execução contratual, nos termos do artigo 117 da Lei nº 14.133/2021, cumprindo observar:

a) o representante do **CONTRATANTE** anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou impropriedades observadas;

b) as decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do **CONTRATANTE** deverão ser solicitadas ao seu superior, em tempo hábil, para adoção das medidas necessárias.

9.2. Notificar, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data do protocolo da nota fiscal/fatura, a **CONTRATADA**, para sanar as irregularidades eventualmente verificadas, ficando suspenso o prazo para ateste da nota fiscal até o saneamento das irregularidades;

9.3. A **FISCALIZAÇÃO** terá plena autoridade para suspender total ou parcialmente a execução dos serviços sempre que julgar conveniente, por razões técnicas, disciplinares ou outras, sem prejuízo das penalidades aplicáveis à **CONTRATADA** e sem que tenha direito a qualquer indenização;

9.4. Permitir o acesso dos empregados da **CONTRATADA** nas áreas diretamente relacionadas aos serviços contratados, de acordo com as normas vigentes de segurança deste Tribunal;

9.5. Efetuar o pagamento à **CONTRATADA**, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos no presente contrato e no cronograma físico-financeiro, parte integrante e complementar deste instrumento;

9.6. Observar, durante a vigência do contrato, o cumprimento das obrigações assumidas pela **CONTRATADA**, a fim de que se mantenham todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Projeto Básico e no ato convocatório da licitação que lhe deu origem (Concorrência TRE-GO nº 90003/2024);

9.7. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

9.8. A Administração terá o prazo de **60 (sessenta) dias**, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

9.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de **60 (sessenta) dias**.

9.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

9.11. Comunicar a Contratada na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso [do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021](#).

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10. A **CONTRATADA** obriga-se a:

10.1. executar fielmente todas as obrigações e deveres assumidos no presente instrumento, de acordo com as especificações, descrições, detalhamentos, quantitativos e condições constantes do Projeto Básico, Anexo I deste contrato, e

do Edital da Concorrência TRE-GO nº 90003/2024, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, planilha demonstrativa de BDI, Curva ABC de Insumos e demais documentos disponibilizados no sítio do TRE/GO (www.tre-go.jus.br/licitacoes/transparencia/licitacoes-e-contratos/tomadas-de-precos), bem como, o definido na proposta firmada pela **CONTRATADA** em 11/11/2024 (ID 0978569);

10.2. Iniciar a execução dos serviços contratado na data especificada na Ordem de Serviço – OS, respondendo pelas consequências da inexecução total ou parcial;

10.3. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo representante do **CONTRATANTE**, quanto à execução dos serviços contratados e referentes ao cumprimento/descumprimento de cláusulas contratuais, refazendo/sanando as inadequações sem ônus adicional ao **CONTRATANTE**;

10.4. Manter preposto, aceito pelo **CONTRATANTE**, portador de procuração com poderes específicos para representar a empresa na execução do presente Ajuste e acessível a quaisquer chamadas relativas ao serviço contratado, nos termos do artigo 118 da Lei nº 14.133/2021;

10.5. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais que, direta ou indiretamente, sejam aplicáveis ao objeto deste contrato e à segurança pública, bem como as normas técnicas da ABNT e exigências do CREA e CAU local, inclusive quanto aos serviços executados por seus subcontratados;

10.6. Acatar as exigências dos Poderes Públicos, principalmente as referentes ao adicional de insalubridade e periculosidade e pagar, às suas custas, multas e demais encargos que lhes sejam impostos pelas autoridades;

10.7. Apresentar ao **CONTRATANTE**, no dia da reunião de partida, o recolhimento junto ao CREA/CAU da Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica – ART/RRT de execução da obra;

10.8. Garantir os serviços objeto da obra pelos prazos estipulados pela Norma NBR 15575/2013, contando-se estes prazos a partir da data de entrega da obra consignada no Termo de Recebimento Definitivo;

10.9. Atender durante o período de garantia, os **chamados** da Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, no prazo máximo de **15 (quinze) dias corridos**, contados da comunicação oficial, sob pena de sofrer as penalidades previstas no artigo 156 da Lei nº 14.133/2021;

10.10. Responder pessoal, direta e exclusivamente pelas reparações decorrentes de acidentes de trabalho na execução do serviço contratado, uso indevido de marcas e patentes e danos pessoais ou materiais causados ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, mesmo que ocorridos em via pública, devendo ser adotadas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as providências necessárias ao integral ressarcimento;

10.11. Fornecer e instalar a placa da obra, conforme especificado no caderno de especificações técnicas, com antecedência mínima de **01 (um) dia** do efetivo início da obra;

10.12. Responsabilizar-se pela integridade das instalações e equipamentos, respondendo pela destruição ou danificação de qualquer de seus elementos, seja resultante de ato de terceiros, caso fortuito ou força maior;

10.13. Responder pelos encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, sociais e comerciais referentes a execução dos serviços contratados;

10.14. Executar os serviços dentro do cronograma físico-financeiro estabelecido, ressaltando que períodos chuvosos e dificuldades na contratação de mão de obra, quando não forem considerados fatos excepcionais ou imprevisíveis, não darão ensejo a alteração do prazo contratual, em face do princípio da legalidade;

10.15. Fornecer ao TRE/GO a relação nominal e identificação de todo o pessoal envolvido diretamente na execução da obra, bem como meios de localização do Responsável Técnico, não só em dias e horários úteis, mas também em finais de semana e feriados;

10.16. Fornecer aos empregados botas, óculos, capacetes e luvas, e todos os equipamentos de proteção individual - EPI's e EPC's (equipamentos de proteção coletiva) legalmente exigidos e/ou conforme a natureza das tarefas a serem executadas, bem como todo o material necessário à plena execução dos serviços, exigindo-lhes o seu uso, e quando for o caso, afastar aqueles que se negarem a usá-los;

10.17. Responder perante o **CONTRATANTE** pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes às parcelas objeto de eventual subcontratação, sendo, toda controvérsia relativa à subcontratação, resolvida diretamente entre as duas empresas;

10.18. Garantir os serviços em conformidade com a legislação em vigor e especificações e prazos contidos no Projeto Básico, Anexo I deste Contrato, e do Edital de Concorrência TRE-GO nº 90003/2024;

10.19. Registrar e obter toda a documentação exigida pela Prefeitura e demais órgãos para a plena implementação, andamento e conclusão da obra a ser executada, sendo as despesas de responsabilidade da **CONTRATADA**, sem ônus para o **CONTRATANTE**;

10.20. Retirar da obra, imediatamente após a comunicação da **FISCALIZAÇÃO**, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado que, segundo a **FISCALIZAÇÃO**, e devidamente justificado por esta, tenha praticado conduta nociva ou demonstrado incapacidade técnica;

10.21. Promover metódico controle de qualidade dos materiais e serviços executados, facultando ao **FISCALIZAÇÃO** o acesso a todas as fases dos serviços e, do mesmo modo, facilitando seu ingresso em oficinas, depósitos, armazéns ou dependências onde se encontrem materiais destinados à construção;

10.22. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas no Edital da Concorrência TRE-GO nº 90003/2024;

10.23. Disponibilizar, no mínimo, uma vaga para presos, egressos do sistema carcerário e cumpridores de medidas e penas alternativas, nos termos da Resolução TRE/GO nº 267/2017, de 24/07/2017;

10.24. apresentar, quando da emissão de fatura/nota fiscal, relatório e demais elementos que registrem a quantidade e tipos de serviços executados;

10.25. observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações da Resolução nº 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, conforme art. 4º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, a **CONTRATADA** deverá providenciar a destinação ambiental adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação. Em nenhuma hipótese, a **CONTRATADA** poderá dispor dos resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de "bota-fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos e áreas protegidas por lei, bem como áreas não licenciadas.

10.26. instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a **CONTRATADA** relatar ao **CONTRATANTE** toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar **desvio de função**;

10.27. guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

10.28. resguardar os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa do **CONTRATANTE**, sob pena e multa, sem prejuízos das sanções civis e penais cabíveis;

10.29. promover a organização técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram e fundamentam o Projeto Básico e este Contrato, no prazo determinado;

10.30. apresentar **DIÁRIO DE OBRA**, sendo de responsabilidade do engenheiro da obra mantê-lo devidamente preenchido e atualizado, de forma clara e legível. O cumprimento deste encargo será verificado pela **FISCALIZAÇÃO** a cada visita à obra, quando todas as folhas ainda não vistas serão lidas e rubricadas pelos fiscais, procedendo-se às anotações que julgarem necessárias sobre o período. Deverá ser anotado no Diário de Obra, além de todos os serviços executados no dia, as ocorrências, falhas detectadas ou quaisquer fatos que exijam medidas corretivas pelas partes. Caso a **CONTRATADA** não esteja procedendo ao preenchimento do Diário de Obra, incluindo-se a assinatura do Responsável Técnico, a **FISCALIZAÇÃO** poderá aplicar as sanções previstas no artigo 156 da Lei nº 14.133/2021. Todas as folhas do livro Diário de Obra deverão ser carimbadas e assinadas pelo Responsável Técnico (RT) da obra. É obrigatório constar no Diário de Obra todos os dias trabalhados, não se fazendo necessária a anotação em folha naqueles dias em que não houver labor, tais como sábados, domingos e feriados.

10.31. não contratar durante a vigência desta avença empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados a este Tribunal;

10.32. A **CONTRATADA** deverá fornecer produtos de qualidade, conforme especificado no Projeto Básico, Anexo I da Concorrência TRE-GO nº 90003/2024, que serão fiscalizados pelo **CONTRATANTE**, ficando-lhe reservado o direito de exigir a substituição imediata dos que se encontrarem com baixa qualidade e/ou em desconformidade com o especificado;

10.33. A **CONTRATADA** operará como prestadora de serviços e, conseqüentemente, os profissionais que alocar para a execução dos serviços objeto deste instrumento não terão vínculo empregatício com o **CONTRATANTE**, sendo remunerados diretamente pela **CONTRATADA**, que será inteiramente responsável por todos os encargos e ônus previstos nas legislações vigentes trabalhista, previdenciária, fiscal e social, como única empregadora da mão de obra utilizada para os fins estabelecidos no presente contrato;

10.34. A inadimplência da **CONTRATADA**, com referência aos encargos supracitados, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao **CONTRATANTE**, nem pode onerar o presente contrato;

10.35. O descumprimento de quaisquer das obrigações descritas no presente instrumento, bem como a manutenção da **CONTRATADA** em situação irregular junto às obrigações fiscais e trabalhistas poderá configurar, conforme o caso, inexecução total ou parcial do contrato, podendo implicar em rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no presente instrumento e demais cominações legais;

10.36. A **CONTRATADA** não poderá colocar à disposição do **CONTRATANTE**, para ocupar função de chefia no desempenho da execução dos serviços contratados, pessoa que tenha sido condenada em decisão com trânsito em julgado ou proferida por órgão jurisdicional colegiado, nos seguintes casos:

10.36.1. atos de improbidade administrativa;

10.36.2. crimes:

a) contra a administração pública;

b) contra a incolumidade pública;

c) contra a fé pública;

d) hediondos;

e) praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;

f) de redução de pessoa à condição análoga à de escravo;

g) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;

h) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

10.36.3. na mesma proibição incidem aqueles que tenham:

a) praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego público;

b) sido excluídos do exercício da profissão, por decisão sancionatória judicial ou administrativa do órgão profissional competente;

c) suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, por decisão irrecorrível do órgão competente.

10.36.4. não se aplicam as vedações acima discriminadas quando o crime tenha sido culposo ou considerado de menor potencial ofensivo;

10.37.5. deixam de incidir as vedações acima descritas depois de decorridos 05 (cinco) anos da:

- a) extinção da punibilidade do crime respectivo, salvo em caso de absolvição pela instância superior, que retroagirá para todos os efeitos;
- b) decisão que tenha ocasionado a exclusão do exercício profissional, a perda do cargo ou emprego público;
- c) rejeição das contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas;
- d) cessação dos efeitos da suspensão dos direitos políticos.

10.37.6. Caso a execução do presente instrumento exija a disponibilização de empregado da **CONTRATADA** para desempenhar função de chefia, sua designação deverá vir acompanhada de todos os documentos comprobatórios de que o mesmo não incide em nenhuma das vedações aqui tratadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

11.1. As partes deverão cumprir a [Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 \(LGPD\)](#), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

11.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do [art. 6º da LGPD](#).

11.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

11.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pela Contratada.

11.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do [art. 15 da LGPD](#), é dever da contratada eliminá-los, com exceção das hipóteses do [art. 16 da LGPD](#), incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

11.6. É dever da contratada orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

11.7. A Contratada deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

11.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo a Contratada atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

11.9. A Contratada deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

11.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados ([LGPD, art. 37](#)), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

11.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

11.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

11.12. Os contratos e convênios de que trata o [§ 1º do art. 26 da LGPD](#) deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

12.1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do [art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021](#), em valor correspondente a **5% (cinco por cento)** do valor total do contrato, que deverá ser apresentada em até **5 (cinco) dias úteis**, contados da assinatura deste instrumento contratual.

12.2. A garantia prestada deverá vigor por todo o período de execução do contrato, que se encerra com o recebimento definitivo da obra, salvo se neste período o CONTRATANTE tiver instaurado processo administrativo destinado a apurar prejuízos, descumprimento contratual e/ou aplicar sanções à CONTRATADA, situação na qual, a garantia deverá vigor até a decisão final daquele processo administrativo, devendo, no caso de seguro garantia ou fiança bancária, o garantidor ou fiador ser comunicado da instauração daquele processo.

12.3. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

12.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto.

12.5. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

12.6. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

12.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

12.7.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

- 12.7.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
- 12.7.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.
- 12.8. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 12.7, observada a legislação que rege a matéria.
- 12.9. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
- 12.10. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.
- 12.11. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do [artigo 827 do Código Civil](#).
- 12.12. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
- 12.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis**, contados da data em que for notificada.
- 12.14. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
- 12.15. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais ([art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021](#)).
- 12.16. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do [art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022](#).
- 12.17. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;
- 12.18. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
- 12.19. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.
- 12.20. Além da garantia de que tratam os [arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21](#), a presente contratação possui previsão de garantia contratual do bem a ser fornecido, incluindo manutenção e assistência técnica, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.
- 12.21. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto prevista especificamente no Projeto Básico.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 13.1. Comete infração administrativa, nos termos da [Lei nº 14.133, de 2021](#), a contratada que:
- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
 - b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
 - c) der causa à inexecução total do contrato;
 - d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
 - e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
 - f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
 - g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
 - h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 13.2. Serão aplicadas à contratada que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
- a) **Advertência**, quando a contratada der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021](#));
 - b) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021](#));
 - c) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).
 - d) **Multa moratória de** 0,666% (zero vírgula seiscentos e sessenta e seis por cento) sobre o valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o limite de 10% (dez por cento), recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.
 - e) **Multa compensatória** de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução

total do objeto.

13.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante ([art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUSTENTABILIDADE E DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

14.1. A empresa a ser contratada deverá seguir as recomendações ambientais no que tange ao descarte dos resíduos sólidos resultantes da execução dos serviços, promovendo o descarte adequado, respeitável e consciente (Lei nº 12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS).

14.2. O serviço prestado deverá, sempre que possível, seguir as diretrizes de sustentabilidade ambiental, observando-se: menor impacto sobre os recursos naturais; maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia, buscando sempre a racionalização do consumo de energia elétrica e adotando medidas para evitar o desperdício de água tratada, utilizando-se balde ou mangueira com esguicho disposto de sistema de fechamento (revolver, bico e outros), não devendo ser efetuada em vias e logradouros públicos; maior vida útil e menor custo de manutenção do bem; origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados na concepção e elaboração dos materiais e equipamentos, bem como, observar a não utilização de produtos que contenham substâncias agressivas à camada de ozônio na atmosfera, conforme Resolução CONAMA Nº 267/2000 (Dispõe sobre a proibição da utilização de substâncias que destroem a Camada de Ozônio).

14.3. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações da Resolução n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01/2010, nos seguintes termos, quando couber:

a. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

b. Nos termos dos artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, a Contratada deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação;

c. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;

d. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, NBR 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

14.4. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

a. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA nº 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

b. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA nº 01, de 08/03/90, e legislação correlata;

c. Nos termos do artigo 4º, § 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes;

14.5. Nas aquisições e contratações governamentais, deve ser dada prioridade para produtos reciclados e recicláveis e para bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis nos termos do art. 7º, inc. XI da Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos.

14.6. A geração e disposição final dos resíduos de construção serão os maiores impactos ambientais possíveis nesta obra. Para minimizá-los, deverão ser observadas todas as prescrições, conforme os seguintes aspectos:

14.6.1 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e os procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, a Contratada deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da reforma, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros (se existir) ou aterro indicado pela autoridade municipal;

b.2) resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem

futura;

b.3) resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas e a autoridade municipal;

b.4) resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas e a autoridade municipal.

c) Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos sem a permissão da autoridade municipal, áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;

d) Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas, ABNT NBR nº. 15.112, nº 15.113, nº 15.114, nº 15.115 e nº 15.116, de 2004.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

15.1. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no [artigo 137 da Lei nº 14.133/21](#), bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

15.1.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os [artigos 138 e 139](#) da mesma Lei.

15.1.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

15.2. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório ([art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021](#)).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16. As despesas com a execução do presente contrato correrão, no presente exercício, por conta do Programa de Trabalho: 02.122.0570.20GP.0052 - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral - no Estado de Goiás, Plano Interno: GO RCARITUM, natureza de despesa: 339039, Subitem 16, UGR: 70133, PTRES: 214021, assegurada pela **Nota de Empenho 2024NE000574**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS

17. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na [Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor](#) - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES

18.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos [arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021](#).

18.2. A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do [art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICIDADE

19. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no [art. 94 da Lei 14.133, de 2021](#), bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao [art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011](#), c/c [art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012](#).

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

20. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Goiânia/GO, Seção Judiciária de Goiás, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme [art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21](#).

E por estarem deste modo acordadas, as partes mandaram redigir o presente instrumento, que, lido e achado conforme, será assinado pelos representantes dos contratantes, na forma digital, sendo anexada ao Processo SEI nº 24.0.000016018-7.

Gabinete da Diretoria-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, na data registrada na assinatura eletrônica.

Assinatura eletrônica
LOIRI SCHWINGEL
DIRETORA-GERAL DO TRE/GO
Em substituição
CONTRATANTE

Assinatura eletrônica
JORGE CONSTANCIO FERREIRA DE ARAUJO
NINA ENGENHARIA LTDA.
CONTRATADA

ANEXO I

PROJETO BÁSICO - SEOPR/TRE-GO

1 - OBJETO

1.1 - O presente documento tem por objeto estatuir as condições que presidirão a contratação de empresa de engenharia para executar a obra de engenharia de **Reforma do Cartório Eleitoral de Itumbiara, situado na Av. João Paulo II, 300, Itumbiara- GO.**

1.2 - RESUMO: **Reforma do Cartório Eleitoral de Itumbiara**, conforme serviços previstos nos projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.

1.3 - Estas diretrizes juntamente com os seguintes documentos necessários à elaboração da proposta serão disponibilizados às LICITANTES no sítio eletrônico do TRE-GO (www.tre-go.jus.br), bem como no processo eletrônico **SEI nº 24.0.000016018-7**.

1.4 - A responsabilidade pelas quantidades necessárias à perfeita execução dos serviços (quantitativos) é exclusivamente da empresa fornecedora da proposta.

1.5 - Todas as LICITANTES deverão analisar os quantitativos apresentados na planilha orçamentária do TRE-GO, comparando-os com os projetos e verificando a sua conformidade. Caso alguma LICITANTE ou interessado tenha alguma discordância, deverá manifestar-se por escrito à Comissão de Licitação do TRE-GO para que, após análise, promova a correção, se for o caso, e comunique a modificação aos demais LICITANTES, de modo a promover a uniformização dos quantitativos das propostas.

1.6 - O regime de execução será **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL** em que se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total, nos termos do que estabelece o art. 6º, inciso XXIX da Lei 14.133/2021. Para efeito de elaboração das propostas de preços, as LICITANTES deverão realizar seus próprios levantamentos, tendo em vista que os quantitativos da planilha orçamentária funcionam como elementos de referência, sujeitos à análise das LICITANTES e interessados. **A responsabilidade pelas quantidades (quantitativos) é da empresa fornecedora da proposta.** As discordâncias em relação à planilha orçamentária fornecida pelo TRE-GO deverão ser manifestadas à Comissão Permanente de Licitação até a data fixada no edital.

1.7 - Quaisquer solicitações de esclarecimento por parte das LICITANTES em relação aos projetos, às especificações técnicas, à planilha orçamentária e ao cronograma físico-financeiro deverão ser apresentadas à Comissão de Licitação.

1.8 - O preço a ser apresentado pelas LICITANTES para a execução dos serviços deverá ser na forma de empreitada por preço global, devendo ser declarada na proposta de preços a sua conformidade com o Projeto Básico, a aceitação de todas as disposições técnicas e que o valor da proposta inclui todas as despesas com materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra, encargos sociais, tributos, plotagens e fretes.

2 - CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO

2.1 - A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos, que deverão estar na ordem abaixo descrita:

2.1.1 - Certidão de registro e quitação - CRQ da empresa e de seus responsáveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo;

2.1.2 - **Certidão de Acervo Técnico - CAT emitida pelo CREA ou CAU** que comprove que o(s) responsável(is) técnico(s) da LICITANTE executou(aram):

2.1.2.1 - Execução de obra de engenharia de Reforma ou Construção, destinada a fins comerciais ou públicos (administração pública), com área construída mínima de 800 (oitocentos) m²;

2.1.2.2 - Execução de instalações elétricas em baixa tensão em edificação destinada a fins comerciais ou públicos (administração pública);

2.1.2.3 - Execução de cobertura em estrutura metálica;

2.1.2.4 - Execução de piso em granitina;

2.1.3 - **Atestado de Capacidade Técnico-Operacional** que comprove que a LICITANTE executou(aram):

2.1.3.1 - Execução de obra de engenharia de Reforma ou Construção, destinada a fins comerciais ou públicos (administração pública), com área construída mínima de 800 (oitocentos) m²;

2.1.3.2 - Execução de instalações elétricas em baixa tensão em edificação destinada a fins comerciais ou públicos (administração pública);

2.1.3.3 - Execução de cobertura em estrutura metálica;

2.1.3.4 - Execução de piso em granitina;

2.1.4 - Declaração assinada pelo representante legal da empresa, de que:

a) todos os documentos necessários e suficientes para completa execução dos serviços, foram colocados à sua disposição e tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados, conforme Anexo 1;

b) a empresa está ciente de que é facultativa, mas recomendável uma visita técnica ao imóvel objeto dos serviços para conhecimento e levantamento das condições existentes, visando a subsidiar a elaboração da proposta para sua execução, sendo que a não realização desta visita não exime a empresa de assumir a responsabilidade pela correta elaboração da proposta, levando em consideração as condições existentes do imóvel, conforme Anexo 1;

a) Declaração assinada pelo representante legal da empresa, conforme Anexo 2, indicando do seu quadro permanente, no mínimo, 01 (um) responsável técnico, habilitado como engenheiro ou arquiteto, para acompanhar a execução dos serviços objeto desta licitação e que dispõe em seu quadro técnico de, pelo menos, um profissional capacitado para elaborar o plano de execução dos serviços, ou, em não possuindo, se compromete a contratá-lo para a execução desta tarefa.

b) Declaração de que dispõe de pessoal técnico capacitado para execução dos serviços, estando os técnicos devidamente registrados no CREA ou CAU, nos casos exigidos em lei, ou, em não possuindo, se compromete a contratá-lo para a execução desta tarefa.

3 - ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO

3.1 - Será de responsabilidade da CONTRATADA:

a) Observar as leis e regulamentos referentes aos serviços e à segurança pública, bem como as normas técnicas da ABNT e exigências do CREA e CAU locais;

b) Acatar as exigências dos Poderes Públicos, principalmente as referentes aos adicionais de insalubridade e periculosidade e pagar, às suas custas, multas e demais encargos que lhes sejam impostos pelas autoridades.

3.2 - A CONTRATADA responderá pessoal, direta e exclusivamente pelas reparações decorrentes de acidentes de trabalho na execução dos serviços contratados, uso indevido de marcas e patentes e danos pessoais ou materiais causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, mesmo que ocorridos em via pública. Responsabilizar-se-á, igualmente, pela integridade das instalações e equipamentos, respondendo pela destruição ou danificação de qualquer de seus elementos, seja resultante de ato de terceiros, caso fortuito ou força maior;

3.3 - Os serviços não poderão ser iniciada antes da **reunião de partida**, na qual serão definidos os procedimentos gerenciais, diretrizes e normas adotadas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA. Tal reunião deverá ocorrer antes da emissão da Ordem de Serviço e se realizará no edifício Anexo I do TRE-GO na sala da Seção de Obras e Projetos. Deverão estar presentes o representante da empresa contratada e o Responsável Técnico pela execução dos serviços. Nesta reunião será definida a data para início dos serviços, a ser informada à Administração do TRE-GO para a emissão da Ordem de Serviço. **Deverá ser fornecida e instalada a placa da obra, conforme especificado no memorial descritivo, com antecedência mínima de um dia do efetivo início dos serviços.** A Contratada será responsabilizada por qualquer notificação e/ou multa que vier a ser aplicada sobre algum dos responsáveis pela elaboração dos projetos e equipe de fiscalização pela falta de afixação da placa de obra antes de seu início;

3.4 - A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no dia da reunião de partida, o recolhimento junto ao CREA/CAU da Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica – ART/RRT de execução dos serviços;

3.5 - O CONTRATANTE poderá manter na obra engenheiros, arquitetos e prepostos seus, adiante designados FISCALIZAÇÃO, com autoridade para exercer, em seu nome a fiscalização da obra;

3.6 - As relações mútuas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serão mantidas por intermédio da FISCALIZAÇÃO;

3.7 - Será a CONTRATADA obrigada a facilitar meticoloso controle de qualidade dos materiais e serviços contratados, facultando à FISCALIZAÇÃO o acesso a todas as partes da obra. Obrigar-se-á, do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos, armazéns ou dependências onde se encontrem materiais destinados à reforma;

3.8 - O CONTRATANTE, por meio da FISCALIZAÇÃO, poderá não aceitar serviços em cuja execução não tenham sido observados os princípios da boa técnica e os preceitos estabelecidos nos projetos e memoriais descritivos, e fará demolir, por conta e risco da CONTRATADA, no todo ou em parte, os referidos serviços mal executados;

3.9 - No caso de não-atendimento, dentro do prazo de 48 horas, de qualquer reclamação sobre defeito em serviço executado ou material posto na obra, terá a FISCALIZAÇÃO, pelas normas aqui estabelecidas, plena autoridade para suspender total ou parcialmente os serviços da obra, sempre que julgar conveniente, por razões técnicas, disciplinares ou outras, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que tenha direito a qualquer indenização;

3.10 - Será a CONTRATADA obrigada a retirar da obra, imediatamente após comunicação da FISCALIZAÇÃO, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que, a critério da FISCALIZAÇÃO, venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica;

3.11 - Em caso de divergência entre os elementos dos projetos, deverão ser observados os seguintes critérios:

a) Divergências entre os espaços/desenhos de escalas diferentes, prevalecerão os de maior escala;

b) Divergências entre cotas assinaladas e suas dimensões em escala, prevalecerão as primeiras;

c) Divergências entre elementos não assinalados nos itens anteriores, prevalecerão o critério e a interpretação da FISCALIZAÇÃO, em cada caso;

d) Divergências entre memorial descritivo e o projeto prevalecerá o primeiro;

e) Toda e qualquer divergência observada **deverá ser comunicada à fiscalização do CONTRATANTE, por escrito, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da execução do serviço.**

3.12 - Todos os casos omissos nas especificações ou projeto serão esclarecidos e resolvidos formalmente de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO;

3.13 - O CONTRATANTE se reservará o direito de reduzir, suprimir ou aumentar os serviços a serem executados, na ocorrência de fatos supervenientes, obedecendo aos preços unitários constantes da planilha orçamentária da proposta apresentada pela CONTRATADA por ocasião da licitação, até o limite dos percentuais estabelecidos pela Lei de Licitações;

3.14 A CONTRATADA deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a disposição final dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19/01/2010;

3.15 Todos os serviços deverão ser executados conforme os projetos, especificações técnicas e de acordo com as práticas de projeto, construção e manutenção de edifícios públicos federais e atos convocatórios da licitação, prevalecendo, no caso de eventuais divergências, as disposições estabelecidas pelo TRE-GO;

3.16 Os trabalhos deverão ser rigorosamente realizados em obediência às etapas estabelecidas nas Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais e no cronograma físico-financeiro, de modo a evoluírem gradual e continuamente em direção aos objetivos estabelecidos pelo TRE-GO, com a redução de riscos de perdas e refazimento de serviços.

4 - PROGRAMAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

4.1 - A CONTRATADA deverá planejar, assessorar e controlar a obra para que seja concluída satisfatoriamente, de acordo com o cronograma físico-financeiro vigente. A contagem do prazo contratual iniciar-se-á imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço.

4.2 - O cronograma físico-financeiro do TRE-GO poderá ser modificado pela CONTRATADA em função de proposta de reprogramação da obra, desde que aprovado pelo CONTRATANTE, mantendo-se o prazo máximo para conclusão da obra, bem como os percentuais de execução acumulados em cada etapa.

4.3 - Caberá à FISCALIZAÇÃO, com lastro no interesse público e embasada nas melhores práticas da engenharia, aprovar ou não a programação proposta para a execução dos serviços. Caso não haja entendimento entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA em relação à programação proposta, prevalecerá o cronograma físico-financeiro da licitação.

4.4 - A obra será executada de acordo com os planos de execução firmados entre a FISCALIZAÇÃO e a empresa executora. Esses planos serão apresentados em forma de cronograma físico-financeiro.

4.5 - O cronograma físico-financeiro apresentado na licitação funcionará como o plano inicial de execução da obra, podendo ser modificado, após a assinatura do contrato, por solicitação da CONTRATADA, mediante apresentação de proposta de modificação a ser aprovada pela equipe de fiscalização.

4.6 - Quanto às modificações do plano de execução da obra (cronograma) deverá ser observado que:

a) Serão pagos somente serviços efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO baseados em medições e averiguações técnicas, atribuindo sempre os valores e unidades constantes na planilha de preços original proposta na licitação para cada serviço;

b) As medições serão apresentadas a partir da planilha orçamentária fornecida à época da licitação, relacionando serviços, percentuais e valores, observado o estado em que se encontra a obra, pautando-se sempre pelo seu bom andamento e sob o jugo das melhores práticas de engenharia;

c) Não serão modificados os preços da proposta vencedora;

d) As modificações no cronograma serão restritas à ordem de execução dos serviços e ao parcelamento, não sendo possível alterar os percentuais de execução acumulados mensais, nem ampliar o prazo total de execução da obra e o seu preço global;

e) Nas reprogramações da obra deverão constar, sem quaisquer modificações, as etapas/parcelas que já tenham sido executadas e pagas;

4.7 - Deverá ser assegurada a correspondência direta e exata dos preços dos serviços e quantidades constantes em cada parcela/etapa com o respectivo valor a ser pago pela parcela.

4.8 - Caso a FISCALIZAÇÃO não aprove alguma proposta de modificação do plano vigente de execução da obra, prevalecerá o último planejamento estabelecido.

4.9 - As reprogramações do plano de execução não acarretarão quaisquer alterações no valor global da obra.

5 - ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 - A disponibilização de materiais no canteiro de obras não implicará na possibilidade de pagamento correspondente por parte do TRE-GO.

5.2 - A CONTRATADA deverá apresentar sua planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro também em meio digital (além da versão impressa da licitação), via *e-mail*, à equipe de fiscalização.

5.3 - Iniciada a obra, deverá a CONTRATADA executá-la contínua e regularmente dentro do cronograma estabelecido. Ocorrido ou verificada a possibilidade de qualquer atraso nas etapas programadas, poderá a FISCALIZAÇÃO ordenar o aumento de pessoal e/ou do horário de trabalho, cabendo à CONTRATADA o ônus ou eventuais prejuízos daí decorrentes.

5.4 - Para a perfeita execução e completo acabamento dos serviços referidos no Projeto, a CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a **assistência técnico/administrativa** necessária para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

5.5 - A direção geral da obra ficará a cargo de um ENGENHEIRO ou ARQUITETO, com a respectiva qualificação exigida em 2.1.2, devidamente registrado no respectivo conselho profissional, auxiliado por um Encarregado Geral de Obras, a fim de garantir a qualidade técnica final da obra, bem como atender, a qualquer tempo, as necessidades da FISCALIZAÇÃO, no que se refere ao gerenciamento da obra, prestando todos os esclarecimentos sobre o andamento dos serviços.

5.6 - DIÁRIO DE OBRA - O responsável técnico pela execução da obra deverá manter devidamente preenchido e atualizado, de forma clara e legível, o Diário de Obra. SUBEMPREENTEIRAS - Em nenhuma hipótese será admitida a subcontratação de todos os serviços. Os serviços da planilha orçamentária poderão, mediante autorização prévia da Administração, ser parcialmente subcontratados até o limite de 40%

(quarenta por cento) do valor global da obra. Os serviços a cargo de diferentes firmas contratadas serão articulados entre si, de modo a proporcionar o andamento mais harmonioso para a obra em seu conjunto, sob a coordenação da CONTRATADA, que se responsabilizará por todos os serviços.

5.7 - A CONTRATADA responderá por todo e qualquer serviço subcontratado, sendo toda controvérsia relativa a essa subcontratação resolvida entre as duas empresas.

5.8 - A CONTRATADA deverá fornecer ao TRE-GO a relação nominal e identificação de todo o pessoal envolvido diretamente na execução da obra, bem como meios de localização do Responsável Técnico, não só em dias e horários úteis, mas também em finais de semana e feriados.

5.9 - A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por seus subcontratados, bem como responderá ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

5.10 - Os pagamentos de encargos sociais, registros e demais exigências e tributos que incidirem sobre os serviços e pessoal serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. Todas as despesas provenientes de serviços executados fora do horário de expediente normal de trabalho ficarão a cargo da CONTRATADA.

5.11 - O prazo para execução da obra será de **120 (cento e vinte) dias** corridos, contados a partir da data de início estabelecida na **Ordem de Serviço** emitida pelo CONTRATANTE.

5.12 - As parcelas a serem pagas à CONTRATADA obedecerão às cláusulas contratuais e ao cronograma físico-financeiro apresentado por ocasião da licitação.

5.13 - O cronograma físico-financeiro poderá ser reformulado em função de motivos técnicos supervenientes devidamente justificados pela FISCALIZAÇÃO, vedada a antecipação de qualquer pagamento sem a respectiva execução do serviço.

5.14 - Evento natural como “**chuva**”, ocorrendo em períodos previsíveis para a região geográfica em que a obra será executada, **não se configura como justificativa para prorrogação do prazo previsto para execução dos serviços contratados.**

5.15 - Dificuldade na **contratação de mão de obra** também **não se configura como justificativa para prorrogação do prazo previsto para execução dos serviços contratados,** uma vez que a empresa assume, no momento da licitação, que possui pessoal qualificado e em número suficiente para a perfeita execução da obra.

5.16 - Havendo antecipação do prazo de conclusão de cada etapa, a CONTRATADA poderá apresentar a fatura correspondente para o devido pagamento.

5.17 - A CONTRATADA só pode iniciar os serviços compreendidos no Projeto Básico após a data estabelecida na Ordem de Serviço emitida pelo TRE-GO.

5.18 - A apresentação dos projetos e especificações por parte do CONTRATANTE não exime a CONTRATADA da execução de todos os serviços dentro da melhor técnica de construção, devendo eventuais necessidades de adequação serem submetidas à aprovação da FISCALIZAÇÃO em, no mínimo, 5 (cinco) dias antes da execução do respectivo serviço.

5.19 - Imediatamente após a assinatura do Contrato, deverão reunir-se a FISCALIZAÇÃO, os projetistas e a CONTRATADA para dirimir eventuais dúvidas remanescentes relativas aos projetos, especificações e memorial descritivo. Não será admitido atraso na obra sob a alegação de falhas nos projetos.

5.20 - À CONTRATADA caberá registrar e obter toda a documentação exigida pela Prefeitura e demais órgãos para a plena implementação, andamento e conclusão da obra a ser executada, sendo as despesas de responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.

6 - MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

6.1 - Para a obra aqui descrita, caberá à CONTRATADA fornecer e conservar equipamentos mecânicos, ferramentas e os materiais necessários, bem como empregar mão de obra capacitada e idônea, de modo a reunir, permanentemente em serviço, uma equipe homogênea de operários e encarregados que assegurem a execução satisfatória dos serviços e conclusão da obra no prazo fixado em contrato.

6.2 - A CONTRATADA somente empregará na obra profissionais competentes, hábeis e disciplinados. Qualquer pessoa considerada incapaz ou inconveniente na realização dos serviços da obra será apontada pela FISCALIZAÇÃO, justificadamente ou não, e deverá ser imediatamente afastada dos serviços.

6.3 - Todos os materiais a serem empregados deverão ser de primeira qualidade e todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios da boa técnica. Os serviços e materiais deverão satisfazer rigorosamente às **Normas Brasileiras e às especificações contidas nas Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais.**

6.4 - PRODUTOS EQUIVALENTES: Poderá ser admitida, a critério da FISCALIZAÇÃO, a utilização de materiais equivalentes aos especificados nos projetos e no memorial descritivo.

6.5 - A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência da realização do respectivo serviço, amostras dos protótipos, materiais e/ou acabamentos a serem aplicados, as quais poderão ser danificadas no processo de verificação. As despesas decorrentes de tal providência correrão por conta da CONTRATADA.

6.6 - A CONTRATADA somente poderá utilizar-se de qualquer material depois de submetê-lo ao exame e aprovação da FISCALIZAÇÃO, a quem caberá aprovar ou, quando em desacordo com as especificações, impugnar seu emprego.

6.7 - Poderá ser solicitada a demolição ou substituição com o refazimento do serviço às expensas da CONTRATADA, de qualquer peça, material ou equipamento empregado na obra sem a autorização da FISCALIZAÇÃO.

6.8 - Cada lote ou partida de material deverá, além de outras constatações, ser entregue de acordo com a respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

6.9 - As amostras e protótipos deverão ser entregues à FISCALIZAÇÃO e, caso aprovados, ficarão retidos para conferência posterior.

6.10 - Será expressamente proibido manter no recinto da obra quaisquer materiais que não satisfaçam às especificações.

6.11 - Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto da obra os materiais porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da anotação correspondente no Diário de Obra.

6.12 - A FISCALIZAÇÃO poderá exigir nota fiscal dos materiais a serem utilizados na obra para fins de verificação.

6.13 - É obrigação da CONTRATADA manter os operários devidamente munidos de equipamentos de proteção individual (EPI's) necessários à sua segurança, tais como: botas, óculos, capacetes e luvas, dentre outros, e também a instalação de adequados sistemas de proteção coletiva, bem como atender às normas de segurança do Ministério do Trabalho, em especial às NR 9, NR 10, NR 18 e NR 35.

6.14 - A CONTRATADA deverá disponibilizar vagas para presos, egressos do sistema carcerário e cumpridores de medidas e penas alternativas, quando da execução do contrato, nas seguintes proporções:

a) 5% (cinco por cento) das vagas quando da contratação de vinte ou mais trabalhadores;

b) Uma vaga, quando da contratação de seis a dezenove trabalhadores, facultada a disponibilização de vaga para as contratações de até 5 (cinco) trabalhadores.

6.15 - A CONTRATADA deverá disponibilizar as vagas no Portal de Oportunidades do Projeto Começar de Novo, no sítio do CNJ, na rede mundial de computadores.

7 - PAGAMENTOS, APRESENTAÇÃO DAS FATURAS E DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE

7.1 - Por ocasião da apresentação de faturas, deverá a CONTRATADA apresentar à FISCALIZAÇÃO, juntamente com a Nota Fiscal, os seguintes documentos:

7.1.1 - EM TODAS AS FATURAS

a) Comprovantes de regularidade fiscal/previdenciária e do FGTS da Contratada;

b) Certidão negativa de débitos trabalhistas;

c) Extrato comprobatório de recolhimento das contribuições previdenciárias;

d) Extrato comprobatório de depósito do FGTS;

e) Guia de recolhimento do FGTS quitada;

f) Guia de recolhimento das contribuições previdenciárias quitada;

g) Folha de pagamento;

h) Comprovante de quitação dos salários (contracheque ou depósito), bem como de férias e 13º salário;

i) 2ª via das folhas do Diário de Obra (recolhidas pela Fiscalização no dia da medição).

7.1.2 - SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA

a) ART ou RRT do responsável técnico pela execução da obra. Se houver substituição do profissional no decorrer da obra, a ART/RRT também deverá ser substituída com o correspondente cancelamento da anterior no conselho profissional;

b) comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Obras - CNO.

7.1.3 - SOMENTE NA ÚLTIMA FATURA

a) Projeto "*as built*", somente quando existirem alterações de projeto durante a obra.

8 - ACEITAÇÃO E CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS

8.1 - Os serviços que, a critério da FISCALIZAÇÃO, forem rejeitados por ocasião da vistoria para o recebimento provisório deverão ser refeitos em, no máximo, 15 (quinze) dias corridos, ficando, durante este período, suspenso o prazo contratual de execução até a sua conclusão em conformidade com os projetos e especificações. **O Termo de Recebimento Provisório será emitido somente após a inexistência de pendências;**

8.2 - Para garantia do cumprimento das obrigações atinentes ao saneamento de vícios eventualmente encontrados após o recebimento provisório, será subtraído da última parcela o valor referente ao percentual de 5% do Contrato, a ser pago no recebimento definitivo;

8.3 - A emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Obra ficará condicionada ao saneamento de vícios que porventura surjam após o Recebimento Provisório e à entrega do "*as built*" da obra (quando existirem alterações de projeto durante a execução da obra);

8.4 - A aceitação final da obra não acarretará, de modo algum, a exoneração da CONTRATADA e de seus técnicos em relação às responsabilidades civil e técnica por futuros eventos decorrentes ou relativos à execução dos serviços contratados dados como aceitos.

9 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1. Promover, por intermédio do(a) servidor(a) especialmente designado(a), o acompanhamento e fiscalização da execução contratual, nos termos do artigo 117 da Lei nº 14.133/2021;

9.2. A FISCALIZAÇÃO terá plena autoridade para suspender total ou parcialmente a execução dos serviços sempre que julgar conveniente, por razões técnicas, disciplinares ou outras, sem prejuízo das penalidades aplicáveis à CONTRATADA e sem que tenha direito a qualquer indenização;

9.3. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA nas áreas diretamente relacionadas aos serviços contratados, de acordo com as normas vigentes de segurança deste Tribunal;

10 - GARANTIA DOS SERVIÇOS

10.1 - A CONTRATADA fica obrigada a garantir os serviços objeto da obra pelos prazos estipulados pela Norma NBR 15575/2013, contando-se estes prazos a partir da data de entrega da obra consignada no Termo de Recebimento Definitivo;

10.2 - Durante o período de garantia de que trata o subitem anterior, a Contratada deverá, sob pena de sofrer as penalidades previstas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, atender os chamados da Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos contados da comunicação oficial.

11 - NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES A SEREM ATENDIDAS:

- a) Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;
- b) Normas da ABNT e do INMETRO;
- c) Capítulo V, título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho;
- d) Normas Regulamentadoras - NR's, em especial NR18 e NR 35;
- e) Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;
- f) Instruções e Resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA;
- g) Instruções e Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral e do Conselho Nacional de Justiça.

Goiânia, 09 de setembro de 2024.

Luiz Fernando da Cruz

Chefe da Seção de Obras e Projetos

ANEXO II

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			PRazo DA OBRA: 120 DIAS	
OBRA: Reforma do prédio do Cartório Eleitoral Itumbiera - GO			LOCAL: R. Getúlio Mourão Média, 2 - St. Novo Horizonte, Itumbiera - GO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	20 DIAS - 1ª Parcela	80 DIAS - 2ª Parcela
			% a executar Valor (R\$)	% a executar Valor (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0	100.00%	100.00%
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_09/2022_P5	281.24	100.00%	100.00%
1.2	Análise de Responsabilidade Técnica no CREA-GO	214.82	100.00%	100.00%
2	DEMOLICOES	0.00	100.00%	100.00%
2.1	CAÇAMBA EXISTENTES - PASSADIS	0.00	100.00%	100.00%
2.1.1	DEMOLUÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	144.18	100.00%	100.00%
2.1.2	CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,30 M E MENOR QUE 2,45 M. AF_03/2024	84.01	100.00%	100.00%
2.2	PAISO / ESTACIONAMENTO	0.00	100.00%	100.00%
2.2.1	DEMOLUÇÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO	7.78	100.00%	100.00%
2.2.2	DEMOLUÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	12.81	100.00%	100.00%
2.2.3	CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,30 M E MENOR QUE 2,45 M. AF_03/2024	84.01	100.00%	100.00%
2.2.4	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada AF_03/2024	3.75	100.00%	100.00%
2.2.5	DEMOLUÇÃO MANUAL VED FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	5.53	100.00%	100.00%
2.3	MURO	0.00	100.00%	100.00%
2.3.1	DEMOLUÇÃO MANUAL ALVENARIA TUCLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	24.88	100.00%	100.00%
2.3.2	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4.382.89	100.00%	100.00%
2.3.3	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	4.77	100.00%	100.00%
2.4	BLOCO 01	0.00	100.00%	100.00%
2.4.1	PISO	0.00	100.00%	100.00%
2.4.1.1	DEMOLUÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	14.55	100.00%	100.00%
2.4.2	FECHAMENTO / DIVISÓRIAS	0.00	100.00%	100.00%
2.4.2.1	DEMOLUÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIAS PAINEL PRÉ-FABRICADO COM REAPROVEITAMENTO	4.87	100.00%	100.00%
2.4.2.2	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERIS DE DRYWALL DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2022	8.63	100.00%	100.00%
2.4.3	RESERVETIMENTO DE PAREDE	0.00	100.00%	100.00%
2.4.3.1	DEMOLUÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	4.80	100.00%	100.00%
2.4.3.2	DEMOLUÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	3.48	100.00%	100.00%
2.4.4	ESQUADRIAS	0.00	100.00%	100.00%
2.4.4.1.1	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2022	8.08	100.00%	100.00%
2.4.4.2.1	REMOÇÃO DE JANELAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2022	10.88	100.00%	100.00%
2.4.5	LOUÇAS E METAIS	0.00	100.00%	100.00%
2.4.5.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2022	10.88	100.00%	100.00%
2.4.5.2	DEMOLUÇÃO MANUAL DE BANDEIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	3.48	100.00%	100.00%
2.4.6	TAPEJO	0.00	100.00%	100.00%
2.4.6.1	DEMOLUÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	4.80	100.00%	100.00%
2.4.6.2	REMOÇÃO DE PÓRTO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2022	2.42	100.00%	100.00%
2.4.7	INIU LINA	0.00	100.00%	100.00%
2.4.7.1	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	4.77	100.00%	100.00%
2.4.7.1.1	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	4.77	100.00%	100.00%
2.5	BLOCO 02	0.00	100.00%	100.00%
2.5.1	PISO	0.00	100.00%	100.00%
2.5.1.1	DEMOLUÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	14.55	100.00%	100.00%
2.5.2	RESERVETIMENTO DE PAREDE	0.00	100.00%	100.00%
2.5.2.1	DEMOLUÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	4.80	100.00%	100.00%
2.5.2.2	DEMOLUÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	3.48	100.00%	100.00%
2.5.3	ESQUADRIAS	0.00	100.00%	100.00%
2.5.3.1	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2022	8.08	100.00%	100.00%
2.5.4	LOUÇAS E METAIS	0.00	100.00%	100.00%
2.5.4.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2022	10.88	100.00%	100.00%
2.5.4.2	DEMOLUÇÃO MANUAL DE BANDEIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	3.48	100.00%	100.00%
2.5.5	INIU LINA EXISTENTE	0.00	100.00%	100.00%
2.5.5.1	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	4.77	100.00%	100.00%
2.6	BLOCO 03	0	100.00%	100.00%
2.6.1	PISO	0.00	100.00%	100.00%
2.6.1.1	DEMOLUÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	144.18	100.00%	100.00%
2.6.2	RESERVETIMENTO DE PAREDE	0.00	100.00%	100.00%
2.6.2.1	DEMOLUÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	4.80	100.00%	100.00%
2.6.3	INIU LINA EXISTENTE	0.00	100.00%	100.00%
2.6.3.1	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	4.77	100.00%	100.00%
3	REPOSIÇÃO	0.00	100.00%	100.00%
3.1	EXISTENTE	0.00	100.00%	100.00%
3.1.1	CAÇAMBA EXISTENTES	0.00	100.00%	100.00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	20 DIAS - 1ª Parcela		80 DIAS - 2ª Parcela		90 DIAS - 3ª Parcela		120 DIAS - Rec. Prov.		150 DIAS - Rec. Definido		180 DIAS - Rec. Prov.	
			% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)
2.1.1.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGIL-ARENOSO. AF_05/2023	52,53	0,00%	1.019,87	0,00%	-	100,00%	1.019,87	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.1.1.2	EXECUÇÃO DE PASSISO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRAS, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_05/2023	844,05	0,00%	8.422,20	0,00%	-	100,00%	8.422,20	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.1.1.3	EXECUÇÃO DE PASSISO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRAS, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA E CIL ARMADO. AF_05/2023	54,11	0,00%	11.822,46	0,00%	-	100,00%	11.822,46	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.1.1.4	PISO PODESTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2024	132,86	0,00%	2.675,41	0,00%	-	100,00%	2.675,41	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.1.1.5	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, 6 x 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	5,44	0,00%	28,83	0,00%	-	100,00%	28,83	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.1.2	PAÍLIO / ESTACIONAMENTO	0,00	0,00%	8.193,01	0,00%	-	100,00%	8.193,01	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.1.2.1	EXECUÇÃO DE PASSISO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRAS, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_05/2023	844,05	0,00%	8.422,20	0,00%	-	100,00%	8.422,20	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.1.2.2	PISO PODESTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2024	132,86	0,00%	2.675,41	0,00%	-	100,00%	2.675,41	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.1.2.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, 6 x 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	5,44	0,00%	28,83	0,00%	-	100,00%	28,83	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.1.2.4	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	1,57	0,00%	1.872,98	0,00%	-	100,00%	1.872,98	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.1.2.5	ENCANADOR DE BOQUEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	4.394,33	0,00%	1.027,28	0,00%	-	100,00%	1.027,28	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.1.2.6	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGIL-ARENOSO. AF_05/2023	52,53	0,00%	212,16	0,00%	-	100,00%	212,16	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.1.2.7	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	126,19	0,00%	1.849,12	0,00%	-	100,00%	1.849,12	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.1.3	MURO	0,00	0,00%	30.508,92	0,00%	-	100,00%	30.508,92	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.1.3.1	EXECUÇÃO DE MURTO-GUIA PARA CONTENÇÃO / FUNDAÇÃO COM 50 CM DE ESPESURA. AF_05/2019	501,87	0,00%	22.795,93	0,00%	-	100,00%	22.795,93	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.1.3.2	GRADE DE PROTEÇÃO EM CANTONEIRA/PERRO QUADRADO 50x50cm (incluindo reboco de 20mm)	212,87	0,00%	2.675,95	0,00%	-	100,00%	2.675,95	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.1.3.3	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESSÃO DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COUVER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM ESTONTEIRA 40L. AF_10/2022	5,81	0,00%	239,75	0,00%	-	100,00%	239,75	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.1.3.4	REBOCO PAULISTA C/IMPENETRABILIZANTE A-15 (ICI)	26,90	0,00%	5.872,74	0,00%	-	100,00%	5.872,74	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.1.3.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRAS (2 DEMIÇOS). AF_01/2020_P6	43,59	0,00%	8.440,02	0,00%	-	100,00%	8.440,02	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.1.3.6	FUNDO PRIMEIRO PARA ESTRUTURA METÁLICA (2 DEMIÇOS)	10,59	0,00%	2.050,47	0,00%	-	100,00%	2.050,47	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.1.3.7	PINTURA TEXTURIZADA C/SEALADOR ACRILICO	11,30	0,00%	2.352,97	0,00%	-	100,00%	2.352,97	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.1.3.8	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMIÇOS C/SEALADOR	10,88	0,00%	2.258,25	0,00%	-	100,00%	2.258,25	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.1.3.9	SEALANTE/CHORO COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	4.392,59	0,00%	758,31	0,00%	-	100,00%	758,31	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.1.4	RESERVAÇÃO	0,00	0,00%	1.332,37	0,00%	-	100,00%	1.332,37	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.1.4.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRAS (2 DEMIÇOS). AF_01/2020_P6	43,59	0,00%	1.071,95	0,00%	-	100,00%	1.071,95	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.1.4.2	FUNDO PRIMEIRO PARA ESTRUTURA METÁLICA (2 DEMIÇOS)	10,59	0,00%	260,43	0,00%	-	100,00%	260,43	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.1.5	MASILHO	0,00	0,00%	243,89	0,00%	-	100,00%	243,89	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.1.5.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRAS (2 DEMIÇOS). AF_01/2020_P6	43,59	0,00%	195,04	0,00%	-	100,00%	195,04	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.1.5.2	FUNDO PRIMEIRO PARA ESTRUTURA METÁLICA (2 DEMIÇOS)	10,59	0,00%	47,83	0,00%	-	100,00%	47,83	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.1.6	LOUJO ESTACIONAMENTO	0,00	0,00%	2.244,82	0,00%	-	100,00%	2.244,82	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.1.6.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRAS (2 DEMIÇOS). AF_01/2020_P6	43,59	0,00%	1.332,64	0,00%	-	100,00%	1.332,64	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.1.6.2	FUNDO PRIMEIRO PARA ESTRUTURA METÁLICA (2 DEMIÇOS)	10,59	0,00%	323,76	0,00%	-	100,00%	323,76	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.1.6.3	LOJA DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO PRETO SIGNIFICO	10,04	0,00%	555,43	0,00%	-	100,00%	555,43	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.2	BUFFICO	0,00	0,00%	292.830,88	0,00%	-	100,00%	292.830,88	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.2.1	BLOCO 81	0,00	0,00%	253.877,21	0,00%	-	100,00%	253.877,21	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.2.1.1	PISO	0,00	0,00%	67.885,10	0,00%	-	100,00%	67.885,10	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.2.1.1.1	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	2,09	0,00%	1.051,65	0,00%	-	100,00%	1.051,65	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.2.1.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	30,85	0,00%	15.955,55	0,00%	-	100,00%	15.955,55	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.2.1.1.3	PISO EM GRANULITO, MARGARITE OU GRANITO EM AMBIENTES INTERIORES, COM ESPESURA DE 12 MM, INCLUSIVE MISTURA EM ESTONTEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4. PAVIMENTOS COM POLTRIN, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_05/2022	80,95	0,00%	39.882,15	0,00%	-	100,00%	39.882,15	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.2.1.1.4	Piso em concreto de marca biocresol ou equivalente. 800cm (INCLUSIVE RODAPÉ)	71,40	0,00%	2.550,25	0,00%	-	100,00%	2.550,25	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.2.1.1.5	PISO PODESTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA (PVC), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	140,43	0,00%	1.447,87	0,00%	-	100,00%	1.447,87	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.2.1.1.6	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGIL-ARENOSO. AF_05/2023	52,53	0,00%	1.617,74	0,00%	-	100,00%	1.617,74	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.2.1.1.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_05/2020	93,18	0,00%	4.735,43	0,00%	-	100,00%	4.735,43	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.2.1.2	FECHAMENTO (O) (INTIGORIAS)	0,00	0,00%	8.479,99	0,00%	-	100,00%	8.479,99	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.2.1.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM ESTONTEIRA. AF_10/2022	130,30	0,00%	3.422,48	0,00%	-	100,00%	3.422,48	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.2.1.2.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUDO MACIO. AF_05/2024	25,01	0,00%	439,25	0,00%	-	100,00%	439,25	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.2.1.2.3	PARDESO COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERIO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUAS SIMPLES, SEM VÁZIOS. AF_07/2022_P6	59,32	0,00%	15.134,09	0,00%	-	100,00%	15.134,09	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.2.1.2.4	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC 100, EXCLUSIVO PARRAGENS. AF_01/2021	595,21	0,00%	4.615,22	0,00%	-	100,00%	4.615,22	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.2.1.3	REVESTIMENTO	0,00	0,00%	29.537,50	0,00%	-	100,00%	29.537,50	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.2.1.3.1	PARDESO	0,00	0,00%	12.283,92	0,00%	-	100,00%	12.283,92	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.2.1.3.1.1	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLANTE DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM ESTONTEIRA 40L. AF_10/2022	3,58	0,00%	271,36	0,00%	-	100,00%	271,36	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.2.1.3.1.2	REBOCO PAULISTA C/IMPENETRABILIZANTE A-15 (ICI)	26,90	0,00%	1.953,55	0,00%	-	100,00%	1.953,55	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.2.1.3.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERIAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X30 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_10/2022_P6	49,35	0,00%	3.521,33	0,00%	-	100,00%	3.521,33	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.2.1.3.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERIAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 20 X 30 CM) AJUDADAS A PRIMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERIAS DE SACADA. AF_02/2022	152,51	0,00%	8.506,75	0,00%	-	100,00%	8.506,75	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.2.1.3.2	TEJO	0,00	0,00%	2.485,73	0,00%	-	100,00%	2.485,73	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	20 DIAS - 1ª Parcela		60 DIAS - 2ª Parcela		90 DIAS - 3ª Parcela		120 DIAS - 4ª Parcela		150 DIAS - 5ª Parcela		180 DIAS - 6ª Parcela		
			% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	
3.2.1.3.1	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	3,68	50,00%	598,37	50,00%	299,13	50,00%	299,13	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
3.2.1.3.2	REDOCO PAULISTA IMPERMEABILIZANTE A-19 (1C)	25,90	4,37%,20	50,00%	2.106,80	50,00%	2.106,80	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.4	FORRO	0,00	4.591,47	50,00%	2.295,74	50,00%	2.295,74	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENHADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESURA DE 1,0CM, AF_22/2022	23,49	4.591,47	50,00%	2.295,74	50,00%	2.295,74	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.5	FINISHES	0,00	40.193,18	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	20.091,59	50,00%	20.091,59	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.5.1	FINISHES	0,00	20.091,59	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	10.045,80	50,00%	10.045,80	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.5.1.1	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMÃO	10,32	10.186,59	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	5.093,30	50,00%	5.093,30	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.5.1.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_24/2022	10,44	10.312,63	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	5.156,37	50,00%	5.156,37	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.5.1.3	1810	8	10.369,23	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	5.180,13	50,00%	5.180,13	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.5.1.4	EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMÃO	7,05	6.998,23	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	3.499,12	50,00%	3.499,12	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.5.1.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO, AF_24/2022	12,48	6.458,85	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	3.229,42	50,00%	3.229,42	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.5.1.6	EMASSAMENTO ACRÍLICO 1 DEMÃO EM PAREDE	9,79	902,17	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	451,59	50,00%	451,59	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.5.2	EXTREMITES	0,00	9.297,38	0,00%	-	0,00%	-	97,0%	4.493,98	97,0%	4.493,98	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.5.2.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2022	3,66	3.449,87	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	1.724,84	50,00%	1.724,84	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.5.2.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2022	10,99	4.332,97	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	2.116,49	50,00%	2.116,49	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.5.2.3	TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE 2 DEMÃO COM PINTURA DE CIMENTO OPACIFICANTE BRANCO/POLÍMEROS ACRÍLICOS ÁGUA - TRACO	7,99	3.154,72	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	1.582,36	50,00%	1.582,36	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.5.3	ESQUADRIAS	0,00	356,42	0,00%	-	0,00%	-	3,9%	178,21	3,9%	178,21	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.5.3.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM CERA (02 DEMÃO), AF_01/2020_F8	43,59	286,76	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	143,38	50,00%	143,38	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.5.3.2	FUNDO PRIMER PARA ESTRUTURA METÁLICA (2 DEMÃO)	10,59	69,67	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	34,83	50,00%	34,83	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.6	ESQUADRIAS	0,00	35.538,01	0,00%	-	0,00%	-	19,01%	8.337,79	84,99%	47.200,22	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.6.1	PORTAS	0,00	27.024,45	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	718,0%	27.024,45	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.6.1.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBEI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	699,32	24.939,25	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	24.939,25	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.6.1.2	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PP-18 C/ FERRAGENS	457,13	3.007,23	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	3.007,23	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.6.1.3	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA COM VIDRO, COM FERRAGENS (V.O.PARECEM.N.T.)	632,30	6.308,30	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	6.308,30	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.6.1.4	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	547,15	3.769,58	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	3.769,58	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.6.2	JANELAS	0,00	1.837,99	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	1.837,99	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.6.2.1	BALUSTE DE BORRACHA P/ JANELA 1,8 X 1,0CM	0,80	268,35	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	268,35	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.6.2.2	SEALANT/REPO COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	4.282,69	1.872,63	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	1.872,63	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.6.3	PROTEÇÃO	0,00	16.875,58	0,00%	-	0,00%	-	181,7%	8.337,79	181,7%	8.337,79	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.6.3.1	GRADO G1	1.098,10	2.632,07	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	1.311,03	50,00%	1.311,03	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.6.3.2	GRADO G2	778,49	1.884,68	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	932,34	50,00%	932,34	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.6.3.3	GRADO G3	560,88	1.385,90	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	700,45	50,00%	700,45	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.6.3.4	GRADO G4	684,82	1.638,21	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	819,11	50,00%	819,11	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.6.3.5	GRADO G5	922,69	4.414,00	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	2.207,00	50,00%	2.207,00	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.6.3.6	GRADO G6	558,89	2.873,93	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	1.336,96	50,00%	1.336,96	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.6.3.7	GRADO G7	1.351,19	1.592,22	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	796,11	50,00%	796,11	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.6.3.8	GRADO G8	111,48	111,21	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	55,61	50,00%	55,61	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.6.3.9	GRADO G9	74,56	178,25	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	89,15	50,00%	89,15	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.7	LOUÇAS E METAIS	0,00	14.309,40	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	14.309,40	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.7.1	LOUÇA	0,00	2.875,11	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	2.875,11	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.7.1.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL, PARA PÇO SEM FURO FRONTAL, COM LOUÇA BRANCA SEM ASENTO, INCLUIDO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	1.402,20	1.402,20	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	1.402,20	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.7.1.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	499,81	2.376,92	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	2.376,92	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.7.1.3	BANHEIRA DE GRANITO C/ ESPELHO (INCLUIDO RODAPIM)	416,00	3.392,45	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	3.392,45	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.7.1.4	CUBA DE SIFONAR C/VAL EM LOUÇA BRANCA, 45,5 X 37,5 CM OU EQUIVALENTE, INCLUIDO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, CROVADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	240,83	2.444,54	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	2.444,54	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.7.2	RELIQUÍAS	0,00	3.999,18	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	3.999,18	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.7.2.1	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM	71,43	884,37	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	884,37	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.7.2.2	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COVIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	280,46	823,07	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	823,07	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.7.2.3	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COVIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	272,37	1.303,12	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	1.303,12	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.7.2.4	TORNEIRA CROVADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	99,22	234,96	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	234,96	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.7.2.5	TORNEIRA CROVADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	74,79	326,73	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	326,73	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.7.2.6	REGISTRO DE SIFONAR BRILHO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROVADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	74,80	358,91	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	358,91	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.7.3	ACESSÓRIOS	0,00	779,13	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	779,13	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.7.3.1	PAPELERA DE PAREDE EM METAL CROVADO SEM TAMPA, INCLUIDO FIXAÇÃO, AF_01/2020	37,48	121,47	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	121,47	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.7.3.2	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 500 A 1000 ML, INCLUIDO FIXAÇÃO, AF_01/2020	85,42	408,88	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	408,88	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.7.3.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	33,30	238,95	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	238,95	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00	4.294,87	42,70%	1.824,89	42,70%	1.824,89	0,00%	-	14,42%	615,10	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.8.1	HIDRAULICA	0,00	1.979,23	24,4%	879,37	24,4%	879,37	0,00%	-	37,3%	615,10	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.8.1.1	DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2"	85,71	615,10	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	615,10	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.8.1.2	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	5,27	50,40	50,00%	25,21	50,00%	25,21	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.8.1.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	7,54	146,21	50,00%	73,10	50,00%	73,10	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.8.1.4	LUTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	5,17	24,74	50,00%	12,37	50,00%	12,37	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.8.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	19,01	713,96	50,00%	356,98	50,00%	356,98	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3.2.1.8.1.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	9,62	184,10	50,00%	92,05	50,00%	92,05	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	20 DIAS - 1ª Parcela		80 DIAS - 2ª Parcela		90 DIAS - 3ª Parcela		120 DIAS - Rec. Prov.		150 DIAS - Rec. Definido		180 DIAS - Rec. Prov.	
			% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)
2.2.1.2.1	JELHO 50 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_05/2022	10,02	239,70	80,00%	119,85	80,00%	119,85	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.1.2.2	SANITÁRIA	0,00	1.888,41	90,00%	944,20	90,00%	944,20	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.1.2.2.1	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_05/2022	22,93	228,32	80,00%	118,16	80,00%	118,16	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.1.2.2.2	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_05/2022	10,28	72,56	80,00%	36,78	80,00%	36,78	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.1.2.2.3	JELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_05/2022	22,57	53,99	80,00%	27,00	80,00%	27,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.1.2.2.4	JELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_05/2022	0,29	59,49	80,00%	29,75	80,00%	29,75	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.1.2.2.5	JELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_05/2022	0,13	58,33	80,00%	29,17	80,00%	29,17	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.1.2.2.6	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_05/2022	33,58	80,33	80,00%	40,16	80,00%	40,16	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.1.2.2.7	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2021	80,16	142,91	80,00%	71,98	80,00%	71,98	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.1.2.2.8	LUTA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_05/2022	0,01	100,84	80,00%	50,32	80,00%	50,32	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.1.2.2.9	LUTA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_05/2022	13,80	328,34	80,00%	162,87	80,00%	162,87	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.1.2.2.10	LUTA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_05/2022	7,24	51,96	80,00%	25,98	80,00%	25,98	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.1.2.2.11	REDUÇÃO ECCÊNTRICA 100 X 80 MM (ESGOTO)	18,77	44,90	80,00%	22,45	80,00%	22,45	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.1.2.2.12	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_05/2022	39,90	300,41	80,00%	180,20	80,00%	180,20	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.1.2.2.13	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_05/2022	17,13	131,28	80,00%	89,84	80,00%	89,84	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.1.2.2.14	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_05/2022	21,46	118,07	80,00%	59,04	80,00%	59,04	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.1.2.2.15	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_05/2022	11,71	28,01	80,00%	14,01	80,00%	14,01	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.1.2.2.16	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_05/2022	34,21	81,84	80,00%	40,92	80,00%	40,92	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.1.2.3	VENTILAÇÃO	0,00	462,22	90,00%	231,12	90,00%	231,12	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.1.2.3.1	JELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUJADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_05/2022	0,34	39,90	80,00%	19,95	80,00%	19,95	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.1.2.3.2	JELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUJADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_05/2022	7,81	84,07	80,00%	42,04	80,00%	42,04	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.1.2.3.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUJADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_05/2022	10,01	239,46	80,00%	119,73	80,00%	119,73	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.1.2.3.4	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUJADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_05/2022	0,11	38,80	80,00%	19,40	80,00%	19,40	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.1.8	PLATIBANDA	0,00	9.929,40	0,00%	-	100,00%	9.929,40	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.1.8.2.4	CHITA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADEIRA EM LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALIZADA, ESPESSURA DE 20" CM, AF_03/2024	49,55	5.062,12	0,00%	-	100,00%	5.062,12	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.1.8.2.4.1	MOLDEIRA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM ZCM DE ESPESSURA TIPO PRISMADEIRA EM MOLD/PLATEADA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,50CM)	55,13	1.877,27	0,00%	-	100,00%	1.877,27	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.2	BLOCO 92	0,00	47.456,13	22,24%	10.554,26	21,64%	15.013,94	8,15%	3.885,76	37,98%	18.024,17	0,00%	-	0,00%
2.2.2.1	PSD	0,00	16.883,40	28,85%	4.807,92	37,97%	9.593,75	13,98%	2.262,18	9,89%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.2.1.1	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	2,09	310,40	80,00%	155,20	80,00%	155,20	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.2.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 8 CM, AF_01/2024	30,85	4.581,79	100,00%	4.581,79	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.2.1.3	PISO EM GRANULITO, MARQUITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 12 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, E POLIMEROS COM ROLINE, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF_06/2022	80,96	9.428,55	0,00%	-	100,00%	9.428,55	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.2.1.4	Piso em concreto de massa dimensiona do dimensiona. 6085cm	75,40	1.925,13	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	1.925,13	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.2.1.5	Reaterio manual, com aplicavento mecanico	9,31	70,35	100,00%	70,35	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.2.2	SOLERA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2022	93,28	357,03	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	357,03	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.2.2.1	FORÇAMEN TO / UNIFORMES	0,00	58,72	100,00%	58,72	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.2.2.1.1	ALVENARIA DE REEDUÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X19X25 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	51,14	58,72	100,00%	58,72	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.2.3	INVESTIMENTO DE PAREDE	0,00	5.819,30	0,00%	377,47	23,28%	5.241,83	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.2.3.1	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA AGL, AF_10/2022	3,68	45,42	100,00%	45,42	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.2.3.2	REABO PALLISTA CIMPENVELEBANTE A-15 (C)	25,90	332,04	100,00%	332,04	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.2.3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2022_05	49,38	5.241,83	0,00%	-	100,00%	5.241,83	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.2.4	FINIUMAS	0,00	3.297,21	0,00%	-	0,00%	-	90,00%	1.822,80	90,00%	1.822,80	0,00%	-	0,00%
2.2.2.4.1	INIBIDORAS	0,00	1.987,08	0,00%	-	0,00%	-	90,00%	793,94	90,00%	793,94	0,00%	-	0,00%
2.2.2.4.1.1	1610	0	1.987,08	0,00%	-	0,00%	-	90,00%	793,94	90,00%	793,94	0,00%	-	0,00%
2.2.2.4.1.1.1	EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMÃO	7,08	230,21	0,00%	-	0,00%	-	90,00%	118,10	90,00%	118,10	0,00%	-	0,00%
2.2.2.4.1.1.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2022	12,48	928,32	0,00%	-	0,00%	-	90,00%	484,16	90,00%	484,16	0,00%	-	0,00%
2.2.2.4.1.1.2.1	EMASSAMENTO ACRÍLICO 1 DEMÃO EM PAREDE	9,79	408,55	0,00%	-	0,00%	-	90,00%	204,28	90,00%	204,28	0,00%	-	0,00%
2.2.2.4.2	EXTERIUMAS	0,00	1.646,13	0,00%	-	0,00%	-	90,00%	820,06	90,00%	820,06	0,00%	-	0,00%
2.2.2.4.2.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2022	3,68	409,75	0,00%	-	0,00%	-	90,00%	204,55	90,00%	204,55	0,00%	-	0,00%
2.2.2.4.2.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2022	10,99	1.235,37	0,00%	-	0,00%	-	90,00%	815,19	90,00%	815,19	0,00%	-	0,00%
2.2.2.5	ESQUADRIAS	0,00	19.253,94	1,74%	178,38	1,74%	178,38	0,00%	-	98,92%	9.897,21	0,00%	-	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITBI	20 DIAS - 1ª Parcela		80 DIAS - 2ª Parcela		90 DIAS - 3ª Parcela		120 DIAS - 4ª Parcela		150 DIAS - 5ª Parcela		180 DIAS - 6ª Parcela	
			% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)
3.2.2.1	PORTAS	0,00	0,00%	9.897,21	0,00%	9.897,21	0,00%	9.897,21	0,00%	9.897,21	0,00%	9.897,21	0,00%	9.897,21
3.2.2.1.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBEI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	689,32	0,00%	6.185,24	0,00%	6.185,24	0,00%	6.185,24	0,00%	6.185,24	0,00%	6.185,24	0,00%	6.185,24
3.2.2.1.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VEDADA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	847,15	0,00%	4.711,97	0,00%	4.711,97	0,00%	4.711,97	0,00%	4.711,97	0,00%	4.711,97	0,00%	4.711,97
3.2.2.2	GRADE DE PROTEÇÃO	0,00	0,00%	178,38	0,00%	178,38	0,00%	178,38	0,00%	178,38	0,00%	178,38	0,00%	178,38
3.2.2.2.1	GRADE DE	0,00	0,00%	178,38	0,00%	178,38	0,00%	178,38	0,00%	178,38	0,00%	178,38	0,00%	178,38
3.2.2.2.2	GRADE DE METAL	0,00	0,00%	178,38	0,00%	178,38	0,00%	178,38	0,00%	178,38	0,00%	178,38	0,00%	178,38
3.2.2.3	LOUÇAS	0,00	0,00%	4.974,78	0,00%	4.974,78	0,00%	4.974,78	0,00%	4.974,78	0,00%	4.974,78	0,00%	4.974,78
3.2.2.3.1	VASO SANITÁRIO BIFONADO COM CAIXA ACOPADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	499,81	0,00%	2.378,92	0,00%	2.378,92	0,00%	2.378,92	0,00%	2.378,92	0,00%	2.378,92	0,00%	2.378,92
3.2.2.3.2	BANCADEIRA DE GRANITO COM ESPELHO (INCLUSO RODAPÉ)	416,00	0,00%	1.179,25	0,00%	1.179,25	0,00%	1.179,25	0,00%	1.179,25	0,00%	1.179,25	0,00%	1.179,25
3.2.2.4	CUBA DE ESMALTAR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 45,50 X 37,5 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	340,83	0,00%	1.222,27	0,00%	1.222,27	0,00%	1.222,27	0,00%	1.222,27	0,00%	1.222,27	0,00%	1.222,27
3.2.2.4.1	CUBA DE ESMALTAR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 40X40X25 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	164,14	0,00%	198,33	0,00%	198,33	0,00%	198,33	0,00%	198,33	0,00%	198,33	0,00%	198,33
3.2.2.4.2	RELAÇO	0,00	0,00%	278,58	0,00%	278,58	0,00%	278,58	0,00%	278,58	0,00%	278,58	0,00%	278,58
3.2.2.4.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	74,50	0,00%	359,91	0,00%	359,91	0,00%	359,91	0,00%	359,91	0,00%	359,91	0,00%	359,91
3.2.2.4.4	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	57,25	0,00%	80,45	0,00%	80,45	0,00%	80,45	0,00%	80,45	0,00%	80,45	0,00%	80,45
3.2.2.4.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	74,79	0,00%	268,27	0,00%	268,27	0,00%	268,27	0,00%	268,27	0,00%	268,27	0,00%	268,27
3.2.2.4.6	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	139,90	0,00%	155,37	0,00%	155,37	0,00%	155,37	0,00%	155,37	0,00%	155,37	0,00%	155,37
3.2.2.4.7	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	98,23	0,00%	117,45	0,00%	117,45	0,00%	117,45	0,00%	117,45	0,00%	117,45	0,00%	117,45
3.2.2.5	RECESSORIOS	0,00	0,00%	297,38	0,00%	297,38	0,00%	297,38	0,00%	297,38	0,00%	297,38	0,00%	297,38
3.2.2.5.1	PARALELA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO, AF_01/2020	37,45	0,00%	121,47	0,00%	121,47	0,00%	121,47	0,00%	121,47	0,00%	121,47	0,00%	121,47
3.2.2.5.2	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPOSITIVO PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESSERVATÓRIO 500 A 1000 ML, INCLUSO FIXAÇÃO, AF_01/2020	85,42	0,00%	305,91	0,00%	305,91	0,00%	305,91	0,00%	305,91	0,00%	305,91	0,00%	305,91
3.2.2.5.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	35,30	0,00%	159,22	0,00%	159,22	0,00%	159,22	0,00%	159,22	0,00%	159,22	0,00%	159,22
3.2.2.7	INSTALAÇÃO DE DUCTOS DE VENTILAÇÃO	0,00	0,00%	5.104,58	0,00%	5.104,58	0,00%	5.104,58	0,00%	5.104,58	0,00%	5.104,58	0,00%	5.104,58
3.2.2.7.1	REDE ALUMÍNIO	0,00	0,00%	1.496,87	0,00%	1.496,87	0,00%	1.496,87	0,00%	1.496,87	0,00%	1.496,87	0,00%	1.496,87
3.2.2.7.1.1	BUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2"	85,71	0,00%	410,07	0,00%	410,07	0,00%	410,07	0,00%	410,07	0,00%	410,07	0,00%	410,07
3.2.2.7.1.2	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	5,27	100,00%	51,94	0,00%	51,94	0,00%	51,94	0,00%	51,94	0,00%	51,94	0,00%	51,94
3.2.2.7.1.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	7,84	100,00%	219,21	0,00%	219,21	0,00%	219,21	0,00%	219,21	0,00%	219,21	0,00%	219,21
3.2.2.7.1.4	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	5,17	100,00%	24,74	0,00%	24,74	0,00%	24,74	0,00%	24,74	0,00%	24,74	0,00%	24,74
3.2.2.7.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	19,01	100,00%	809,48	0,00%	809,48	0,00%	809,48	0,00%	809,48	0,00%	809,48	0,00%	809,48
3.2.2.7.1.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	9,62	100,00%	138,08	0,00%	138,08	0,00%	138,08	0,00%	138,08	0,00%	138,08	0,00%	138,08
3.2.2.7.1.7	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	10,02	100,00%	59,92	0,00%	59,92	0,00%	59,92	0,00%	59,92	0,00%	59,92	0,00%	59,92
3.2.2.7.1.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	12,40	100,00%	163,15	0,00%	163,15	0,00%	163,15	0,00%	163,15	0,00%	163,15	0,00%	163,15
3.2.2.7.2	SANITÁRIOS	0,00	100,00%	2.580,21	0,00%	2.580,21	0,00%	2.580,21	0,00%	2.580,21	0,00%	2.580,21	0,00%	2.580,21
3.2.2.7.2.1	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	32,93	100,00%	118,16	0,00%	118,16	0,00%	118,16	0,00%	118,16	0,00%	118,16	0,00%	118,16
3.2.2.7.2.2	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	10,25	100,00%	73,55	0,00%	73,55	0,00%	73,55	0,00%	73,55	0,00%	73,55	0,00%	73,55
3.2.2.7.2.3	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	55,48	100,00%	89,95	0,00%	89,95	0,00%	89,95	0,00%	89,95	0,00%	89,95	0,00%	89,95
3.2.2.7.2.4	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	19,85	100,00%	23,75	0,00%	23,75	0,00%	23,75	0,00%	23,75	0,00%	23,75	0,00%	23,75
3.2.2.7.2.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	22,37	100,00%	53,99	0,00%	53,99	0,00%	53,99	0,00%	53,99	0,00%	53,99	0,00%	53,99
3.2.2.7.2.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	8,29	100,00%	89,41	0,00%	89,41	0,00%	89,41	0,00%	89,41	0,00%	89,41	0,00%	89,41
3.2.2.7.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	12,53	100,00%	105,75	0,00%	105,75	0,00%	105,75	0,00%	105,75	0,00%	105,75	0,00%	105,75
3.2.2.7.2.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	21,96	100,00%	28,27	0,00%	28,27	0,00%	28,27	0,00%	28,27	0,00%	28,27	0,00%	28,27
3.2.2.7.2.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	8,13	100,00%	58,35	0,00%	58,35	0,00%	58,35	0,00%	58,35	0,00%	58,35	0,00%	58,35
3.2.2.7.2.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	12,10	100,00%	28,95	0,00%	28,95	0,00%	28,95	0,00%	28,95	0,00%	28,95	0,00%	28,95
3.2.2.7.2.11	UNIDADE DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	33,58	100,00%	120,49	0,00%	120,49	0,00%	120,49	0,00%	120,49	0,00%	120,49	0,00%	120,49
3.2.2.7.2.12	LUVA SIMPLAS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	5,01	100,00%	71,88	0,00%	71,88	0,00%	71,88	0,00%	71,88	0,00%	71,88	0,00%	71,88
3.2.2.7.2.13	LUVA SIMPLAS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	15,80	100,00%	211,47	0,00%	211,47	0,00%	211,47	0,00%	211,47	0,00%	211,47	0,00%	211,47
3.2.2.7.2.14	LUVA SIMPLAS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	7,24	100,00%	147,21	0,00%	147,21	0,00%	147,21	0,00%	147,21	0,00%	147,21	0,00%	147,21
3.2.2.7.2.15	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	29,90	100,00%	214,55	0,00%	214,55	0,00%	214,55	0,00%	214,55	0,00%	214,55	0,00%	214,55
3.2.2.7.2.16	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	17,15	100,00%	126,87	0,00%	126,87	0,00%	126,87	0,00%	126,87	0,00%	126,87	0,00%	126,87

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	20 DIAS - 1ª Parcela		60 DIAS - 2ª Parcela		90 DIAS - 3ª Parcela		120 DIAS - Rec. Prov.		150 DIAS - Rec. Definitivo		180 DIAS - Rec. Prov.	
			% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)
2.2.2.7.1.7	TE. PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAIOAL DE DESCARGA DO RAIOAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_05/2022	21,46	213,05	100,00%	213,05	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.2.7.1.8	TE. PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAIOAL DE DESCARGA DO RAIOAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_05/2022	34,21	40,92	100,00%	40,92	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.2.7.1.9	TE. PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAIOAL DE DESCARGA DO RAIOAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_05/2022	32,07	36,36	100,00%	36,36	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.2.7.2.0	TE. PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 X 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAIOAL DE DESCARGA DO RAIOAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_05/2022	19,34	23,13	100,00%	23,13	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.2.7.2.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUDOLOS CERÂMICOS VÁCUOS, DIVERSÕES INTERIAS, LIXADO E PARA SEÇÃO DE ESGOTO, AF_15/2022	251,59	300,92	100,00%	300,92	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.2.7.2.2	CAIXA DE CORRUVA SIMPLIS CARACÓIDE, DEL. RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUDOLOS CERÂMICOS VÁCUOS, DIVERSÕES INTERIAS * 3,30 X 0,5 M, ALTURA INTERIA * 0,5 M, AF_12/2022	320,54	383,39	100,00%	383,39	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.2.7.3	VENTILADOR	0,00	616,92	100,00%	616,92	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
2.2.2.7.3.1	JOLHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUJADA DE ESGOTO SANITÁRIO VENTILAÇÃO, AF_05/2022	0,34	59,85	100,00%	59,85	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.2.7.3.2	JOLHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUJADA DE ESGOTO SANITÁRIO VENTILAÇÃO, AF_05/2022	7,81	102,76	100,00%	102,76	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.2.7.3.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUJADA DE ESGOTO SANITÁRIO VENTILAÇÃO, AF_05/2022	10,01	239,46	100,00%	239,46	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.2.7.3.4	TE. PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAIOAL DE DESCARGA DO RAIOAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_05/2022	32,07	36,36	100,00%	36,36	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.2.7.3.5	TE. PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 X 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAIOAL DE DESCARGA DO RAIOAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_05/2022	19,34	136,79	100,00%	136,79	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.2.7.3.6	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUJADA DE ESGOTO SANITÁRIO VENTILAÇÃO, AF_05/2022	0,11	36,80	100,00%	36,80	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.3	MURO 85	0,00	38.894,74	0,0%	154,72	0,0%	-	46,2%	12.429,99	99,3%	18.310,42	0,0%	-	0,0%
2.2.3.1	YESO	0,00	1.992,03	0,0%	-	0,0%	-	100,0%	1.992,03	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
2.2.3.1.1	TRATAMENTO DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOES, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	17,33	5.156,35	0,00%	-	0,00%	-	50,0%	2.578,18	50,0%	2.578,18	0,0%	-	0,0%
2.2.3.2	RESISTIVO IMBITO	0,00	154,72	100,0%	154,72	0,0%	-	80,0%	2.578,18	50,0%	2.578,18	0,0%	-	0,0%
2.2.3.2.1	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE FERRÃO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM ESTOURADA 400L, AF_10/2022	3,68	16,82	100,00%	16,82	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.3.2.2	REDECO PAULISTA C/IMPREGNABILIZANTE A-15 (IC)	26,90	136,10	100,00%	136,10	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2.3.3	FINIÇÃO	0,00	24.927,37	0,0%	-	0,0%	-	45,9%	11.327,56	34,9%	12.599,81	0,0%	-	0,0%
2.2.3.3.1	YESO	0,00	5.156,35	0,0%	-	0,0%	-	50,0%	2.578,18	50,0%	2.578,18	0,0%	-	0,0%
2.2.3.3.1.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOES, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	17,33	5.156,35	0,00%	-	0,00%	-	50,0%	2.578,18	50,0%	2.578,18	0,00%	-	0,00%
2.2.3.3.2	PARDEO INTERIO	0,00	5.767,97	0,0%	-	0,0%	-	50,0%	2.883,99	50,0%	2.883,99	0,0%	-	0,0%
2.2.3.3.2.1	FUNDO SOLADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2022	0,88	1.355,01	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	785,80	50,00%	785,80	0,00%	-	0,00%
2.2.3.3.2.2	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOES, AF_04/2022	10,44	4.292,97	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	2.146,48	50,00%	2.146,48	0,00%	-	0,00%
2.2.3.3.3	PARDEO SATINADO	0,00	11.729,89	0,0%	-	0,0%	-	50,0%	5.864,90	50,0%	5.864,90	0,0%	-	0,0%
2.2.3.3.3.1	FUNDO SOLADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2022	0,88	1.354,79	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	647,40	50,00%	647,40	0,00%	-	0,00%
2.2.3.3.3.2	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2022	10,99	3.889,36	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	2.844,78	50,00%	2.844,78	0,00%	-	0,00%
2.2.3.3.3.3	TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE 2 DEMÃOES (COM PINTURA DE CIMENTO CP20 CIMENTO BRANCO/POLÍMEROS ACRÍLICOS ÁGUA - TRACO)	7,99	4.156,45	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	2.065,23	50,00%	2.065,23	0,00%	-	0,00%
2.2.3.3.4	ESQUADRIAS	0,00	2.292,34	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	2.292,34	0,00%	-	0,00%
2.2.3.3.4.1	PINTURA COM TINTA ALÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) EM ALVENARIA, CONCRETO E MADEIRAS (LATEX) COM FUNDO PREPARO EM ESTOURADA 400L, AF_05/2021	42,59	1.716,45	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	1.716,45	0,00%	-	0,00%
2.2.3.3.4.2	FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	13,54	533,79	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	533,79	0,00%	-	0,00%
2.2.3.4	PLATIBANDA	0,00	4.729,62	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	100,0%	4.729,62	0,0%	-	0,0%
2.2.3.4.1	CHITA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALATA, ESPESSURA DE 20" CM, AF_03/2024	46,55	3.524,39	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	3.524,39	0,00%	-	0,00%
2.2.3.4.1	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADORA EM MURO PLATIBANDA (A PARTIR DESSA 2,5CM)	58,13	596,23	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	596,23	0,00%	-	0,00%
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00	16.992,78	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	16.992,78	0,00%	-	0,00%
4.1	ESPelho CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA, ONDAINE METALICO TORRE (ALUGUELIRES)	379,09	2.054,02	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	2.054,02	0,00%	-	0,00%
4.2	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA, INCLUSIVE A CARGA MANUAL	76,87	4.216,01	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	4.216,01	0,00%	-	0,00%
4.3	BICICLETÁRIO	357,84	404,09	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	3.661,19	0,00%	-	0,00%
4.4	LIXEIRA	548,03	656,46	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	656,46	0,00%	-	0,00%
4.5	SINALIZAÇÃO	0,00	2.939,17	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	2.939,17	0,00%	-	0,00%
4.7	PLACA BRANCA - ACM - COR AZUL - ESCRITA E RANCA - ESPESSURA 3MM - TAMANHO 31X20 CM - TEXTO 18061290 - ATENDIMENTO AO PÚBLICO	72,32	175,39	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	175,39	0,00%	-	0,00%
4.8	PLACA - ACM - COR AZUL - ESCRITA E RANCA - ESPESSURA 3MM - TAMANHO 28X16 CM - TEXTO 18061290 - IDENTIFICAÇÃO PORTAS	42,30	860,11	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	860,11	0,00%	-	0,00%
4.9	PLACA BRANCA - ACM - COR AZUL - ESCRITA E RANCA - ESPESSURA 3MM - TAMANHO 28X16 CM - TEXTO 18061290 - IDENTIFICAÇÃO PAREDE	42,30	860,11	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	860,11	0,00%	-	0,00%
4.10	PLACA - ACM - COR BRANCO - ESCRITA A PRETO - ESPESSURA 3MM - TAMANHO 40X30 CM - TEXTO 18061290 - PERIGO INFLAMAVEL	89,57	107,25	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	107,25	0,00%	-	0,00%
4.11	PLACA - ACM - COR BRANCO - ESCRITA A PRETO - ESPESSURA 3MM - TAMANHO 16X12CM - TEXTO 18061290 - PROIBIDO FUMAR	42,30	86,59	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	86,59	0,00%	-	0,00%
4.11	PLACA - ACM - COR BRANCO - ESCRITA A PRETO - ESPESSURA 3MM - TAMANHO 16X12CM - TEXTO 18061290 - PLACA SANITÁRIOS PORTA	33,84	242,85	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	242,85	0,00%	-	0,00%
4.11	PLACA BRANCA - ACM - COR BRANCO - ESCRITA A PRETA - ESPESSURA 3MM - TAMANHO 20X16 CM - TEXTO 18061290 - PLACA SANITÁRIOS PAREDE	33,84	242,85	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	242,85	0,00%	-	0,00%
4.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ELÉTRICA E CABEAMENTO	0,00	75.969,99	4,19%	3.149,24	47,32%	36.360,19	47,32%	36.360,19	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.1	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM, FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2022	0,58	2.876,99	100,00%	2.876,99	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.1.2	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2022	1,51	171,55	100,00%	171,55	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.1.3	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2022	0,55	96,66	100,00%	96,66	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.2	REDE ELÉTRICA	0,00	56.947,04	0,00%	-	50,00%	28.323,97	50,00%	28.323,97	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MMH, ANTICÂMARA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2022	4,16	1.492,72	0,00%	-	50,00%	746,36	50,00%	746,36	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.2.2	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2022	4,16	1.492,72	0,00%	-	50,00%	746,36	50,00%	746,36	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	30 DIAS - 1ª Parcela		60 DIAS - 2ª Parcela		90 DIAS - 3ª Parcela		120 DIAS - 4ª Parcela		150 DIAS - 5ª Parcela		180 DIAS - 6ª Parcela	
			% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)
5.2.3	CABO DE CORES FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,81/0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	4,18	1.492,72	0,00%	-	50,00%	748,36	50,00%	748,36	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.2.4	CABO DE CORES FLEXÍVEL, ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,81/0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	8,13	1.833,01	0,00%	-	50,00%	916,50	50,00%	916,50	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.2.5	CABO DE CORES FLEXÍVEL, ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,81/0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	8,13	1.833,01	0,00%	-	50,00%	916,50	50,00%	916,50	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.2.6	CABO DE CORES FLEXÍVEL, ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,81/0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	8,13	1.833,01	0,00%	-	50,00%	916,50	50,00%	916,50	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.2.7	CABO DE CORES FLEXÍVEL, ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,81/0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	8,13	1.833,01	0,00%	-	50,00%	916,50	50,00%	916,50	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.2.8	CABO DE CORES FLEXÍVEL, ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,81/0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	8,13	1.833,01	0,00%	-	50,00%	916,50	50,00%	916,50	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.2.9	TOIRADA BAIXA DE SVEUTIR (1) MODULO, 3P+1T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	24,52	2.228,09	0,00%	-	50,00%	1.114,04	50,00%	1.114,04	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.2.10	TOIRADA BAIXA DE SVEUTIR (1) MODULO, 3P+1T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	28,06	331,70	0,00%	-	50,00%	165,85	50,00%	165,85	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.2.11	QUADRO ELÉTRICO TTA - CAPACIDADE 200A, NBR IEC 60439, 100 16KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6.109,32	9.998,16	0,00%	-	50,00%	4.999,08	50,00%	4.999,08	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.2.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SVEUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	412,09	997,71	0,00%	-	50,00%	499,85	50,00%	499,85	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.2.13	ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	29,05	898,85	0,00%	-	50,00%	449,43	50,00%	449,43	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.2.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SVEUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	714,10	854,13	0,00%	-	50,00%	427,06	50,00%	427,06	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.2.15	ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	29,05	898,85	0,00%	-	50,00%	449,43	50,00%	449,43	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.2.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	9,82	348,19	0,00%	-	50,00%	174,09	50,00%	174,09	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.2.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	10,55	193,25	0,00%	-	50,00%	96,63	50,00%	96,63	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.2.18	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	331,58	792,30	0,00%	-	50,00%	396,15	50,00%	396,15	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.2.19	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	59,57	142,50	0,00%	-	50,00%	71,25	50,00%	71,25	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.2.20	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	493,38	890,13	0,00%	-	50,00%	445,06	50,00%	445,06	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.2.21	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	77,08	184,24	0,00%	-	50,00%	92,12	50,00%	92,12	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.2.22	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	89,34	165,87	0,00%	-	50,00%	82,94	50,00%	82,94	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.2.23	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	111,92	133,87	0,00%	-	50,00%	66,94	50,00%	66,94	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.2.24	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	85,95	1.233,65	0,00%	-	50,00%	616,83	50,00%	616,83	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.2.25	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	8,67	808,87	0,00%	-	50,00%	404,44	50,00%	404,44	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.2.26	CHAVEAMENTO LINEAR EM ALUMINÁRIO PARA RAMAIS DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_03/2023	13,01	1.400,80	0,00%	-	50,00%	700,40	50,00%	700,40	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.2.27	RIGIDO LINEAR MANUAL, EM ALUMINÁRIO, PARA ELÉTROTODOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_03/2023	7,08	780,00	0,00%	-	50,00%	390,00	50,00%	390,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.2.28	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	10,15	297,37	0,00%	-	50,00%	148,69	50,00%	148,69	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.2.29	ELÉTROTUDO FLEXÍVEL, CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	7,80	810,13	0,00%	-	50,00%	405,06	50,00%	405,06	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.2.30	ELÉTROTUDO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	16,71	1.998,67	0,00%	-	50,00%	999,34	50,00%	999,34	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.2.31	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 20 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	18,11	289,04	0,00%	-	50,00%	144,52	50,00%	144,52	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.2.32	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 20W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	119,19	11.989,01	0,00%	-	50,00%	5.994,50	50,00%	5.994,50	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.2.33	LUMINÁRIA DE SOBREPOR PLAFON, BRANCA 20x20cm 30W LED	359,50	2.433,97	0,00%	-	50,00%	1.216,99	50,00%	1.216,99	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.2.34	Luminação LED plafon, 25W, 40x40cm, branca, 20x20cm, 4000K	25,75	659,85	0,00%	-	50,00%	329,93	50,00%	329,94	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.2.35	ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	29,05	799,62	0,00%	-	50,00%	399,81	50,00%	399,81	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.3	CABEAMENTO DE SINALIZAÇÃO	0,00	16.872,37	0,00%	-	50,00%	8.436,19	50,00%	8.436,19	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.3.1	CABO ELÉTRICO CATEGORIA SE, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	4,95	6.528,86	0,00%	-	50,00%	3.264,43	50,00%	3.264,43	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.3.2	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA SE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	545,67	1.958,01	0,00%	-	50,00%	979,01	50,00%	979,01	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.3.3	RACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM ACRÍLICO - 24 U'S	1.549,35	1.833,17	0,00%	-	50,00%	916,59	50,00%	916,59	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.3.4	TOIRADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	33,93	1.383,65	0,00%	-	50,00%	691,83	50,00%	691,84	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.3.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	8,67	332,58	0,00%	-	50,00%	166,29	50,00%	166,29	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.3.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	10,15	287,09	0,00%	-	50,00%	143,54	50,00%	143,54	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.3.7	ELÉTROTUDO FLEXÍVEL, CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	9,55	913,81	0,00%	-	50,00%	456,91	50,00%	456,91	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.3.8	ELÉTROTUDO FLEXÍVEL, CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2021	8,50	711,87	0,00%	-	50,00%	355,94	50,00%	355,94	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.3.9	CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO	40,87	1.908,48	0,00%	-	50,00%	954,24	50,00%	954,24	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6	TELHAÇOS	0,00	193.998,32	19,99%	38.799,67	39,41%	123.931,33	62,99%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1	TELHAÇO MANHOS	0,00	18.986,60	11,89%	2.146,50	11,45%	16.839,90	88,49%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.1	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA COBRADA DE AÇO LAMINADO, 6 X 3 MM, H = 200 MM, L = 30 MM (8,50 M)	7,45	8,51	0,00%	-	100,00%	8,51	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.2	CHAPA DE AÇO CARBÔNIO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 316", 6 X 1,75 MM (27,20 CM)	7,24	129,90	0,00%	-	100,00%	129,90	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.3	Itens complementares - Tintas, pedras, acessórios, etc.	0,81	380,75	0,00%	-	100,00%	380,75	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.4	SERRALHEIRO (HORISTA)	16,35	1.838,89	0,00%	-	100,00%	1.838,89	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	11,75	982,11	0,00%	-	100,00%	982,11	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.6	Furo em concreto com broca de vidro, utilizando martelo elétrico 3/8" profundidade 10 cm	31,84	809,34	0,00%	-	100,00%	809,34	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.7	GRATIS CIENTIFICO PARA USO GERAL	1,39	2,33	0,00%	-	100,00%	2,33	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	30 DIAS - 1ª Parcela		60 DIAS - 2ª Parcela		90 DIAS - 3ª Parcela		120 DIAS - Rec. Prov.		150 DIAS - Rec. Definitivo		180 DIAS - Rec. Prov.	
			% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)
6.1.8	CONCRETO FCM = SUIVA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) ARGILA MÉDIA/GRUTA - 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONIEIRA 400 L, AF_03/2021	399,88	0,00%	-	100,00%	119,85	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
6.1.9	Telhamento com laje termossolada revestida em aço galvanizado, face superior e inferior em laje isoporada, revestimento com espessura de 0,50mm com pré-geladura nas duas faces, núcleo em poliestireno (EPS) de 50mm, inclusive peças de fixação e colares	121,89	0,00%	-	100,00%	10.351,18	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
6.1.10	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, S = 3 MM, H = 200 MM, L = 30 MM (S 83 KS10)	7,45	0,00%	-	100,00%	2.316,83	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
6.1.11	REVOZAMENTO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2022	3,99	100,00%	332,46	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
6.1.12	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE CAUIMENTO, AF_07/2019	43,25	1.914,04	1.914,04	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
6.2	TELHADO - BLOCO CERÂMICA E LAJISSEAS	0,00	87.726,89	1.376,85	97,97%	86.349,12	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
6.2.1	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, S = 3 MM, H = 200 MM, L = 30 MM (S 83 KS10)	7,45	0,00%	-	100,00%	311,85	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
6.2.2	CUNHEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM	43,29	1.382,94	1.382,94	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
6.2.3	REVOZAMENTO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2022	3,99	1.376,89	1.376,85	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
6.2.4	Telhamento com laje termossolada revestida em aço galvanizado, face superior e inferior em laje isoporada, revestimento com espessura de 0,50mm com pré-geladura nas duas faces, núcleo em poliestireno (EPS) de 50mm, inclusive peças de fixação e colares	121,89	58.129,88	58.129,88	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
6.2.5	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE CAUIMENTO, AF_07/2019	43,25	7.500,95	7.500,95	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
6.2.6	Adaptação de estrutura metálica do telhado do bloco C para construção de caixa e aumento da inclinação das telhas para 5%	1,71	1.022,66	1.022,66	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
6.3	TELHADO - CALHA DE URMAS	0,00	41.942,87	41.942,87	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
6.3.1	CUNHEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM	43,29	1.011,65	1.011,65	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
6.3.2	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE CAUIMENTO, AF_07/2019	43,25	1.348,00	1.348,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
6.3.3	REVOZAMENTO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2022	3,99	926,26	926,26	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
6.3.4	Telhamento com laje termossolada revestida em aço galvanizado, face superior e inferior em laje isoporada, revestimento com espessura de 0,50mm com pré-geladura nas duas faces, núcleo em poliestireno (EPS) de 50mm, inclusive peças de fixação e colares	121,89	37.759,95	37.759,95	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
6.4	PLUVIAL	0	26.841,25	26.841,25	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
6.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 20X19X19 CM (ESPESURA S/CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BATECHUEIRA, AF_12/2021	81,70	2.261,16	2.261,16	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
6.4.2	Enchimento das celhas com tijolos e argamassa de cimento e areia traço 1:3, cantos arredondados	1.854,31	2.217,92	2.217,92	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
6.4.3	Reboco esp 1cm com argamassa impermeabilizada em plastificante	28,05	1.992,87	1.992,87	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
6.4.4	CHARIDO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022	4,12	337,90	337,90	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
6.4.5	Impermeabilização de superfícies com massa asfáltica elastomérica em pósser 3mm, tipo III, classe B, aluminares (ISO 9203), uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico	76,42	7.973,79	7.973,79	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
6.4.6	Jornão 45° PVC branco, 200mm fornecido e instalado em rede coletora de águas pluviais	195,91	4.710,44	4.710,44	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
6.4.7	TS PVC branco 200X200	289,01	884,19	884,19	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
6.4.8	Tubo PVC 200 mm, junta elástica, para rede coletora de águas pluviais	108,17	3.809,86	3.809,86	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
6.4.9	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_03/2021	89,46	83,08	83,08	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
6.4.10	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF_06/2022	20,13	24,08	24,08	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
6.4.11	Luz simples, PVC branco 200mm, fornecido e instalado em rede pluvial	55,21	1.320,72	1.320,72	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
6.4.12	Cap PVC 80mm 200mm	102,18	244,42	244,42	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0	4.494,94	4.494,94	30,00%	4.494,94	30,00%	4.494,94	10,00%	1.498,29	9,00%	-	0,00%	-
7.1	ADMINISTRAÇÃO	12.279,85	14.952,81	4.404,84	30,00%	4.404,84	30,00%	4.404,84	10,00%	1.485,26	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL			769.899,89	13,39%	93.707,39	36,85%	237.076,89	27,86%	192.631,05	22,16%	159.294,78	5,00%	35.000,00	0,00%
Total cumulativo				13,39%	93.707,39	50,24%	231.894,19	77,92%	344.715,24	95,00%	505.009,99	100,00%	769.899,89	100,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	30 DIAS - 1ª Parcela		60 DIAS - 2ª Parcela		90 DIAS - 3ª Parcela		120 DIAS - Rec. Prov.		150 DIAS - Rec. Definitivo		180 DIAS - Rec. Prov.	
			% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)

Responsável Técnico
Jorge Constancio Ferreira de Araujo
Eng. Civil



Documento assinado eletronicamente por **LOIRÍ SCHWINGEL, DIRETOR(A)-GERAL EM SUBSTITUIÇÃO**, em 06/12/2024, às 19:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JORGE CONSTANCIO FERREIRA DE ARAUJO, Usuário Externo**, em 11/12/2024, às 10:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0994114** e o código CRC **C5CAF84D**.

24.0.000016018-7

0994114v33

"É um dever de todos, sem exceção, proteger crianças e adolescentes contra a violência infantil"
Para denúncia disque 100 e/ou (62) 3286-1540 (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente)