

Ao
TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
Tomada de Preços n. 02/2018

Prezado Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de vossas senhorias, nossa proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação.

O preço é para o objeto de contratação de empresa que executará a obra de reforma do prédio do Cartório Eleitoral de Formosa-GO, situado à Rua Rosalvo Olímpio Costa esquina com ruas Ibraim Saad e Sebastião Spíndola de Athaídes, Qd. 73, Lotes 1/6, cidade de Formosa-GO.

Conformidade com o edital e seus anexos, apresentamos o seguinte valor da nossa proposta de preços para o serviço de reforma em comento, cujo qual soma o valor de **R\$ 206.293,52 (duzentos e seis mil duzentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos)**, valor este detalhado item a item na planilha abaixo:

- Declaramos expressamente que o preço proposto inclui todos e quaisquer tributos, contribuições e encargos sociais, e todas as despesas com materiais e equipamentos, mão-de-obra, transportes, ferramentas, seguros e demais encargos, enfim todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços discriminados nos projetos e especificações.

- Declaramos expressamente que os serviços a serem prestados terão garantia pelos prazos estipulados pela Norma NBR 15575/2013, contados da data do recebimento definitivo da obra, formalizado pela emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

- Declaramos expressamente que os preços serão fixos e irrevogáveis durante o prazo de validade da proposta.



Em anexo, encontra-se Cronograma Físico-Financeiro da Obra, detalhamento do BDI e dos encargos Sociais.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da abertura do certame, o qual ficará suspenso pela interposição de recurso, se houver

O prazo para execução da obra será de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data estabelecida na Ordem de Serviço emitida pelo TRE.

Acompanham a nossa proposta de preços os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

a) Razão Social: MENDONCA & GONCALVES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

b) CNPJ (MF) nº: 13.798.155/0001-67

c) Representante (s) legal (is) com poderes para assinar o contrato:

Gabriel Mendonça Gonçalves

CPF: 022.037.651-43 RG: 2.582.814 SSP / DF

d) Inscrição Estadual nº: 07.576.198/001-84

e) Endereço: R DAS FIGUEIRAS LOTE 07, SALA 1609 - NORTE (AGUAS CLARAS) – BRASÍLIA/DF

f) Fone: (61) 3879-4006 E-mail: administrativo@mgincorporadora.com.br

g) CEP: 71.906-750.

h) Cidade: Brasília UF: DF.



551
7

INCORPORADORA

DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM TODAS AS CLÁUSULAS DO EDITAL


Tomada de Preços n. 02/2018

Brasília-DF, 12 de setembro de 2018.

Gabriel Mendonça Gonçalves

MG INCORPORADORA

Representante Legal



INCORPORADORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MATERIAL R\$		PREÇO M.O. R\$		PREÇO OUTROS R\$		PREÇO FINAL R\$	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	38.830,04	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	273,42	273,42	273,42	273,42
01	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) Execução		1,00								
02	Engenheiro civil	H	132,00	0,00	0,00	109,67	14.476,44	0,00	0,00	109,67	14.476,44
03	Encarregado geral de obra	MÊS	3,00	0,00	0,00	6.142,71	18.428,13	0,00	0,00	6.142,71	18.428,13
04	Mão de obra trabalhador braçal para deslocamento de mobiliário e equipamentos para possibilitar a realização dos serviços	H	8,00	0,00	0,00	12,41	99,28	0,00	0,00	12,41	99,28
05	Locação de containers para receber entulhos - até 3 esvaziamentos por mês	MÊS	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,22	750,66	250,22	750,66
06	Placa de obra em chapa galvanizada conforme exigências do CREA-GO	M2	1,00	182,11	182,11	0,00	0,00	0,00	0,00	182,11	182,11
	Despesas de alimentação	UN	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	4.620,00	14,00	4.620,00
	TELHADO	24.684,62									
	Substituição dos rufos dos telhados dos dois blocos laterais, nas posições indicadas nas especificações	3.189,53									
	Demolição de rufo de chapa de zinco	M2	23,68	1,11	26,37	3,20	75,78	0,00	0,00	4,31	102,14
	Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, corte 60 cm l=40cm, conforme projeto	M	59,20	47,64	2.820,39	4,51	266,99	0,00	0,00	52,15	3.087,39
	Telhado marquise circular	11.195,95									
	Retirada de telhado de telha metálica trapezoidal simples, inclusive estrutura metálica PU 100X50X17 #2mm	M2	68,00	6,66	452,84	21,09	1.434,12	0,00	0,00	27,75	1.886,96
		BARRA 6	15,00	85,59	1.283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59	1.283,84

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 04/10/2018 13:06:12
Por: UBIRATAN CIPRIANO AGUIAR

RUA DAS FIGUEIRAS QUADRA 101, LOTE 07, SALA 1609 SHOPPING VISTA, AGUAS CLARAS NORTE, DF
Telefone: (61) 3879-4006

552
A-2

4



INCORPORADORA

2.03	PU 75X40 #2mm	BARRA 6 M	4,00	64,88	259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88	259,50
2.04	PU 68X30 #2mm	BARRA 6 M	3,00	47,80	143,41	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	143,41
2.05	Cantoneira abas iguais 2x2" #3	BARRA 6 M	6,00	49,17	295,02	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17	295,02
2.06	Barra chata 2"x1/8" # 3mm	BARRA 6 M	1,00	40,98	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98	40,98
2.07	Chapa #2mm	M2	2,00	63,06	126,11	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06	126,11
2.08	Barra redonda diam. 3/8"	BARRA 6 M	3,00	16,39	49,17	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39	49,17
2.09	Itens complementares - zarcão, thinner, eletrodos, disco de corte, disco diamantado, etc.	VB	1,00	219,81	219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	219,81	219,81
2.10	Montagem geral com encargos complementares da estrutura, exceto treliças	M2	68,00	1,94	132,14	6,04	410,72	0,00	0,00	7,98	542,86
2.11	Montagem com encargos complementares treliças	UN	2,00	95,36	190,71	167,61	335,22	0,00	0,00	262,97	525,93
2.12	Telhamento em telha ondulada de fibrocimento esp. 8mm comp 2,44m	M2	80,88	35,61	2.880,24	3,56	287,93	0,00	0,00	39,17	3.168,17
2.13	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, 40X20 CM, conforme projeto	M	15,18	87,32	1.325,54	15,38	233,47	0,00	0,00	102,70	1.559,01
2.14	Ruído em chapa de aço galvanizado nº 24, corte 60 cm l=40cm, conforme projeto	M	21,00	47,64	1.000,48	4,51	94,71	0,00	0,00	52,15	1.095,19
Instalação de chapim de concreto em todas as platibandas		5.385,17									
	Chapim de concreto com acabamento desempenado e forma de compensado plastificado, de 14x10 cm	M	205,60	13,44	2.763,77	12,75	2.621,40	0,00	0,00	26,19	5.385,17
Retirada e substituição de placas cimentícias		2.080,24									
	Placa cimentícia impermeabilizada, lisa e=10mm, de 1,20x3,00m (sem amianto)	M2	35,88	38,54	1.382,97	0,00	0,00	0,00	0,00	38,54	1.382,97
	Massa cimentícia 5kg	UN	2,00	56,36	112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36	112,72
	Parafuso sem asas para placa cimentícia	CT	3,00	8,69	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	26,07
	Fita para placa cimentícia 51mm x46m	UN	1,00	12,87	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12,87	12,87
	Serviço instaladores placas cimentícias	H	32,00	0,00	0,00	17,05	545,60	0,00	0,00	17,05	545,60
Fechamento vão de janela superior hall atendimento		1.630,42									

RUA DAS FIGUEIRAS QUADRA 101, LOTE 07, SALA 1609 SHOPPING VISTA, ÁGUAS CLARAS NORTE, DF
Telefone: (61) 3579-4006



Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 04/10/2018 13:06:12
Por: UBIRATAN CIPRIANO AGUIAR



INCORPORADORA


5.01	Remoção de peitoril de granito	M2	2,63	7,32	19,26	22,24	58,49	0,00	0,00	29,56	77,75
5.02	Retirada de janela de alumínio e vidro	M2	8,25	3,70	30,50	10,62	87,62	0,00	0,00	14,32	118,12
5.03	Alvenaria de tijolo furado de 1/2 vez	M2	8,25	31,43	259,27	62,90	518,93	0,00	0,00	94,33	778,19
5.04	Encunhamento de alvenaria de tijolo furado utilizando tijolo maciço	M	10,50	6,87	72,14	10,60	111,30	0,00	0,00	17,47	183,44
5.05	Chapisco com argamassa impermeabilizada	M2	16,50	1,54	25,46	1,77	29,21	0,00	0,00	3,31	54,66
5.06	Reboco com argamassa impermeabilizada	M2	16,50	8,69	143,38	10,00	165,00	0,00	0,00	18,69	308,38
5.07	Emassamento com massa acrílica	M2	8,25	4,59	37,89	6,59	54,37	0,00	0,00	11,18	92,25
5.08	Aplicação de selador acrílico no lado externo	M2	8,25	1,06	8,71	1,08	8,91	0,00	0,00	2,14	17,62
5.06	Complementação de altura da platibanda da marquise circular	1.203,32									
5.01	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de canaletas de concreto e aço 8 mm	M	22,00	14,93	328,40	8,32	183,04	0,00	0,00	23,25	511,44
5.02	Armação de pilares a serem chumbados na estrutura existente aço CA 50 6,3mm - (total de 15 unidades ao longo do perímetro)	KG	6,60	5,91	39,00	5,00	33,00	0,00	0,00	10,91	72,00
5.03	Argamassa de concreto 20 MPa para complementação da altura e pilares - preparo, bombeamento, lançamento e acabamento	M3	0,30	339,64	101,89	19,99	6,00	0,00	0,00	359,63	107,89
5.04	Chapisco traço 1:3, preparo e lançamento manual	M2	22,00	1,39	30,58	1,77	38,94	0,00	0,00	3,16	69,52
	Reboco espessura 1 cm, traço 1:2:8, preparo manual	M2	22,00	7,98	175,49	10,00	220,00	0,00	0,00	17,98	395,49
	Aplicação de selador acrílico em paredes externas	M2	22,00	1,06	23,22	1,08	23,76	0,00	0,00	2,14	46,98
	IMPERMEABILIZAÇÃO	11.422,75									
	Impermeabilização de paredes, ambientes internos - a partir dos tijolos, altura até 1 metro	8.825,49									
	Retirada de reboco	M2	131,20	1,85	242,54	5,31	696,67	0,00	0,00	7,16	939,21
	Retirada de Rodapé	M	131,20	0,76	99,31	2,34	307,01	0,00	0,00	3,10	406,31
	Regularização da superfície dos tijolos para aplicação de camada de impermeabilização	M2	131,20	0,70	91,67	3,66	480,19	0,00	0,00	4,36	571,86



RUA DAS FIGUEIRAS QUADRA 101 LOTE 07, SALA 3609 SHOPPING VISTA, AGUAS CLARAS NORTE, DF

Telefone: (61) 3879-4006

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 04/10/2018 13:06:12
Por: UBIRATAN CIPRIANO AGUIAR




INCORPORADORA

	Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas	M2	131,20	5,57	730,48	4,53	594,34	0,00	0,00	10,10	1.324,81
1.04											
1.05	Chapisco com argamassa impermeabilizada	M2	131,20	1,54	202,43	1,77	232,22	0,00	0,00	3,31	434,66
1.06	Reboco com argamassa impermeabilizada e aditivo plastificante	M2	131,20	14,07	1.845,77	10,00	1.312,00	0,00	0,00	24,07	3.157,77
1.07	Emassamento com massa acrílica	M2	131,20	4,59	602,53	6,59	864,61	0,00	0,00	11,18	1.467,13
1.08	Rodapé cerâmico	M	131,20	2,56	336,12	1,43	187,62	0,00	0,00	3,99	523,73
2.02	Impermeabilização de paredes externas	2.432,81									
2.01	Raspagem de textura até a altura de 70cm	M2	88,00	2,11	185,73	5,31	467,28	0,00	0,00	7,42	653,01
2.02	Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas	M2	88,00	5,57	489,95	4,53	398,64	0,00	0,00	10,10	888,59
2.03	Retirada de Rodapé	M	125,72	0,76	95,16	2,34	294,18	0,00	0,00	3,10	389,34
2.04	Rodapé cerâmico	M	125,72	2,56	322,08	1,43	179,78	0,00	0,00	3,99	501,86
3.03	Vedação de greta entre parede e calçada na lateral direita do bloco principal e galpão de urnas	164,45									
3.01	Argamassa cimento e areia fina traço 1:3 com aditivo impermeabilizante	M3	0,25	363,15	90,79	90,04	22,51	0,00	0,00	453,19	113,30
	Lançamento - serviço de pedreiro	H	3,00	0,00	0,00	17,05	51,15	0,00	0,00	17,05	51,15
	TRINCAS	940,11									
	Instalação de fita telada nas juntas paredes/divisória	70,18									
	Fita telada	M	10,00	0,17	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	1,67
	Massa de rejunte para drywall	KG	4,00	2,10	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	8,38
	Gesso	H	4,00	0,00	0,00	15,03	60,12	0,00	0,00	15,03	60,12
	Eliminação de trincas verticais nas juntas pilar-parede	465,01									
	Abertura em parede para acesso ao pilar	UN	4,00	1,40	5,62	6,35	25,40	0,00	0,00	7,75	31,02
	Furo em concreto para instalação de ferro cabelo	UN	4,00	17,54	70,16	74,42	297,68	0,00	0,00	91,96	367,84



RUA DAS FIGUEIRAS QUADRA 101, LOTE 07 SALA 1609 SHOPPING VISTA, AGUAS CLARAS NORTE, DF
Telefone: (61) 3879-4006

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 04/10/2018 13:06:12
Por: UBIRATAN CIPRIANO AGUIAR



INCORPORADORA

12.03	Sika Grout fluido ou equivalente pacote com 25 kg	PC	1,00	17,21	17,21	0,00	0,00	0,00	17,21	17,21
12.04	ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	2,00	3,70	7,39	0,00	0,00	0,00	3,70	7,39
12.05	Argamassa simples cimento e areia traço 1:3	M3	0,05	348,99	17,45	122,32	6,12	0,00	471,31	23,57
12.06	Reboco espessura 1 cm, traço 1:2:8, preparo manual	M2	1,00	7,98	7,98	10,00	10,00	0,00	17,98	17,98
13.03	Recomposição de reboco nas aberturas de caixilhos para ACJ	133,36								
13.01	Retirada de grade metálica dim. 70x50 cm M.O. Pedreiro	H	2,00	0,00	0,00	17,05	34,10	0,00	17,05	34,10
13.02	Chapisco traço 1:3 preparo e lançamento manual	M2	1,80	1,39	2,50	1,77	3,19	0,00	3,16	5,69
13.03	Reboco espessura 1 cm, traço 1:2:8, preparo manual	M2	1,80	7,98	14,36	10,00	18,00	0,00	17,98	32,36
13.04	Emassamento com massa acrílica	M2	0,90	4,59	4,13	6,59	5,93	0,00	11,18	10,06
13.05	Reinstalação de grade em parede por meio de chumbamento - M.O. Pedreiro	H	3,00	0,00	0,00	17,05	51,15	0,00	17,05	51,15
14.04	Tratamento trincas de reboco	122,84								
14.01	Sikacryl ou equivalente	GL	1,00	54,64	54,64	0,00	0,00	0,00	54,64	54,64
14.02	Mão de obra de aplicação - Pedreiro	H	4,00	0,00	0,00	17,05	68,20	0,00	17,05	68,20
15.05	Grampeamento de trincas em paredes	148,73								
15.01	Costura de trincas em alvenaria de tijolo	M	15,00	2,21	33,08	7,71	115,65	0,00	9,92	148,73
	PISO	840,46								
	Recomposição de cerâmica de piso danificada onde for o caso, até 10m2	800,54								
	Demolição de piso cerâmico	M2	10,00	10,17	101,75	30,88	308,80	0,00	41,05	410,55
	Disco de maquieta	UN	2,00	25,41	50,81	0,00	0,00	0,00	25,41	50,81
	Revestimento cerâmico para piso com placa tipo esmaltada extra dimensões 35x35 ou menor	M2	10,00	21,13	211,28	12,79	127,90	0,00	33,92	339,18
	Reposição de rodapés onde estiver danificado	39,92								
	Rodapé cerâmico onde estiver danificado h=7cm	M	10,00	2,56	25,62	1,43	14,30	0,00	3,99	39,92
	FORROS	77,78								



RUA DAS FIGUEIRAS QUADRA 101, LOTE 07, SALA 1609 SHOPPING VISTA, AGUAS CLARAS NORTE, DF
Telefone: (61) 3879-4006

[Handwritten signature]

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 04/10/2018 13:06:12
Por: UBIRATAN CIPRIANO AGUIAR



RUA DAS FIGUEIRAS QUADRA 101, LOTE 07, SALA 1609 SHOPPING VISTA, ÁGUAS CLARAS NORTE, DF
 Telefone: (61) 3879-4006

[Handwritten signature]

TRE




RUA DAS FIGUEIRAS QUADRA 101, LOTE 07, SALA 1609 SHOPPING VISTA, ÁGUAS CLARAS NORTE, DF

Telephone: (61) 3879-4005

TRE-GO
FL. 554
10

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 04/10/2018 13:06:12
Por: UBIRATAN CIPRIANO AGUIAR




INCORPORADORA

	Mão de obra com encargos complementares de eletricitista e ajudante para execução da parte elétrica	H	16,00	3,70	59,16	29,85	477,60	0,00	0,00	33,55	536,76
0	JANELAS	13.529,62									
01	Grades de proteção - portas e painéis de vidro/alumínio	9.070,87									
1.01	Fabricação com fornecimento de materiais e instalação Grade G1	UN	2,00	713,42	1.426,84	1.254,84	2.509,68	0,00	0,00	1.968,26	3.936,52
1.02	Fabricação com fornecimento de materiais e instalação Grade G2	UN	2,00	350,20	700,39	388,21	776,42	0,00	0,00	738,41	1.476,81
1.03	Fabricação com fornecimento de materiais e instalação Grade G3	UN	2,00	197,93	395,85	315,75	631,50	0,00	0,00	513,68	1.027,35
1.04	Fabricação com fornecimento de materiais e instalação Grade G4	UN	2,00	292,68	585,35	472,79	945,58	0,00	0,00	765,47	1.530,93
1.05	Fabricação com fornecimento de materiais e instalação Porta em aço requadro com perfil retangular e vedação em chapa frísada P3	UN	7,15	65,42	467,77	88,32	631,49	0,00	0,00	153,74	1.099,25
02	Reposição de vidro em janela da parede posterior do galpão de urnas	65,78									
2.01	Vidro liso comum espessura 5 mm	M2	0,55	102,60	56,43	17,00	9,35	0,00	0,00	119,60	65,78
03	Revisão de persianas incluindo retirada, lavagem, substituição de peças danificadas e recolocação somente após a conclusão da pintura	4.392,98									
	Recuperação e limpeza de persianas horizontais 16mm danificadas	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07	750,70	75,07	750,70
	Substituição de persianas danificadas - persiana horizontal 16mm - composta de laminas em alumínio, sem bandô, com sistema manual de recolhimento e controle de luminosidade (giratório).	M2	25,00	145,69	3.642,28	0,00	0,00	0,00	0,00	145,69	3.642,28
	BANHEIROS	2.483,46									
	Substituição e reinstalação de torneiras	825,18									
	Retirada de torneiras	UN	8,00	2,47	19,74	7,08	56,64	0,00	0,00	9,55	76,38
	Torneira de mesa marca Deca com fechamento automático linha Decamatic Eco. cód. 1173C CONF ou equivalente	UN	4,00	182,54	730,16	2,05	8,20	0,00	0,00	184,59	738,36

RUA DAS FIGUEIRAS QUADRA 101, LOTE 07, SALA 1609 SHOPPING VISTA, AGUAS CLARAS NORTE, DF
Telefone: (61) 3879-4006





INCORPORADORA

01.03	Reinstalação das torneiras pressmatic nos lavatórios dos banheiros de servidores	UN	4,00	0,56	2,24	2,05	8,20	0,00	0,00	2,61	10,44
02	Conserto vazamento bloco de serviços (a ser executado pelo lado externo)	145,49									
02.01	Abertura em parede para acesso a ponto de água do lado oposto	UN	1,00	1,40	6,35			0,00		7,75	7,75
02.02	Tubo PVC rígido 25mm para água fria	M	5,00	2,91	14,56	0,00	0,00	0,00		2,91	14,56
02.03	Joelho 90° PVC rígido 25mm	UN	4,00	0,47	1,89	0,00	0,00	0,00		0,47	1,89
02.04	Cola para tubos de PVC 75g	UN	1,00	5,34	5,34	0,00	0,00	0,00		5,34	5,34
02.05	Lixa em folha para parede	UN	2,00	0,53	1,06	0,00	0,00	0,00		0,53	1,06
02.06	Luva de correr PVC rígido 25mm, água fria	UN	4,00	7,18	28,70	0,00	0,00	0,00		7,18	28,70
02.07	Fechamento da parede - reboco esp. 1cm, traço 1:2,8, preparo manual	M2	1,00	7,98	7,98	10,00	10,00	0,00		17,98	17,98
02.08	Mão de obra encanador	H	4,00	0,00	0,00	17,05	68,20	0,00		17,05	68,20
03	Fixação de divisória de granito em banheiro	27,93									
03.01	Cantoneira para divisória de granito IMAB ou equivalente	UN	1,00	19,40	19,40	8,53	8,53	0,00		27,93	27,93
04	Adaptações acessibilidade banheiros	1.429,38									
04.01	Barra vertical de apoio a instalar, em alumínio, diâm. = 1, 1/2", com dimensão mínima de 70cm, na cor branco	UN	4,00	101,50	406,00	0,00	0,00	0,00		101,50	406,00
	Barra de apoio a instalar, em alumínio polido com dimensão de 40cm, face interna das portas conforme projeto (acesso aos sanitários)	UN	6,00	68,20	409,21	0,00	0,00	0,00		68,20	409,21
	Placa de impacto inoxidável 40x90cm	UN	4,00	136,49	545,97	0,00	0,00	0,00		136,49	545,97
	Mão de obra de instalação dos itens de acessibilidade - Pedreiro	H	4,00	0,00	0,00	17,05	68,20	0,00		17,05	68,20
	Conserto ralo banheiro masculino público	55,49									
	Ralo inox 25x25 cm tipo abre e fecha	UN	1,00	19,08	19,08	0,00	0,00	0,00		19,08	19,08
	Argamassa de rejunte	KG	1,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00		2,31	2,31
	Serviço pedreiro	H	2,00	0,00	0,00	17,05	34,10	0,00		17,05	34,10
	PINTURA	41.593,11									
	Pintura interna	14.168,85									

RUA DAS FIGUEIRAS QUADRA 101, LOTE 07, SALA 1609 SHOPPING VISTA, ÁGUAS CLARAS NORTE, DF

Telefone: (61) 3879-4006



Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 04/10/2018 13:06:12
Por: UBI RATAN CIPRIANO AGUIAR




13

RUA DAS FIGUEIRAS QUADRA 101, LOTE 07, SALA 1609 SHOPPING VISTA, ÁGUAS CLARAS NORTE, DF

Telephone: (61) 3879-4006

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 04/10/2018 13:06:12
Por: UBIRATAN CIPRIANO AGUIAR




INCORPORADORA

33.04	Repintura das grades existentes nas janelas com pistola a ar comprimido (obs.: proteger janelas com jornal)	M2	102,56	9,04	927,07	13,94	1.429,69	0,00	0,00	22,98	2.356,75
33.05	Pintura das grades novas a serem instaladas (G1, G2, G3 e G4)	M2	35,14	9,04	317,64	13,94	489,85	0,00	0,00	22,98	807,49
33.06	Pintura das grades dos caixilhos desativados de ACJ	M2	1,00	9,04	9,04	13,94	13,94	0,00	0,00	22,98	22,98
33.07	Pintura das portas metálicas novas em chapa frísada - P3, P4 e P5	M2	26,24	9,04	237,19	13,94	365,79	0,00	0,00	22,98	602,98
33.08	Pintura dos postes de iluminação, tinta com propriedades de primer e acabamento com alto teor de zarcão	UN	16,00	10,08	161,28	8,36	133,76	0,00	0,00	18,44	295,04
13	IMPLANTAÇÃO	46.945,33									
3.01	Complementação do preenchimento dos pilares metálicos das grades com argamassa de concreto - divisa frontal	317,68									
01.01	Argamassa cimento e areia fina traço 1:3 com aditivo impermeabilizante	M3	0,40	363,15	145,26	90,04	36,02	0,00	0,00	453,19	181,28
01.02	Lançamento - serviço de pedreiro	H	8,00	0,00	0,00	17,05	136,40	0,00	0,00	17,05	136,40
3.02	Reparos no muro lateral esquerdo	2.197,63									
02.01	Chapisco grosso	M2	132,00	1,70	224,80	3,04	401,28	0,00	0,00	4,74	626,08
02.02	Chapim de concreto com acabamento desempenado e forma de compensado plastificado, de 14x10 cm	M	60,00	13,44	806,55	12,75	765,00	0,00	0,00	26,19	1.571,55
	Suavização de desnível entre ladrilho hidráulico e piso cerâmico na entrada principal do prédio e recomposição de ladrilhos em geral onde necessário	2.262,97									
	Demolição e retirada de ladrilho hidráulico	M2	21,00	10,17	213,67	30,88	648,48	0,00	0,00	41,05	862,15
	Assentamento de ladrilho hidráulico pré moldado duas cores	M2	21,00	47,26	992,38	19,45	408,45	0,00	0,00	66,71	1.400,83
	Plantação de grama	9.047,04									
	Capina e limpeza manual do terreno	M2	838,18	0,30	250,11	0,85	712,45	0,00	0,00	1,15	962,56
	Grama esmeralda em rolo	M2	838,18	7,29	6.106,37	2,36	1.978,10	0,00	0,00	9,65	8.084,48
	Refazimento de respaldo de caixa de água pluvial em concreto	91,77									

TRE-60
14

RUA DAS FIGUEIRAS QUADRA 101, LOTE 07, SALA 1609 SHOPPING VISTA, ÁGUAS CLARAS NORTE, DF
Telefone: (61) 3879-4006

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 04/10/2018 13:06:12
Por: UBIRATAN CIPRIANO AGUIAR



INCORPORADORA


5.01	Argamassa simples cimento e areia traço 1:3	M3	0,05	348,99	17,45	122,32	0,00	0,00	0,00	471,31	23,57
5.02	Serviço pedreiro	H	4,00	0,00	0,00	17,05	0,00	0,00	0,00	17,05	68,20
06	Demarcação de vagas	676,52									
6.01	Pintura demarcação com tinta amarela latex	M	109,00	0,28	30,15	5,93	0,00	0,00	0,00	6,21	676,52
07	Limpeza e desobstrução de caixas de águas pluviais	198,56									
7.01	Serviço de ajudante de pedreiro	H	16,00	0,00	0,00	12,41	0,00	0,00	0,00	12,41	198,56
08	Reposição de tampas de concreto com malha de aço em caixas de elétrico/aterramento	97,17									
8.01	Tampa de concreto 60x60 cm, esp. 7cm, com malha de aço diam. 5mm a cada 8x8 cm, na parte inferior da tampa	UN	1,00	17,93	17,93	6,42	0,00	0,00	0,00	24,35	24,35
8.02	Tampa de concreto 1,10x1,10 cm, esp. 7cm, com malha de aço diam. 5mm a cada 8x8 cm, na parte inferior da tampa	UN	1,00	54,13	54,13	18,70	0,00	0,00	0,00	72,83	72,83
09	Modificações estacionamento externo e calçada externa e interna	29.735,04									
9.01	Demolição de piso intertravado de concreto para reaproveitamento	M2	64,50	2,29	147,40	9,86	0,00	0,00	0,00	12,15	783,37
9.02	Piso intertravado de concreto pré-moldado aproveitando peças existentes retiradas	M2	55,51	8,12	450,87	11,30	0,00	0,00	0,00	19,42	1.078,13
9.03	Escavação/corte de aterro	M3	15,43	15,69	242,12	53,04	0,00	0,00	0,00	68,73	1.060,53
	Muro de arrimo em canaleta pré-moldada	M2	11,21	143,38	1.607,33	133,83	0,00	0,00	0,00	277,21	3.107,57
	Fundação em estaca escavada, diam=20cm prof. 1,20 para muro de arrimo e gradil	M	10,80	15,04	162,39	27,83	0,00	0,00	0,00	42,87	462,96
	Aço CA 60 5mm vergalhão - fundação muro de arrimo e gradil	KG	27,80	4,16	115,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	115,53
	Armação aço 5mm - fundação muro de arrimo e gradil	KG	27,80	6,33	176,03	7,91	0,00	0,00	0,00	14,24	395,92
	Aço CA 60 8mm vergalhão - fundação muro de arrimo e gradil	KG	125,00	4,63	578,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	578,60
	Armação aço 8mm - fundação muro de arrimo e gradil	KG	125,00	6,64	830,60	5,12	0,00	0,00	0,00	11,76	1.470,60
	Retirada e reinstalação de painel de grades de metalon	UN	1,00	943,48	943,48	499,48	0,00	0,00	0,00	1.442,96	1.442,96

RUA DAS FIGUEIRAS QUADRA 101, LOTE 07, SALA 1609 SHOPPING VISTA, ÁGUAS CLARAS NORTE, DF

Telefone: (61) 3879-4006



Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 04/10/2018 13:06:12
Por: UBIRATAN CIPRIANO AGUIAR




INCORPORADORA

			UN	1,00	1.282,29	1.282,29	1.076,38	1.076,38	0,00	0,00	2.358,67	2.358,67
09.11	Fabricação com fornecimento de material e instalação de painel fixo de grades de divisa conforme projeto			1,00								
09.12	Piso de concreto desempenado esp. 7 cm com malha de aço CA-60 5,0mm a cada 15 cm	M2		131,10	25,30	3.316,61	20,58	2.698,04	0,00	0,00	45,88	6.014,65
09.13	Demolição de meio fio - áreas internas e externas	M		91,46	0,00	0,00	6,07	555,16	0,00	0,00	6,07	555,16
09.14	Execução de meio fio áreas internas	M		42,47	20,82	884,33	10,16	431,50	0,00	0,00	30,98	1.315,82
09.15	Meio fio de concreto pré moldado dim 13,5x26x45cm (inclui sarjeta)	M		96,96	32,58	3.159,31	13,15	1.275,02	0,00	0,00	45,73	4.434,33
09.16	Demolição de piso de concreto desempenado incluindo retirada e transporte até o container	M2		106,75	5,55	592,02	15,93	1.700,53	0,00	0,00	21,48	2.292,55
09.17	Assentamento de ladrilho hidráulico pré moldado duas cores	M2		2,81	47,26	132,79	19,45	54,65	0,00	0,00	66,71	187,44
09.18	Concreto vassourado esp. 7cm com juntas de dilatação a cada 1 metro	M3		4,13	313,60	1.295,18	190,09	785,07	0,00	0,00	503,69	2.080,25
3.10	Ligação definitiva de esgoto	2.320,95										
10.01	Demolição das tampas da fossa e sumidouros	M3		1,75	52,89	92,56	160,59	281,03	0,00	0,00	213,48	373,59
10.02	Coletor predial de esgoto, da caixa até a rede, largura da vala = 0,65m, incluindo escavação manual, preparo de fundo de vala e reaterro manual com compactação mecanizada, tubo PVC EB-644 p/ rede coletora de esgoto JE DN 100mm e conexões - fornecimento e instalação	UN		1,00	380,41	380,41	332,31	332,31	0,00	0,00	712,72	712,72
	Reaterro da fossa séptica e sumidouros, com compactação manual	M3		28,74	11,10	318,98	31,86	915,66	0,00	0,00	42,96	1.234,64
	LIMPEZA	663,18										
	Lavação de ladrilho hidráulico com jato d'água	148,47										
	Limpeza de superfície com jato de alta pressão de ar e água	M2		85,00	0,41	35,26	1,06	90,10	0,00	0,00	1,47	125,36
	Sabão em pó	KG		4,00	4,61	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	18,46
	Água sanitária	L		3,00	1,55	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	4,65
	Lavação de janelas, forros de PVC e grades água, sabão e vassoura de cabelo	342,72										
	Sabão em pó	KG		4,00	4,61	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	18,46

RUA DAS FIGUEIRAS QUADRA 101, LOTE 07, SALA 1609 SHOPPING VISTA, ÁGUAS CLARAS NORTE, DF
Telefone: (61) 3879-4006





INCORPORADORA

22.02	Vassoura 40 cm com cabo	UN	3,00	8,81	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81	26,42
22.03	Serviço de lavação	H	24,00	0,00	0,00	12,41	297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	297,84
23.03	Lavação do piso	171,99											
23.01	Sabão em pó	KG	5,00	4,61	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	23,07
23.02	Serviço de lavação	H	12,00	0,00	0,00	12,41	148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	148,92
GERAL:				MATERIAL	105.093,24	M.O.	93.508,11	OUTROS	7.692,17	TOTAL	206.293,52		

Gabriel Mendonça Gonçalves

Gabriel Mendonça Gonçalves

MG INCORPORADORA

Representante Legal

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 04/10/2018 13:06:12
Por: UBIRATAN CIPRIANO AGUIAR



RUA DAS FIGUEIRAS QUADRA 101, LOTE 07, SALA 1609 SHOPPING VISTA, ÁGUAS CLARAS NORTE, DF
Telefone: (61) 3879-4006



INCORPORADORA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
01.01	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) Execução	UN	1,00	273,42	273,42
				PREÇO:	273,42
01.02	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA	H	109,67		
2706	ENGENHEIRO CIVIL	H	1,0000000	108,3	108,30
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37	0,37
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02	0,02
88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,0500000	0,80	0,04
95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,94	0,94
01.03	ENCARREGADO GERAL DE OBRA	MÊS	6142,71		
4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	MÊS	1,0000000	5091,81	5091,81
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MÊS	1,0000000	556,35773	556,36
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MÊS	1,0000000	354,63739	354,64
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MÊS	1,0000000	120,3815	120,38
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MÊS	1,0000000	6,507108	6,51
88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	MÊS	0,0500000	260,28432	13,01
01.04	Mão de obra trabalhador braçal para deslocamento de mobiliário e equipamentos para possibilitar a realização dos serviços	H	12,41		
6111	SERVENTE DE OBRAS	H	1,0000000	7,86	7,86
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,71	1,71
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,09	1,09
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37	0,37
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02	0,02
88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,39	0,39
88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,80	0,80
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,17	0,17



INCORPORADORA

01.05	Locação de containers para receber entulhos - até 3 esvaziamentos por mês	MÊS	1,00	250,22	250,22
				PREÇO:	250,22
01.06	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	182,11		
4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000000	3,05	3,05
4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	4,0000000	5,78	23,12
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,0000000	103,25	103,25
5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100000	8,82	0,97
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	19,91	19,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	14,53	29,06
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0100000	274,94	2,75
01.07	Despesas de alimentação	UN	1,00	14,00	14,00
				PREÇO:	14,00
02.01.01	Demolição de rufo de chapa de zinco	M2	4,31		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	20,03	4,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,021	14,53	0,31
02.01.02	Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, corte 60 cm l=40cm, conforme projeto	M	52,15		
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0400000	26,54	1,06
5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0060000	8,67	0,05
5104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0012000	33,09	0,04
13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0450000	110,46	4,97
40872	Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, corte 60 cm l=40cm, conforme projeto	M	1,0500000	25	26,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,533	14,53	7,74
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,54	21,33	11,52
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132000	16,80	0,22
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183000	16,17	0,30
02.02.01	Retirada de telhado de telha metálica trapezoidal simples, inclusive estrutura metálica	M2	27,75		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,03	20,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,531	14,53	7,72



INCORPORADORA



02.02.02	PU 100X50X17 #2mm	BARRA 6 M	1,00	85,59	85,59
				PREÇO:	85,59
02.02.03	PU 75X40 #2mm	BARRA 6 M	1,00	64,88	64,88
				PREÇO:	64,88
02.02.04	PU 68X30 #2mm	BARRA 6 M	1,00	47,80	47,80
				PREÇO:	47,80
02.02.05	Cantoneira abas iguais 2x2" #3	BARRA 6 M	1,00	49,17	49,17
				PREÇO:	49,17
02.02.06	Barra chata 2"x1/8" # 3mm	BARRA 6 M	1,00	40,98	40,98
				PREÇO:	40,98
02.02.07	Chapa #2mm	M2	1,00	63,06	63,06
				PREÇO:	63,06
02.02.08	Barra redonda diam. 3/8"	BARRA 6 M	1,00	16,39	16,39
				PREÇO:	16,39
02.02.09	Itens complementares - zarcão, thinner, eletrodos, disco de corte, disco diamantado, etc.	VB	1,00	219,81	219,81
				PREÇO:	219,81
02.02.10	Montagem geral com encargos complementares da estrutura, exceto treliças	M2	7,98		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	20,03	5,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2045	14,53	2,97
02.02.11	Montagem com encargos complementares treliças	UN	262,97		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	20,03	160,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,07	14,53	102,73
02.02.12	Telhamento em telha ondulada de fibrocimento esp. 8mm comp 2,44m	M2	39,17		
1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1,2700000	0,17	0,22
4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1,2700000	2,57	3,26



INCORPORADORA

7194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M2	1,2750000	18,07	23,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	14,53	5,09
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,326	21,33	6,95
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0017000	251,43	0,43
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0024000	78,46	0,19
02.02.13	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, 40X20 CM, conforme projeto	M	102,70		
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0530000	26,54	1,41
5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0080000	8,67	0,07
5104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0016000	33,09	0,05
13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0590000	110,46	6,52
40869	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM (COLETADO CAIXA)	M	1,0500000	81,93	86,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2820000	14,53	4,10
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1880000	21,33	4,01
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132000	16,80	0,22
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183000	16,17	0,30
02.01.02	Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, corte 60 cm l=40cm, conforme projeto	M	52,15		
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0400000	26,54	1,06
5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0060000	8,67	0,05
5104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0012000	33,09	0,04
13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0450000	110,46	4,97
40872	Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, corte 60 cm l=40cm, conforme projeto	M	1,0500000	25	26,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,533	14,53	7,74
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,54	21,33	11,52
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132000	16,80	0,22
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183000	16,17	0,30
02.03.01	Chapim de concreto com acabamento desempenado e forma de compensado plastificado, de 14x10 cm	M	26,19		
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0200000	8,99	0,18



INCORPORADORA

1346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	M2	0,2000000	22,82	4,56
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,0200000	8,82	0,18
6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0,1300000	19,10	2,48
10567	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA	M	0,1800000	12,96	2,33
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	19,91	1,99
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1935	20,03	3,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500000	14,53	6,54
94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,0140000	289,20	4,05
02.04.01	Placa cimentícia impermeabilizada, lisa e=10mm, de 1,20x3,00m (sem amianto)	M2	1,00	38,54	38,54
				PREÇO:	38,54
02.04.02	Massa cimentícia 5kg	UN	1,00	56,36	56,36
				PREÇO:	56,36
02.04.03	Parafuso sem asas para placa cimentícia	CT	1,00	8,69	8,69
				PREÇO:	8,69
02.04.04	Fita para placa cimentícia 51mm x46m	UN	1,00	12,87	12,87
				PREÇO:	12,87
02.04.05	Serviço instaladores placas cimentícias	H	17,05		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,03	10,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,484	14,53	7,03
02.05.01	Remoção de peitoril de granito	M2	29,56		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,03	20,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,656	14,53	9,53
02.05.02	Retirada de janela de alumínio e vidro	M2	14,32		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,03	10,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,296	14,53	4,30
02.05.03	Alvenaria de tijolo furado de 1/2 vez	M2	94,33		
34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,7850000	1,35	1,06
37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,0094000	43,29	0,41



INCORPORADORA

37592	BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	UN	13,3500000	1,10	14,69
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,0104000	403,23	4,19
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,24	20,03	44,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,004	14,53	29,12
02.05.04	Encunhamento de alvenaria de tijolo furado utilizando tijolo maciço	M	17,47		
7258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	11,2000000	0,28	3,14
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	M3	0,0052000	386,43	2,01
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,54	20,03	10,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,104	14,53	1,51
02.05.05	Chapisco com argamassa impermeabilizada	M2	3,31		
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0,0042000	397,41	1,67
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	20,03	0,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,021	14,53	0,31
90668	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0025000	16,72	0,04
90669	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1307000	3,79	0,50
02.05.06	Reboco com argamassa impermeabilizada	M2	18,69		
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0,0042000	397,41	1,67
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48	20,03	9,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,473	14,53	6,87
90668	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0025000	16,72	0,04
90669	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1307000	3,79	0,50



INCORPORADORA

02.05.07	Emassamento com massa acrílica	M2	11,18		
3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,4000000	0,70	0,28
4053	MASSA ACRÍLICA	GL	0,1200000	16,7	2,00
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	19,95	5,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	14,53	2,91
02.05.08	Aplicação de selador acrílico no lado externo	M2	2,14		
6085	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	L	0,1600000	7,22	1,16
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,035	19,95	0,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	14,53	0,15
02.06.01	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de canaletas de concreto e aço 8 mm	M	23,25		
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0035000	5,22	0,02
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	6,0000000	0,12	0,72
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	20,03	4,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	14,53	1,60
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	0,2000000	35	7,00
92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0,7900000	6,58	5,20
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,0154000	305,66	4,71
02.06.02	Armação de pilaretes a serem chumbados na estrutura existente aço CA 50 6,3mm - (total de 15 unidades ao longo do perímetro)	KG	10,91		
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	8,99	0,22
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,1900000	0,12	0,14
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0203000	15,20	0,31
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	19,91	3,58
92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,0000000	6,65	6,65
02.06.03	Argamassa de concreto 20 MPa para complementação da altura e pilaretes - preparo, bombeamento, lançamento e acabamento	M3	359,63		
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,4400000	42,14	60,68
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	550,6000000	0,40	220,24




INCORPORADORA

88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0900000	15,07	76,71
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	1,1900000	0,96	1,14
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	3,9000000	0,22	0,86
02.06.04	Chapisco traço 1:3, preparo e lançamento manual	M2	3,16		
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0,0042000	397,41	1,67
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0325	20,03	0,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,021	14,53	0,31
90668	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0025000	16,72	0,04
90669	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1307000	3,79	0,50
02.06.05	Reboco espessura 1 cm, traço 1:2:8, preparo manual	M2	17,98		
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0,0042000	397,41	1,67
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4445	20,03	8,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,473	14,53	6,87
90668	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0025000	16,72	0,04
90669	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1307000	3,79	0,50
02.06.06	Aplicação de selador acrílico em paredes externas	M2	2,14		
6085	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	L	0,1600000	7,22	1,16
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,035	19,95	0,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	14,53	0,15
03.01.01	Retirada de reboco	M2	7,16		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2125	20,03	4,26

TRE-GO
FI. 574

INCORPORADORA

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	14,53	2,91
03.01.02	Retirada de Rodapé	M	3,10		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	20,03	2,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0755	14,53	1,10
03.01.03	Regularização da superfície dos tijolos para aplicação de camada de impermeabilização	M2	4,36		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	20,03	3,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0795	14,53	1,16
03.01.04	Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas	M2	10,10		
135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)	KG	1,2000000	4,37	5,24
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	20,03	3,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	14,53	1,45
03.01.05	Chapisco com argamassa impemeabilizada	M2	3,31		
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0,0042000	397,41	1,67
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0397	20,03	0,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,021	14,53	0,31
90668	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0025000	16,72	0,04
90669	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1307000	3,79	0,50
03.01.06	Reboco com argamassa impermeabilizada e aditivo plastificante	M2	24,07		
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0,0042000	397,41	1,67
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7485	20,03	14,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,473	14,53	6,87
90668	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0025000	16,72	0,04
90669	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL	CHI	0,1307000	3,79	0,50



INCORPORADORA

VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

03.01.07	Emassamento com massa acrílica	M2	11,18		
3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,4000000	0,70	0,28
4053	MASSA ACRÍLICA	GL	0,1200000	16,7	2,00
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	19,95	5,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	14,53	2,91
03.01.08	Rodapé cerâmico	M	3,99		
1287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	0,1230000	21,10	2,60
1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,6030000	0,38	0,23
34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,0850000	2,41	0,20
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0335	19,95	0,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	14,53	0,29
03.02.01	Raspagem de textura até a altura de 70cm	M2	7,42		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2125	20,03	4,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,218	14,53	3,17
03.02.02	Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas	M2	10,10		
135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)	KG	1,2000000	4,37	5,24
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	20,03	3,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	14,53	1,45
03.02.03	Retirada de Rodapé	M	3,10		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,082	20,03	1,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	14,53	1,45
03.03.02	Lançamento - serviço de pedreiro	H	17,05		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,03	10,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,484	14,53	7,03
04.01.01	Fita telada	M	1,00	0,17	0,17
				PREÇO:	0,17



INCORPORADORA

04.01.02	Massa de rejunte para drywall	KG	1,00	2,10	2,10
				PREÇO:	2,10
04.01.03	Gesseiro	H	15,03		
12872	GESSEIRO	H	1,0000000	10,51	10,51
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,71	1,71
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,09	1,09
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37	0,37
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02	0,02
88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,39	0,39
88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,80	0,80
95337	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,14	0,14
04.02.01	Abertura em parede para acesso ao pilar	UN	7,75		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	20,03	4,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,244	14,53	3,55
04.02.02	Furo em concreto para instalação de ferro cabelo	UN	91,96		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,415	20,03	48,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	14,53	43,59
04.02.03	Sika Grout fluido ou equivalente pacote com 25 kg	PC	1,00	17,21	17,21
				PREÇO:	17,21
04.02.04	ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	1,00	3,70	3,70
				PREÇO:	3,70
04.02.05	Argamassa simples cimento e areia traço 1:3	M3	471,31		
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,4400000	97,50	140,40
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	550,6000000	0,40	220,24
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,211	15,07	108,67
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	1,1900000	0,96	1,14
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	3,9000000	0,22	0,86



INCORPORADORA

04.02.06	Reboco espessura 1 cm, traço 1:2:8, preparo manual	M2	17,98		
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0,0042000	397,41	1,67
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4444	20,03	8,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,473	14,53	6,87
90668	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0025000	16,72	0,04
90669	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1307000	3,79	0,50
04.03.01	Retirada de grade metálica dim. 70x50 cm M.O. Pedreiro	H	17,05		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	20,03	8,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,622	14,53	9,04
04.03.05	Reinstalação de grade em parede por meio de chumbamento - M.O. Pedreiro	H	1,00	17,05	17,05
				PREÇO:	17,05
04.04.01	Sikacryll ou equivalente	GL	1,00	54,64	54,64
				PREÇO:	54,64
04.04.02	Mão de obra de aplicação - Pedreiro	H	17,05		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,851	20,03	17,05
04.05.01	Costura de trincas em alvenaria de tijolo	M	9,92		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6825	14,53	9,92
05.01.01	Demolição de piso cerâmico	M2	41,05		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,03	20,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,447	14,53	21,02
05.01.02	Disco de maquina	UN	1,00	25,41	25,41
				PREÇO:	25,41
05.01.03	Revestimento cerâmico para piso com placa tipo esmaltada extra dimensões 35x35 ou menor	M2	33,92		
1287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,0800000	15	16,20



INCORPORADORA

1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,8600000	0,38	1,85
34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,2400000	2,41	0,58
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5775	19,95	11,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2600000	14,53	3,78
07.03.01	Mão de obra para retirada de portas de madeira instaladas em divisória de granito	H	17,04		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,173	14,53	17,04
08.01.05	Rodapé de granito preto São Gabriel h=10cm	M	62,65		
1287	granito preto São Gabriel h=10cm	M2	0,1230000	160	19,68
1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,6030000	0,38	0,23
34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,0850000	2,41	0,20
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,404	19,95	28,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	14,53	14,53
08.01.07	Verga em concreto e aço 5 mm para vão de porta a ser aberta	M	17,98		
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0060000	5,22	0,03
4491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0,3520000	5,78	2,03
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	6,0000000	0,12	0,72
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0586	20,03	1,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	14,53	1,31
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	0,3500000	12	4,20
92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0,4900000	6,15	3,01
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,0180000	305,66	5,50
09.10	Mão de obra com encargos complementares de eletricitista e ajudante para execução da parte elétrica	H	33,55		
2436	ELETRICISTA	H	1,0000000	18,04	18,04
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0000000	10,81	10,81
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,71	1,71
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,09	1,09
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37	0,37
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02	0,02
88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,39	0,39



INCORPORADORA

88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,80	0,80
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,32	0,32
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,05		
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,0000000	12,45	12,45
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,71	1,71
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,09	1,09
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37	0,37
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02	0,02
88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,39	0,39
88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,80	0,80
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,22	0,22
13.03.01	Demolição e retirada de ladrilho hidráulico	M2	41,05		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,825	14,53	41,05
13.03.02	Assentamento de ladrilho hidráulico pré moldado duas cores	M2	66,71		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,591	14,53	66,71
13.04.01	Capina e limpeza manual do terreno	M2	1,15		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,079	14,53	1,15
13.08.02	Tampa de concreto 1,10x1,10 cm, esp. 7cm, com malha de aço diam. 5mm a cada 8x8 cm, na parte inferior da tampa	UN	72,83		
39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	3	4,64	13,92
-345-	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	0,409	15,40	6,30
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0160000	75,00	1,20
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5,5400000	0,40	2,22
4512	PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA	M	2,5000000	1,82	4,55
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0150000	80,23	1,20
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0800000	8,82	0,71
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	19,91	19,91
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	19,91	19,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	14,53	2,91



INCORPORADORA

88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,0140000	0,96	0,01
13.09.01	Demolição de piso intertravado de concreto para reaproveitamento	M2	12,15		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,836	14,53	12,15
13.09.02	Piso intertravado de concreto pré-moldado aproveitando peças existentes retiradas	M2	19,42		
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568000	97,50	5,54
4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0036000	76,59	0,28
40517	BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, *35 CM X 15* CM, E = *6* CM, COR NATURAL	M2	1,0042000	10,23	10,27
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0970000	18,75	1,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0970000	14,53	1,41
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041000	4,57	0,02
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0444000	0,55	0,02
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0037000	9,49	0,04
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0448000	0,57	0,03
13.09.03	Escavação/corte de aterro	M3	68,73		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,73	14,53	68,73
13.09.04	Muro de arrimo em canaleta pré-moldada	M2	277,21		
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,5000000	50	25,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	175,0000000	0,40	70,00
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,6100000	40	24,40
4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,3300000	40	13,20
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	20,03	40,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,1955	14,53	104,55
13.09.05	Fundação em estaca escavada, diam=20cm prof. 1,20 para muro de arrimo e gradil	M	42,87		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9506	14,53	42,87



INCORPORADORA



13.09.06	Aço CA 60 5mm vergalhão - fundação muro de arrimo e gradil	KG	1,00	4,16	4,16
				PREÇO:	4,16
13.09.07	Armação aço 5mm - fundação muro de arrimo e gradil	KG	1,00	14,24	14,24
				PREÇO:	14,24
13.09.08	Aço CA 60 8mm vergalhão - fundação muro de arrimo e gradil	KG	1,00	4,63	4,63
				PREÇO:	4,63
13.09.09	Armação aço 8mm - fundação muro de arrimo e gradil	KG	1,00	11,76	11,76
				PREÇO:	11,76
13.09.12	Piso de concreto desempenado esp. 7 cm com malha de aço CA-60 5,0mm a cada 15 cm	M2	1,00	45,88	45,88
				PREÇO:	45,88
13.09.13	Demolição de meio fio - áreas internas e externas	M	6,07		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,418	14,53	6,07
13.09.14	Execução de meio fio áreas internas	M	30,98		
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070000	97,50	0,68
4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	M	1,0050000	16,04	16,12
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3615	20,03	7,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4490000	14,53	6,52
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,0010000	411,93	0,41
13.09.18	Concreto vassourado esp. 7cm com juntas de dilatação a cada 1 metro	M3	1,00	503,69	503,69
				PREÇO:	503,69
06.01.01	Forro de PVC branco, régua de 10 cm, incluso colocação	M2	31,11		
	Forro de PVC branco, régua de 10 cm, incluso colocação	M2	1	31,11345	31,11
07.01.01	Painel de vidro temperado 10mm 1,30x2,75 incluso uma porta de abrir de 0,95x2,10 e acessórios	UN	2388,72		
	Painel de vidro temperado 10mm 1,30x2,75 incluso uma porta de abrir de 0,95x2,10 e acessórios	UN	1	2119,52	2119,52
	Mão de obra	UN	1	269,2	269,2



INCORPORADORA

07.01.02	Porta de correr de vidro temperado 10mm 0,95 x 2,10m incluindo todos os acessórios necessários (puxador, fechadura, trilho, etc.)	UN	1297,39		
	Porta de correr de vidro temperado 10mm 0,95 x 2,10m incluindo todos os acessórios necessários (puxador, fechadura, trilho, etc.)	UN	1	1297,39	1297,39
07.02.01	Retirada de portas de madeira instaladas em alvenaria, incluindo o portal	M2	6,46		
	Retirada de portas de madeira instaladas em alvenaria, incluindo o portal	M2	1	1,44	1,44
	Mão de obra	UN	1	5,02	5,02
07.02.03	Fabricação com fornecimento de materiais e instalação Porta em aço requadro com perfil retangular e vedação em chapa frisada P4	M2	153,74		
	Fabricação com fornecimento de materiais e instalação Porta em aço requadro com perfil retangular e vedação em chapa frisada P4	M2	1	65,42	65,42
	Mão de obra	UN	1	88,32	88,32
07.02.04	Fabricação com fornecimento de materiais e instalação Porta em aço requadro com perfil retangular e vedação em chapa frisada P5	M2	153,74		
	Fabricação com fornecimento de materiais e instalação Porta em aço requadro com perfil retangular e vedação em chapa frisada P5	M2	1	65,42	65,42
	Mão de obra	UN	1	88,32	88,32
07.03.02	Porta de alumínio natural tipo veneziana	M2	747,61		
	Porta de alumínio natural tipo veneziana	M2	1	738,9499	738,95
	Mão de obra	UN	1	8,66	8,66
07.04.01	Substituição de borrachas EPDM	M	2,71		
	Substituição de borrachas EPDM	M	1	1,98	1,98
	Mão de obra	UN	1	0,73	0,73
08.01.01	Quebra de parede de tijolo cerâmico de uma vez	M3	78,00		
	Quebra de parede de tijolo cerâmico de uma vez	M3	1	19,35	19,35
	Mão de obra	UN	1	58,65	58,65
08.01.03	Fechamento de vão de porta em parede de gesso acartonado com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples	M2	63,94		
	Fechamento de vão de porta em parede de gesso acartonado com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples	M2	1	50,72	50,72
	Mão de obra	UN	1	13,22	13,22
08.01.04	Balcão de Atendimento em MDF Branco Artico, com detalhe de prancha em Fórmica Cinza Platina e frente do balcão em Fórmica Lápis Lázzuli	UN	6920,18		

TRE-GO
F. 556

INCORPORADORA

	Balcão de Atendimento em MDF Branco Ártico, com detalhe de prancha em Fôrmica Cinza Platina e frente do balcão em Fôrmica Lápis Lázzuli	UN	1	6920,1844	6920,18
08.01.07	Painel em gesso acartonado, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, esp. final = 10cm	M2	63,94		
	Painel em gesso acartonado, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, esp. final = 10cm	M2	1	50,72	50,72
	Mão de obra	UN	1	13,22	13,22
08.02.01	Placa de sinalização em acrílico com dimensões até 400cm² cada	UN	90,33		
	Placa de sinalização em acrílico com dimensões até 400cm² cada	UN	1	90,327258	90,33
09.01	Caixa de passagem metálica de sobrepor com tampa parafusada, dimensões 15x15x10	UN	10,62		
	Caixa de passagem metálica de sobrepor com tampa parafusada, dimensões 15x15x10	UN	1	10,618602	10,62
09.02	Eletroduto PVC flexível corrugado, cor amarela, de 32mm	M	2,01		
	Eletroduto PVC flexível corrugado, cor amarela, de 32mm	M	1	2,008728	2,01
09.03	Tomada dupla 2P+T padrão NBR 14.136, 10A, de embutir	UN	24,01		
	Tomada dupla 2P+T padrão NBR 14.136, 10A, de embutir	UN	1	12,96	12,96
	Mão de obra	UN	1	11,05	11,05
09.04	Cabo flexível #2,5mm², isolamento PVC 70 vermelho	M	1,45		
	Cabo flexível #2,5mm², isolamento PVC 70 vermelho	M	1	1,448322	1,45
09.05	Cabo flexível #2,5mm², isolamento PVC 70 azul	M	1,45		
	Cabo flexível #2,5mm², isolamento PVC 70 azul	M	1	1,448322	1,45
09.06	Cabo flexível #2,5mm², isolamento PVC 70 verde	M	1,45		
	Cabo flexível #2,5mm², isolamento PVC 70 verde	M	1	1,448322	1,45
09.07	Fita isolante Scotch 3M 33+ ou equivalente (rolo de 10m)	UN	4,53		
	Fita isolante Scotch 3M 33+ ou equivalente (rolo de 10m)	UN	1	4,526916	4,53
09.08	Fita isolante auto-fusão (rolo de 10m), 3M, Pirelli ou equivalente	M	1,14		
	Fita isolante auto-fusão (rolo de 10m), 3M, Pirelli ou equivalente	M	1	1,135368	1,14
09.09	Tomada de embutir RJ-45, dupla, cat. 5-E	UN	15,86		
	Tomada de embutir RJ-45, dupla, cat. 5-E	UN	1	15,858762	15,86



INCORPORADORA

10.01.01	Fabricação com fornecimento de materiais e instalação Grade G1	UN	1968,26		
	Fabricação com fornecimento de materiais e instalação Grade G1	UN	1	713,42	713,42
	Mão de obra	UN	1	1.254,84	1254,84
10.01.02	Fabricação com fornecimento de materiais e instalação Grade G2	UN	738,41		
	Fabricação com fornecimento de materiais e instalação Grade G2	UN	1	350,20	350,20
	Mão de obra	UN	1	388,21	388,21
10.01.03	Fabricação com fornecimento de materiais e instalação Grade G3	UN	513,68		
	Fabricação com fornecimento de materiais e instalação Grade G3	UN	1	197,93	197,93
	Mão de obra	UN	1	315,75	315,75
10.01.04	Fabricação com fornecimento de materiais e instalação Grade G4	UN	765,47		
	Fabricação com fornecimento de materiais e instalação Grade G4	UN	1	292,68	292,68
	Mão de obra	UN	1	472,79	472,79
10.01.05	Fabricação com fornecimento de materiais e instalação Porta em aço requadro com perfil retangular e vedação em chapa frisada P3	UN	153,74		
	Fabricação com fornecimento de materiais e instalação Porta em aço requadro com perfil retangular e vedação em chapa frisada P3	UN	1	65,42	65,42
	Mão de obra	UN	1	88,32	88,32
10.02.01	Vidro liso comum espessura 5 mm	M2	119,60		
	Vidro liso comum espessura 5 mm	M2	1	102,60	102,60
	Mão de obra	UN	1	17,00	17
10.03.01	Recuperação e limpeza de persianas horizontais 16mm danificadas	UN	75,07		
	Recuperação e limpeza de persianas horizontais 16mm danificadas	UN	1	75,07	75,07
10.03.02	Substituição de persianas danificadas - Persiana horizontal 16mm - composta de laminas em alumínio, sem bandô, com sistema mamamual de recolhimento e controle de luminosidade (giratório).	M2	145,69		
	Substituição de persianas danificadas - Persiana horizontal 16mm - composta de laminas em alumínio, sem bandô, com sistema mamamual de recolhimento e controle de luminosidade (giratório).	M2	1	145,691	145,69
11.01.01	Retirada de torneiras	UN	9,55		
	Retirada de torneiras	UN	1	2,47	2,47



INCORPORADORA

	Mão de obra	UN	1	7,08	7,08
11.01.02	Torneira de mesa marca Deca com fechamento automático linha Decamatic Eco. cód. 1173C CONF ou equivalente	UN	184,59		
	Torneira de mesa marca Deca com fechamento automático linha Decamatic Eco. cód. 1173C CONF ou equivalente	UN	1	182,54	182,54
	Mão de obra	UN	1	2,05	2,05
11.01.03	Reinstalação das torneiras pressmatic nos lavatórios dos banheiros de servidores	UN	2,61		
	Reinstalação das torneiras pressmatic nos lavatórios dos banheiros de servidores	UN	1	0,56	0,56
	Mão de obra	UN	1	2,05	2,05
11.02.01	Abertura em parede para acesso a ponto de água do lado oposto	UN	7,75		
	Abertura em parede para acesso a ponto de água do lado oposto	UN	1	1,40	1,40
	Mão de obra	UN	1	6,35	6,35
11.02.02	Tubo PVC rígido 25mm para água fria	M	2,91		
	Tubo PVC rígido 25mm para água fria	M	1	2,9112	2,91
11.02.03	Joelho 90° PVC rígido 25mm	UN	0,47		
	Joelho 90° PVC rígido 25mm	UN	1	0,47307	0,47
11.02.04	Cola para tubos de PVC 75g	UN	5,34		
	Cola para tubos de PVC 75g	UN	1	5,342052	5,34
11.02.05	Lixa em folha para parede	UN	0,53		
	Lixa em folha para parede	UN	1	0,531294	0,53
11.02.06	Luva de correr PVC rígido 25mm, água fria	UN	7,18		
	Luva de correr PVC rígido 25mm, água fria	UN	1	7,176108	7,18
11.02.07	Fechamento da parede - reboco esp. 1cm, traço 1:2:8, preparo manual	M2	17,98		
	Fechamento da parede - reboco esp. 1cm, traço 1:2:8, preparo manual	M2	1	7,98	7,98
	Mão de obra	UN	1	10,00	10
11.03.01	Cantoneira para divisória de granito IMAB ou equivalente	UN	27,93		
	Cantoneira para divisória de granito IMAB ou equivalente	UN	1	19,40	19,40
	Mão de obra	UN	1	8,53	8,53



TRE-GO
PL 586

INCORPORADORA

11.04.01	Barra vertical de apoio a instalar, em alumínio, diâm. = 1, 1/2", com dimensão mínima de 70cm, na cor branco	UN	101,50		
	Barra vertical de apoio a instalar, em alumínio, diâm. = 1, 1/2", com dimensão mínima de 70cm, na cor branco	UN	1	101,49899	101,50
11.04.02	Barra de apoio a instalar, em alumínio polido com dimensão de 40cm, face interna das portas conforme projeto (acesso aos sanitários)	UN	68,20		
	Barra de apoio a instalar, em alumínio polido com dimensão de 40cm, face interna das portas conforme projeto (acesso aos sanitários)	UN	1	68,202138	68,20
11.04.03	Placa de impacto inoxidável 40x90cm	UN	136,49		
	Placa de impacto inoxidável 40x90cm	UN	1	136,49161	136,49
11.05.01	Ralo inox 25x25 cm tipo abre e fecha	UN	19,08		
	Ralo inox 25x25 cm tipo abre e fecha	UN	1	19,075638	19,08
11.05.03	Serviço pedreiro	H	17,05		
	Mão de obra	UN	1	17,05	17,05
12.01.01	Lixamento de paredes internas para repintura	M2	1,26		
	Lixamento de paredes internas para repintura	M2	1	0,35	0,35
	Mão de obra	UN	1	0,91	0,91
12.01.02	Repintura com tinta látex acrílica cor branco gelo em paredes internas - 2 DEMÃOS	M2	10,39		
	Repintura com tinta látex acrílica cor branco gelo em paredes internas - 2 DEMÃOS	M2	1	6,43	6,43
	Mão de obra	UN	1	3,96	3,96
12.01.03	Repintura de teto com tinta látex PVA 2 demãos	M2	9,19		
	Repintura de teto com tinta látex PVA 2 demãos	M2	1	5,60	5,60
	Mão de obra	UN	1	3,59	3,59
12.01.04	Lona plástica preta largura 8m, esp=150 micra	M	7,58		
	Lona plástica preta largura 8m, esp=150 micra	M	1	7,583676	7,58
12.02.01	Raspagem de pintura texturizada em estado de descolamento ou esfarelamento	M2	7,42		
	Raspagem de pintura texturizada em estado de descolamento ou esfarelamento	M2	1	2,11	2,11
	Mão de obra	UN	1	5,31	5,31



INCORPORADORA

12.02.02	Tábuas para caminhar sobre o telhado	M	8,77		
	Tábuas para caminhar sobre o telhado	M	1	8,76999	8,77
12.02.03	Aplicação de selador acrílico em paredes externas	M2	2,14		
	Aplicação de selador acrílico em paredes externas	M2	1	1,06	1,06
	Mão de obra	UN	1	1,08	1,08
12.02.04	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, em paredes externas, marca Suvinil, Coral ou outra equivalente	M2	14,23		
	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, em paredes externas, marca Suvinil, Coral ou outra equivalente	M2	1	10,73	10,73
	Mão de obra	UN	1	3,50	3,5
12.02.05	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, marca Suvinil, Coral ou outra equivalente no chapim e lado interno das platibandas	M2	14,23		
	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, marca Suvinil, Coral ou outra equivalente no chapim e lado interno das platibandas	M2	1	10,73	10,73
	Mão de obra	UN	1	3,50	3,5
12.02.06	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, marca Suvinil, Coral ou outra equivalente em muretas	M2	14,23		
	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, marca Suvinil, Coral ou outra equivalente em muretas	M2	1	10,73	10,73
	Mão de obra	UN	1	3,50	3,5
12.02.07	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, marca Suvinil, Coral ou outra equivalente na central de gás	M2	14,23		
	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, marca Suvinil, Coral ou outra equivalente na central de gás	M2	1	10,73	10,73
	Mão de obra	UN	1	3,50	3,5
12.02.08	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, marca Suvinil, Coral ou outra equivalente, cor cinza claro, no telhado da marquise circular	M2	14,23		
	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, marca Suvinil, Coral ou outra equivalente, cor cinza claro, no telhado da marquise circular	M2	1	10,73	10,73
	Mão de obra	UN	1	3,50	3,5
12.03.01	Pintura de grades e portões de divisa metálicos com esmalte sintético	M2	7,66		
	Pintura de grades e portões de divisa metálicos com esmalte sintético	M2	1	3,01	3,01
	Mão de obra	UN	1	4,65	4,65




INCORPORADORA

12.03.02	Pintura de portas metálicas tipo venezianas do galpão de urnas	M2	22,98		
	Pintura de portas metálicas tipo venezianas do galpão de urnas	M2	1	9,04	9,04
	Mão de obra	UN	1	13,94	13,94
12.03.03	Pintura portinhola em tela artística da central de gás 1,08 x 0,80cm	M2	22,98		
	Pintura portinhola em tela artística da central de gás 1,08 x 0,80cm	M2	1	9,04	9,04
	Mão de obra	UN	1	13,94	13,94
12.03.04	Repintura das grades existentes nas janelas com pistola a ar comprimido (obs.: proteger janelas com jornal)	M2	22,98		
	Repintura das grades existentes nas janelas com pistola a ar comprimido (obs.: proteger janelas com jornal)	M2	1	9,04	9,04
	Mão de obra	UN	1	13,94	13,94
12.03.05	Pintura das grades novas a serem instaladas (G1, G2, G3 e G4)	M2	22,98		
	Pintura das grades novas a serem instaladas (G1, G2, G3 e G4)	M2	1	9,04	9,04
	Mão de obra	UN	1	13,94	13,94
12.03.06	Pintura das grades dos caixilhos desativados de ACJ	M2	22,98		
	Pintura das grades dos caixilhos desativados de ACJ	M2	1	9,04	9,04
	Mão de obra	UN	1	13,94	13,94
12.03.07	Pintura das portas metálicas novas em chapa frisada - P3, P4 e P5	M2	22,98		
	Pintura das portas metálicas novas em chapa frisada - P3, P4 e P5	M2	1	9,04	9,04
	Mão de obra	UN	1	13,94	13,94
12.03.08	Pintura dos postes de iluminação, tinta com propriedades de primer e acabamento com alto teor de zarcão	UN	18,44		
	Pintura dos postes de iluminação, tinta com propriedades de primer e acabamento com alto teor de zarcão	UN	1	10,08	10,08
	Mão de obra	UN	1	8,36	8,36
13.04.02	Gramma esmeralda em rolo	M2	9,65		
	Gramma esmeralda em rolo	M2	1	7,29	7,29
	Mão de obra	UN	1	2,36	2,36
13.06.01	Pintura demarcação com tinta amarela latex	M	6,21		
	Pintura demarcação com tinta amarela latex	M	1	0,28	0,28
	Mão de obra	UN	1	5,93	5,93




INCORPORADORA

13.10.03	Reaterro da fossa séptica e sumidouros, com compactação manual	M3	42,96		
	Reaterro da fossa séptica e sumidouros, com compactação manual	M3	1	11,10	11,10
	Mão de obra	UN	1	31,86	31,86
14.01.01	Limpeza de superfície com jato de alta pressão de ar e água	M2	1,47		
	Limpeza de superfície com jato de alta pressão de ar e água	M2	1	0,41	0,41
	Mão de obra	UN	1	1,06	1,06
14.01.02	Sabão em pó	KG	4,61		
	Sabão em pó	KG	1	4,614252	4,61
14.01.03	Água sanitária	L	1,55		
	Água sanitária	L	1	1,550214	1,55
14.02.01	Sabão em pó	KG	4,61		
	Sabão em pó	KG	1	4,614252	4,61
14.02.02	Vassoura 40 cm com cabo	UN	8,81		
	Vassoura 40 cm com cabo	UN	1	8,80638	8,81
14.02.03	Serviço de lavação	H	12,41		
	Mão de obra	UN	1	12,41	12,41
14.03.01	Sabão em pó	KG	4,61		
	Sabão em pó	KG	1	4,614252	4,61
14.03.02	Serviço de lavação	H	12,41		
	Mão de obra	UN	1	12,41	12,41



Gabriel Mendonça Gonçalves
MG INCORPORADORA
Representante Legal



INCORPORADORA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

m	SERVIÇOS	Valor do item	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
			1ª Parcela		2ª Parcela		3ª Parcela		Rec. Definitivo	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
	Serviços iniciais e administração da obra	38.830,04	33,79%	13.119,12	32,61%	12.663,59	33,60%	13.047,33		
1	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) Execução	273,42	100,00%	273,42		0,00		0,00		
2	Engenheiro civil	14.476,44	33,00%	4.777,23	33,00%	4.777,23	34,00%	4.921,99		
3	Encarregado geral de obra	18.428,13	33,00%	6.081,28	33,00%	6.081,28	34,00%	6.265,56		
4	Mão de obra trabalhador braçal para deslocamento de mobiliário e equipamentos para possibilitar a realização dos serviços	99,28	33,00%	32,76	33,00%	32,76	34,00%	33,76		
	Instalação de containers para receber os - até 3 esvaziamentos por mês de obra em chapa galvanizada	750,66	33,00%	247,72	33,00%	247,72	34,00%	255,22		
	Atendimento às exigências do CREA-GO	182,11	100,00%	182,11		0,00		0,00		
	Despesas de alimentação	4.620,00	33,00%	1.524,60	33,00%	1.524,60	34,00%	1.570,80		
	do	24.684,62	96,70%	23.869,41	3,30%	815,21	0,00%	0,00		
	Instalação dos rufos dos telhados dos locais laterais, nas posições indicadas	3.189,53	100,00%	3.189,53		0,00		0,00		
	do marquise circular	11.195,95	100,00%	11.195,95		0,00		0,00		

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 04/10/2018 13:06:12
Por: UBRATAN CIPRIANO AGUIAR

RUA DAS FIGUEIRAS QUADRA 101, LOTE 07, SALA 1609 SHOPPING VISTA, ÁGUAS CLARAS NORTE, DF
Telefone: (61) 3879-4005






INCORPORADORA

3	Instalação de chapim de concreto em todas as platibandas	5.385,17	100,00%	5.385,17		0,00		0,00
4	Retirada e substituição de placas cimentícias	2.080,24	100,00%	2.080,24		0,00		0,00
5	Fechamento vão de janela superior hall atendimento	1.630,42	50,00%	815,21	50,00%	815,21		0,00
5	Complementação de altura da platibanda da marquise circular	1.203,32	100,00%	1.203,32		0,00		0,00
	Impermeabilização	11.422,75	50,72%	5.793,60	49,28%	5.629,15	0,00%	0,00
1	Impermeabilização de paredes, ambientes internos - a partir dos tijolos, altura até 1 metro	8.825,49	50,00%	4.412,75	50,00%	4.412,75		0,00
2	Impermeabilização de paredes externas	2.432,81	50,00%	1.216,40	50,00%	1.216,40		0,00
3	Vedação de greta entre parede e calçada na lateral direita do bloco principal e galpão de urnas	164,45	100,00%	164,45		0,00		0,00
	Trincas	940,11	100,00%	940,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1	Instalação de fita telada nas juntas entre divisórias	70,18	100,00%	70,18		0,00		0,00
	Aplicação de trincas verticais nas juntas de parede	465,01	100,00%	465,01		0,00		0,00
	Imposição de reboco nas aberturas de portas para ACJ	133,36	100,00%	133,36		0,00		0,00
	Reboco de trincas de reboco	122,84	100,00%	122,84		0,00		0,00
	Reboco de trincas em paredes	148,73	100,00%	148,73		0,00		0,00
		840,46	0,00%	0,00	100,00%	840,46	0,00%	0,00
	Imposição de cerâmica de piso em toda a obra, até 10m2	800,54		0,00	100,00%	800,54		0,00


TRE-GO
Fl. 502

RUA DAS FIGUEIRAS QUADRA 101, LOTE 07, SALA 1609 SHOPPING VISTA, ÁGUAS CLARAS NORTE, DF
Telefone: (61) 3879-4006



INCORPORADORA


2	Reposição de rodapés onde estiver danificado	39,92	0,00	100,00%	39,92	0,00	0,00
	Forros	77,78	0,00	100,00%	77,78	0,00	0,00
1	Reposição de placas de forro de PVC no galpão de urnas	77,78	0,00	100,00%	77,78	0,00	0,00
	Portas	14.233,38	0,00	100,00%	14.233,38	0,00	0,00
1	Portas de vidro temperado	6.074,83	0,00	100,00%	6.074,83	0,00	0,00
2	Substituição das portas de madeira do bloco de serviços por de alumínio	1.123,05	0,00	100,00%	1.123,05	0,00	0,00
3	Substituição das portas de madeira dos boxes de todos os banheiros e área de serviço por alumínio natural tipo veneziana	7.008,41	0,00	100,00%	7.008,41	0,00	0,00
4	Revisão das portas de entrada	27,10	0,00	100,00%	27,10	0,00	0,00
	Layout	8.492,50	0,00	13,37%	1.135,11	86,63%	7.357,38
1	Adaptação sala secretária com balcão	8.131,19	0,00	13,96%	1.135,11	86,04%	6.996,08
2	Sinalização visual	361,31	0,00		0,00	100,00%	361,31
	Instalação elétricas e cabeamento	1.557,18	0,00		0,00	100,00%	1.557,18
	As	13.529,62	4.535,43	34,01%	4.601,21	32,47%	4.392,98
	es de proteção - portas e painéis de alumínio	9.070,87	4.535,43	50,00%	4.535,43	0,00%	0,00
	sição de vidro em janela da parede superior do galpão de urnas	65,78	0,00	100,00%	65,78	0,00%	0,00
	ão de persianas incluindo retirada, ao, substituição de peças danificadas e colocação somente após a conclusão	4.392,98	0,00		0,00	100,00%	4.392,98
	tura						
	piros	2.483,46	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.483,46



RUA DAS FIGUEIRAS QUADRA 101, LOTE 07, SALA 1609 SHOPPING VISTA, ÁGUAS CLARAS NORTE, DF
Telephone: (61) 3879-4006

[Handwritten signature]

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 04/10/2018 13:06:12
Por: UBIRATAN CIPRIANO AGUIAR




INCORPORADORA

1	Substituição e reinstalação de torneiras	825,18	0,00		0,00	100,00%	825,18		
2	Conserto vazamento bloco de serviços (a ser executado pelo lado externo)	145,49	0,00		0,00	100,00%	145,49		
3	Fixação de divisória de granito em banheiro	27,93	0,00		0,00	100,00%	27,93		
4	Adaptações acessibilidade banheiros	1.429,38	0,00		0,00	100,00%	1.429,38		
5	Conserto ralo banheiro masculino público	55,49	0,00		0,00	100,00%	55,49		
	Pintura	41.593,11	0,00	0,00%	0,00	100,00%	41.593,11		0,00
1	Pintura interna	14.168,85	0,00		0,00	100,00%	14.168,85	0,00	0,00
2	Pintura externa	20.461,58	0,00		0,00	100,00%	20.461,58	0,00	0,00
3	Pintura de superfície metálica com esmalte sintético alto brilho	6.962,68	0,00		0,00	100,00%	6.962,68	0,00	0,00
	Implantação	46.945,33	25,34%	41,85%	19.645,80	32,82%	15.405,51		
1	Complementação do preenchimento dos pilares metálicos das grades com argamassa de concreto - divisa frontal	317,68	0,00	100,00%	317,68	0,00%	0,00		
2	Reparos no muro lateral esquerdo	2.197,63	0,00	100,00%	2.197,63	0,00%	0,00		
	Reparação de desnível entre ladrilho fônico e piso cerâmico na entrada principal do prédio e recomposição de pisos em geral onde necessário	2.262,97	0,00	100,00%	2.262,97	0,00%	0,00		
	Reparação de grama	9.047,04	0,00		0,00	100,00%	9.047,04		
	Reparo de respaldo de caixa de água em concreto	91,77	0,00		0,00	100,00%	91,77		
	Reparação de vagas	676,52	0,00		0,00	100,00%	676,52		
	Reparação e desobstrução de caixas de esgoto e pluviais	198,56	0,00		0,00	100,00%	198,56		

RE-GO
4594


RUA DAS FIGUEIRAS QUADRA 101, LOTE 07, SALA 1609 SHOPPING VISTA, ÁGUAS CLARAS NORTE, DF
Telefone: (61) 3879-4006



INCORPORADORA

Reposição de tampas de concreto com malha de aço em caixas de elétrico/aterramento	97,17	0,00		0,00	100,00%	97,17		
Modificações estacionamento externo e calçada externa e interna	29.735,04	11.894,01	50,00%	14.867,52	10,00%	2.973,50		
Ligação definitiva de esgoto	2.320,95	0,00		0,00	100,00%	2.320,95		
Limpeza	663,18	0,00	0,00%	0,00	100,00%	663,18		
Lavação de ladrilho hidráulico com jato d'água	148,47	0,00		0,00	100,00%	148,47		
Lavação de janelas, forros de PVC e grades água, sabão e vassoura de cabelo	342,72	0,00		0,00	100,00%	342,72		
Lavação do piso	171,99	0,00		0,00	100,00%	171,99		
Somatório	R\$ 206.293,52	60.151,69	29,16%	59.641,70	36,93%	76.185,45	5,00%	10.314,68
Acumulado		60.151,69	58,07%	119.793,39	95,00%	195.978,84	100,00%	206.293,52

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 04/10/2018 13:06:12
Por: UBIRATAN CIPRIANO AGUIAR



Gabriel Mendonça Gonçalves
MG INCORPORADORA
Representante Legal




RUA DAS FIGUEIRAS QUADRA 101, LOTE 07, SALA 1609 SHOPPING VISTA, ÁGUAS CLARAS NORTE, DF
Telefone: (61) 3879-4006



INCORPORADORA
COMPOSIÇÃO DE BDI

BDI		
DISCRIMINAÇÃO		% INCIDENTE
1	ADMINISTRACAO CENTRAL (AC)	
1.1	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	
1.1.1	Diretoria incl. secretarias	0,30%
1.1.2	Depto. de Suprimentos e Compras	0,45%
1.1.3	Depto. Finan. incl. tesouraria/contabilidade	0,40%
1.1.4	Depto. Juridico	0,30%
1.1.5	Depto. Planejamento e Orcamento	0,45%
1.1.6	Depto. Administrativo	1,00%
1.2	INSTALACOES E DESPESAS DIVERSAS	
1.2.1	Taxa de condominio do predio do escritorio	0,03%
1.2.2	Seguro do escritorio do deposito	0,05%
1.2.3	Moveis e Utensilios	0,05%
1.2.4	Taxas e licencas de funcionamento	0,05%
1.2.5	Material de consumo (Escrit./limpeza/higiene)	0,05%
1.2.6	Consumo de energia	0,05%
1.2.7	Despesas com telefone	0,07%
	SUB-TOTAL (AC)	3,25%
2	DESPESAS DIVERSAS	
2.1	Riscos e Imprevistos (R)	1,00%
2.2	Garantia de obra (G)	0,40%
2.3	Seguros (S)	0,40%
	SUB-TOTAL.....	1,80%
3	DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	
3.1	Despesas financeira	1,00%
	SUB-TOTAL.....	1,00%
4	IMPOSTOS E TAXAS (I)	
4.1	PIS	0,65%



INCORPORADORA

4.2	COFINS	3,00%
4.3	Imposto sobre serviços - ISS	1,11%
4.4	CPRB (conf. Acórdão TCU nº 2293/2013-Plenário)	4,50%
	SUB-TOTAL (I)	9,26%
5	LUCRO OU BONIFICACAO (L)	
5.1	Remuneração bruta do construtor	7,00%
	SUB-TOTAL.....	7,00%
TOTAL DO BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS)		25,11%

Gabriel Mendonça Gonçalves
MG INCORPORADORA
Representante Legal