



OMS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI

29.961.676/0001-23

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Comissão de Licitação

Carta Convite N. 03/2018 - Abertura: 11/10/2018

CARTA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

Prezados Senhores,

A empresa OMS Construtora e Incorporadora EIRELI, inscrita sob CNPJ N. 14.048.545/0001-80, localizada na Rua dos Limoeiros s/n Qd.07 Lt.02, Residencial Norte Sul, Aparecida de Goiânia, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execução na íntegra dos serviços motivo do objeto da presente licitação cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os serviços discriminados, conforme planilha de orçamento constante em nossa proposta, cujo preço é de **R\$ 170.285,54 (cento e setenta mil duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).**

No preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para execução completa dos serviços discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os serviços obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orçamentária, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientações constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** consecutivos, a contar da data de sua apresentação, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mão-de-obra de 1ª qualidade, e ainda que a variação de quantidades será de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos serviços será de 2 (dois) anos.

Declaração do prazo de entrega dos serviços de acordo com o memorial descritivo e cronograma físico-financeiro constante deste edital.

O preço dos serviços constantes em nossa proposta são fixos e irrevogáveis.

Aparecida de Goiânia, 11 de Outubro de 2018.

VICTOR ALVES - PROCURADOR 039.209.801-66
OMS CONSTRUTORA E INCORPORADORA


OMS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
CNPJ 29.961.676/0001-23

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
 COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
 SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFORMA DO ARQUIVO CENTRAL

CUSTO TOTAL: R\$ 170.285,54 PRAZO: 90 dias corridos

ITEM Nº	DESCRIÇÃO	VALOR	Repres. (%)	1ª Parcela		2ª Parcela		3ª Parcela		Receb.	4ª Parcela	
				30 dias		60 dias		90 dias		Provisório	120 dias	Definitivo
				Perc.	Valores	Perc.	Valores	Perc.	Valores	Valores	Perc.	Valores
1	SERVICOS INICIAIS GERAIS	5.025,67	2,95%	73,33%	3.685,32	26,67%	1.340,35					
2	PAREDES E PAINEIS	4.728,44	2,78%			100,00%	4.728,44					
3	ESQUADRIAS METÁLICAS (INCLUINDO VIDROS)	3.340,86	1,96%			100,00%	3.340,86					
4	ESQUADRIAS DE MADEIRA	625,64	0,37%					100,00%	625,64			
5	REVESTIMENTOS	16.786,50	9,86%	5,00%	839,33	75,00%	12.589,88	20,00%	3.357,30			
6	PINTURA	23.704,45	13,92%					100,00%	23.704,45			
7	INSTALACOES ELETRICAS E CABEAMENTO	27.356,33	16,06%	5,00%	1.367,82	65,00%	17.781,61	30,00%	8.206,90			
8	FORNECIMENTO E SERVICOS COMPLEMENTARES	29.640,77	17,41%	3,00%	889,22	3,50%	1.037,43	93,50%	27.714,12			
9	PAISAGISMO	135,97	0,08%					100,00%	135,97			
10	SERVIÇO DE SERRALHERIA	22.237,26	13,06%	5,00%	1.111,86	95,00%	21.125,40					
11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	36.703,65	21,55%	30,00%	11.011,10	35,00%	12.846,28	35,00%	12.846,28			
12	RECEBIMENTO DEFINITIVO										5,00%	8.514,28
	Somatórios	170.285,54	100%	6,10%	10.390,37	43,92%	74.790,24	44,98%	76.590,66		5,00%	8.514,28
	Valores cumulativos			6,10%	10.390,37	50,02%	85.180,61	95,00%	161.771,26		100,00%	170.285,54



VICTOR ALVES - PROCURADOR 039.209.801-66
 OMS CONSTRUTORA E INCORPORADORA

OMS CONSTRUTORA E INCORPORADORA FIRELI
CNPJ 29.961.676/0001-23

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
Relatório de Material e Mão-de-obra(Sintético)

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Goiânia/GO

OBRA :	ARQUIVO - Anexo 2	TAXAS: BDI= 26,10% LS= 92,27%
ORÇAMENTO :	ORÇAMENTO Reforma do ARQUIVO - ANEXO 2	
LOCAL :	RUA 25-A, ESQ. C/ 17-A, Nº 465, SETOR AEROPORTO, GOIANIA-GO	Data: 11/10/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
7.2.3	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	UN	45,00	0,71	31,82	0,00	0,00	0,71	31,82
7.2.4	CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG	M	1470,00	1,31	1.924,23	1,37	2.016,84	2,68	3.941,07
7.2.5	ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA	M	25,00	6,15	153,83	6,74	168,53	12,89	322,36
7.2.6	Patch pannel de 24 portas RJ45 EIA/TIA 568A, com contatos banhados a ouro, grade para prendimento de cabos e presilhas traseiras de pressão para conectores dos cabos. Furukawa,	UN	1,00	397,68	397,68	31,30	31,30	428,99	428,98
7.2.7	SAIDA LATERAL P/ ELETRODUTO, 3/4"	UN	4,00	0,82	3,28	2,53	10,11	3,35	13,39
7.2.8	SAIDA LATERAL P/ ELETRODUTO, 1"	UN	9,00	0,83	7,50	2,53	22,74	3,36	30,24
7.2.9	SUPORTE VERTICAL P/ ELETROCALHA	UN	12,00	2,21	26,46	2,53	30,32	4,73	56,78
7.2.10	TAMPA DE ENCAIXE P/ELETROCALHA DE 50 X 50 MM	M	25,00	5,53	138,25	3,62	90,48	9,15	228,73
7.2.11	TAMPA PETROLETE - CONDULETE METÁLICO, P/ 2 FUNCOES	UN	7,00	1,94	13,57	1,45	10,14	3,39	23,71
7.2.12	CONECTOR FEMEA, TIPO KEYSTONE, CAT. 5E	UN	14,00	18,56	259,80	6,70	93,79	25,26	353,59
7.2.13	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	150,00	6,21	931,35	4,33	649,95	10,54	1.581,30
7.2.14	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	60,00	7,60	456,12	4,72	283,08	12,32	739,20
7.2.15	CONDULETE DE ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1"),	UN	7,00	11,14	77,96	8,38	58,65	19,52	136,61
8	FORNECIMENTO E SERVICOS COMPLEMENTARES								R\$29.640,77
8.1	Guarda corpo em tubo industrial diâmetro 1 1/2", espessura 2,0mm, conforme detalhe de projeto, incluso aplicação de fundo anticorrosivo e acabamento em esmalte sintético (ref. Coral, Suvinil ou equivalente) 2 demãos na cor platina	M2	16,56	118,78	1.966,93	11,91	197,18	130,68	2.164,11
8.2	Corrimão em tubo industrial diâmetro 1 1/2", espessura 2,0mm, conforme detalhe de projeto, incluso aplicação de fundo anticorrosivo e acabamento em esmalte sintético (ref. Coral, Suvinil ou equivalente) 2 demãos na cor platina	M	17,00	22,30	379,13	11,91	202,42	34,21	581,55
8.3	Bancada em Granito Preto São Gabriel, com rodamão e espelho	M2	1,45	373,07	540,95	27,96	40,54	401,03	581,49
8.4	CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE / MDF, na cor especificada	M	51,00	12,73	649,03	9,58	488,73	22,31	1.137,76
8.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	14,00	4,42	61,84	4,00	56,06	8,42	117,90
8.6	PILAR DE CONCRETO FCK=15MPA, FORMA EM MADEIRA COMPENSADA, ARMADO COM AÇO 10,0MM LONG	M3	0,22	1.100,67	242,15	434,53	95,60	1.535,20	337,75
8.7	Película refletiva na cor prata (espelhada)	M2	24,00	45,28	1.086,79	0,00	0,00	45,28	1.086,79
8.8	Fornecimento de aparelho de ar condicionado 36.000 BTUs, Piso-teto, Linha Inverter, Efic. energ. A (*)	UN	2,00	5.850,54	11.701,07	0,00	0,00	5.850,54	11.701,07
8.9	Fornecimento de aparelho de ar condicionado 24.000 BTUs, Piso teto, Linha Inverter, Efic. energ. A (*)	UN	1,00	5.470,98	5.470,98	0,00	0,00	5.470,98	5.470,98
8.10	Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado 36.000 BTUs, Piso-teto	UN	2,00	600,24	1.200,47	0,00	0,00	600,24	1.200,47
8.11	Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado 24.000 BTUs, Piso-teto	UN	1,00	467,83	467,83	0,00	0,00	467,83	467,83
8.12	Serviço de desmontagem e remoção de dutos em chapa galvanizada do sistema de exaustão,	UN	1,00	865,05	865,05	0,00	0,00	865,05	865,05
8.13	Painel expositor em MDF 18mm (marca Guararapes ou equivalente, modelo Dual Touch	UN	1,00	2.736,37	2.736,37	0,00	0,00	2.736,37	2.736,37

OMS CONSTRUTORA E INCORPORADORA FIRELI
CNPJ 29.961.676/0001-23

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS		
Relatório de Material e Mão-de-obra(Sintético)		
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Goiânia/GO		
OBRA :	ARQUIVO - Anexo 2	TAXAS: BDI= 26,10% LS= 92,27%
ORÇAMENTO :	ORÇAMENTO Reforma do ARQUIVO - ANEXO 2	
LOCAL :	RUA 25-A, ESQ. C/ 17-A, Nº 465, SETOR AEROPORTO, GOIANIA-GO	Data: 11/10/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
8.14	Brasão da República, 60cm de diâmetro, em módulos de acrílico 6mm sobre base de acrílico	UN	1,00	865,05	865,05	0,00	0,00	865,05	865,05
8.15	LETRAS CAIXA "TRE-GO", EM AÇO INOX BRILHANTE. LETRA COM 10CM DE ALTURA E	UN	1,00	326,60	326,60	0,00	0,00	326,60	326,60
9	PAISAGISMO								R\$ 135,97
9.1	Ixora Maui (Ixora coccinea "maui vermelha", h=0,50m)	UN	8,00	7,95	63,56	0,00	0,00	7,95	63,56
9.2	Grama Esmeralda em placas	M2	8,00	9,05	72,41	0,00	0,00	9,05	72,41
10	SERVIÇO DE SERRALHERIA								R\$22.237,26
10.1	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO	M2	8,20	322,58	2.645,16	73,31	601,15	395,89	3.246,31
10.2	Retirada do painel metálico de veneziana que divide a área de carga/descarga da circulação do Almojarifado, e de painel de tela	UN	1,00	881,99	881,99	0,00	0,00	881,99	881,99
10.3	Reforma do portão metálico de correr, com ajuste de sua dimensão, tratamento de pontos de ferrugem, colocação de puxador e adequação de trilho suspenso	UN	1,00	1.500,59	1.500,59	0,00	0,00	1.500,59	1.500,59
10.4	Execução de Estrutura de suporte para forro de PVC, em perfis de aço	KG	292,00	5,76	1.682,21	2,57	750,15	8,33	2.432,36
10.5	Instalação de chapas metálicas e=1,20mm na face interna dos alambrados, inclusive nos portões, finalizando com acabamento em cantoneira de abas iguais (seguir especific. de projeto)	M2	132,25	88,28	11.675,56	18,91	2.500,45	107,19	14.176,01
11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$36.703,65
11.1	ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA	H	100,00	0,00	0,00	78,79	7.878,50	78,79	7.878,50
11.2	Despesas de alimentação	MES	3,00	594,76	1.784,29	0,00	0,00	594,76	1.784,29
11.3	MESTRE DE OBRAS	H	660,00	0,00	0,00	40,97	27.040,86	40,97	27.040,86
TOTAL GERAL:					R\$102.102,89		R\$68.182,65		R\$170.285,54

Victor Alves
VICTOR ALVES - PROCURADOR 039.209.801-66
OMS CONSTRUTORA E INCORPORADORA

OMS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
CNPJ 29.961.676/0001-23

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS	
Relatório de Material e Mão-de-obra(Sintético)	
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Goiânia/GO	
OBRA :	ARQUIVO - Anexo 2
ORÇAMENTO :	ORÇAMENTO Reforma do ARQUIVO - ANEXO 2
LOCAL :	RUA 25-A, ESQ. C/ 17-A, Nº 465, SETOR AEROPORTO, GOIANIA-GO
TAXAS: BDI= 26,10% LS= 92,27%	
Data: 11/10/2018	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
7.1.8	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	UN	45,00	0,71	31,82	0,00	0,00	0,71	31,82
7.1.9	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	3,00	0,52	1,55	0,00	0,00	0,52	1,55
7.1.10	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	0,27	0,53	0,00	0,00	0,27	0,53
7.1.11	ARRUELA LISA 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	96,00	0,75	71,90	0,00	0,00	0,75	71,90
7.1.12	CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4, PARA ELETRODUTO	UN	2,00	1,23	2,45	0,00	0,00	1,23	2,45
7.1.13	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	10,00	1,51	15,12	0,00	0,00	1,51	15,12
7.1.14	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	48,00	0,15	7,06	0,00	0,00	0,15	7,06
7.1.15	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, 3/4"	UN	1,00	3,82	3,82	0,00	0,00	3,82	3,82
7.1.16	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, 1 1/2"	UN	1,00	11,03	11,03	0,00	0,00	11,03	11,03
7.1.17	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 50 MM	UN	24,00	0,41	9,91	0,00	0,00	0,41	9,91
7.1.18	PARAFUSO FENDA GALVANIZADO, M3x15mm ou M6x15mm	UN	8,00	0,13	1,06	0,00	0,00	0,13	1,06
7.1.19	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	UN	24,00	0,20	4,70	0,00	0,00	0,20	4,70
7.1.20	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	143,00	0,06	8,01	0,00	0,00	0,06	8,01
7.1.21	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, 4,2 x 32 MM	UN	143,00	0,09	13,01	0,00	0,00	0,09	13,01
7.1.22	ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA	M	25,00	6,15	153,83	6,74	168,53	12,89	322,36
7.1.23	Lâmpada Super LED tubular T8, 18W, 6400K	UN	76,00	20,30	1.542,80	1,55	118,10	21,85	1.660,90
7.1.24	Lâmpada Super LED Halopin G9, temperatura entre 2700 e 3000K	UN	3,00	17,65	52,96	1,55	4,66	19,21	57,62
7.1.25	Lâmpada Super Led AR70, temperatura entre 2700 e 3000K	UN	1,00	75,03	75,03	1,54	2,19	76,57	77,22
7.1.26	Lâmpada Super Led mini dicroica 3W, 3000K	UN	3,00	21,30	63,90	1,55	4,66	22,86	68,56
7.1.27	Lâmpada Led dicroica 7W GU10, luz amarela, bivolt	UN	2,00	30,01	60,02	1,55	3,11	31,56	63,13
7.1.28	PAINEL LED EMBUTIR, QUADRADO, BRANCO, 30x30 CM	UN	2,00	75,03	150,07	9,58	19,15	84,61	169,22
7.1.29	PAINEL LED EMBUTIR, QUADRADO, BRANCO, 22,5x22,5 CM	UN	8,00	44,14	353,08	9,58	76,61	53,71	429,69
7.1.30	Luminaria de embutir para AR70, com foco direcionavel, 110x110mm, linha flat, marca New Line ou equivalente	UN	1,00	26,48	26,48	6,44	6,44	32,92	32,92
7.1.31	Luminaria tipo Spot linha flat, para mini dicroica	UN	3,00	24,54	73,63	6,44	19,32	30,98	92,95
7.1.32	Arandela de efeito, 2 fachos, sobrepor, 38x77x91mm, em aluminio cor branca, fosco marca Abalux ref. AR46, p/ lampada Halopin em led	UN	3,00	55,98	167,94	6,26	18,77	62,24	186,71
7.1.33	PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8"	UN	24,00	0,06	1,34	0,14	3,36	0,20	4,70
7.1.34	SAIDA LATERAL P/ ELETRODUTO, 3/4"	UN	4,00	0,82	3,28	2,53	10,11	3,35	13,39
7.1.35	SAIDA LATERAL P/ ELETRODUTO, 1"	UN	7,00	0,83	5,83	2,53	17,69	3,36	23,52
7.1.36	Luminaria Spot de sobrepor, 2 focos, redondo, branco, p/ 2 lampadas led dicroica	UN	1,00	99,74	99,74	6,44	6,44	106,18	106,18
7.1.37	SUPORTE VERTICAL P/ ELETROCALHA	UN	12,00	2,21	26,46	2,53	30,32	4,73	56,78
7.1.38	TAMPA DE ENCAIXE P/ELETROCALHA DE 50 X 50 MM	M	25,00	5,53	138,25	3,62	90,48	9,15	228,73
7.1.39	TAMPA PETROLETE - CONDULETE METÁLICO P/INTERRUPTOR DE 1 SECAO	UN	31,00	1,69	52,30	1,45	44,92	3,14	97,22

OMS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
CNPJ 29.961.676/0001-23

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
Relatório de Material e Mão-de-obra (Sintético)

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Goiânia/GO

OBRA :	ARQUIVO - Anexo 2	TAXAS: BDI= 26,10% LS= 92,27%	
ORÇAMENTO :	ORÇAMENTO Reforma do ARQUIVO - ANEXO 2		
LOCAL :	RUA 25-A, ESQ. C/ 17-A, Nº 465, SETOR AEROPORTO, GOIANIA-GO	Data: 11/10/2018	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
7.1.40	Luminária embutida c/ aletas, dim 25x125cm, p/ 2 lâmpadas tubulares T8, 18W cada, 6000K	UN	38,00	110,34	4.192,96	19,40	737,09	129,74	4.930,05
7.1.41	TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL REDONDA 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	3,00	5,30	15,90	0,00	0,00	5,30	15,90
7.1.42	CAIXA PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	2,25	18,03	5,85	46,76	8,10	64,79
7.1.43	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	53,00	3,16	167,69	3,16	167,32	6,32	335,01
7.1.44	Caixa Petrolet (sistema "X") em PVC	UN	21,00	2,54	53,36	5,37	112,75	7,91	166,11
7.1.45	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	53,00	2,12	112,41	2,08	110,19	4,20	222,60
7.1.46	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00	3,10	12,40	5,03	20,13	8,13	32,53
7.1.47	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	426,00	2,25	960,20	0,63	268,38	2,88	1.228,58
7.1.48	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	630,00	3,20	2.015,37	0,84	529,20	4,04	2.544,57
7.1.49	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	112,00	4,35	487,65	1,09	122,30	5,45	609,95
7.1.50	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	123,00	6,91	849,81	1,62	199,75	8,53	1.049,56
7.1.51	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00	8,62	60,32	6,23	43,61	14,85	103,93
7.1.52	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	6,00	8,17	49,01	0,74	4,41	8,90	53,42
7.1.53	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00	8,27	8,27	1,01	1,01	9,28	9,28
7.1.54	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00	8,53	17,05	1,39	2,79	9,92	19,84
7.1.55	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00	8,82	8,82	1,92	1,92	10,74	10,74
7.1.56	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA.	UN	290,00	0,69	198,94	2,16	625,24	2,84	824,18
7.1.57	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	150,00	6,21	931,35	4,33	649,95	10,54	1.581,30
7.1.58	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	60,00	7,60	456,12	4,72	283,08	12,32	739,20
7.1.59	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE F. GALVAN. DN 25 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	UN	7,00	10,44	73,06	7,52	52,63	17,96	125,69
7.1.60	CONDULETE DE ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	24,00	11,14	267,29	8,38	201,10	19,52	468,39
7.2	Cabeamento Estruturado								R\$ 8.006,84
7.2.1	FITA PERFURADA 19MM LEVE	UN	1,00	52,56	52,56	0,00	0,00	52,56	52,56
7.2.2	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	UN	100,00	0,67	66,50	0,00	0,00	0,67	66,50

OMS CONSTRUTORA E INCORPORADORA FIRELI
CNDJ 29.961.676/0001-23

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
Relatório de Material e Mão-de-obra(Sintético)

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Goiânia/GO

OBRA :	ARQUIVO - Anexo 2	TAXAS: BDI= 26,10% LS= 92,27%
ORÇAMENTO :	ORÇAMENTO Reforma do ARQUIVO - ANEXO 2	
LOCAL :	RUA 25-A, ESQ. C/ 17-A, Nº 465, SETOR AEROPORTO, GOIANIA-GO	Data: 11/10/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
1	SERVICOS INICIAIS GERAIS								R\$ 5.025,67
1.1	TRANSPORTES-ENTULHOS EM CAMINHAO INCL.CARGA MANUAL	M3	22,22	22,71	504,57	5,31	117,90	28,01	622,47
1.2	Transporte de material escavado	M3XKM	131,82	0,99	130,11	0,20	26,76	1,19	156,87
1.3	DEMOLICAO DE PISO, CONTRAPISO, CALÇADA E CONCRETO SIMPLES	M3	6,45	52,82	340,70	111,40	718,52	164,22	1.059,22
1.4	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	6,80	20,31	138,14	42,85	291,36	63,16	429,50
1.5	Carga mecanizada	M3	13,18	1,11	14,67	0,06	0,74	1,17	15,41
1.6	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,00	223,55	223,55	27,21	27,21	250,76	250,76
1.7	Compactação interna/contrapiso/passeios - c/ compactador mecânico tipo sapo	M3	10,70	1,55	16,63	5,89	63,07	7,45	79,70
1.8	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	1,00	5,79	5,79	0,73	0,73	6,52	6,52
1.9	Escavação mecanizada	M3	10,14	2,11	21,44	0,00	0,00	2,11	21,44
1.10	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS	UN	20,00	0,92	18,48	3,01	60,20	3,93	78,68
1.11	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	M2	53,00	0,55	29,31	1,11	58,62	1,66	87,93
1.12	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	15,00	10,68	160,13	3,68	55,23	14,36	215,36
1.13	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	375,26	0,68	254,80	1,03	386,14	1,71	640,94
1.14	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	0,81	330,34	267,58	148,25	120,08	478,60	387,66
1.15	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS COM APLICAÇÃO DE RESINA EPOXI PARA PREENCHIMENTO, INCLUSO MATERIAL	KG	6,00	89,28	535,67	41,29	247,76	130,57	783,43
1.16	Taxas e emolumentos (CREA)	UN	1,00	189,78	189,78	0,00	0,00	189,78	189,78
2	PAREDES E PAINEIS								R\$ 4.728,44
2.1	Parede de gesso acartonado interna, espessura final 100 mm	M2	80,00	49,41	3.953,04	0,00	0,00	49,41	3.953,04
2.2	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x29 cm 1/2 vez, assentado com argamassa de cimento, cal e areia, com junta de 10mm	M2	29,50	11,07	326,68	15,21	448,72	26,29	775,40
3	ESQUADRIAS METÁLICAS (INCLUINDO VIDROS)								R\$ 3.340,86
3.1	J2 - Janela de correr em vidro temperado incolor 8mm, medindo 2,50x1,50 m, com 2 folhas fixas e 2 móveis	M2	7,50	205,93	1.544,45	61,05	457,91	266,98	2.002,36
3.2	Porta metálica de abrir, medindo 80x170 cm (seguir todas as especificações de projeto)	M2	1,36	223,32	303,72	48,80	66,36	272,12	370,08
3.3	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	7,46	117,97	880,06	11,84	88,36	129,82	968,42
4	ESQUADRIAS DE MADEIRA								R\$ 625,64
4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, COMPLETA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO: PORTAL, ALISAR, DOBRADIÇAS E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	494,31	494,31	131,33	131,33	625,64	625,64
5	REVESTIMENTOS								R\$16.786,50
5.1	Piso podotátil de alerta para área externa, cor conforme projeto, 25X25X1,5 cm	M2	6,82	87,72	598,23	10,44	71,18	98,15	669,41
5.2	SOLEIRA DE GRANITO BRANCO DALAS	M2	1,30	321,92	418,49	14,23	18,50	336,15	436,99
5.3	PISO EM GRANITO BRANCO DALAS 62X125CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, REJUNTADO	M2	3,10	264,61	820,30	9,33	28,93	273,95	849,23

OMS CONSTRUTORA E INCORPORADORA FIRELI
CNPJ 29.961.676/0001-23

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS		
Relatório de Material e Mão-de-obra(Sintético)		
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Goiânia/GO		
OBRA :	ARQUIVO - Anexo 2	TAXAS: BDI= 26,10% LS= 92,27%
ORÇAMENTO :	ORÇAMENTO Reforma do ARQUIVO - ANEXO 2	
LOCAL :	RUA 25-A, ESQ. C/ 17-A, Nº 465, SETOR AEROPORTO, GOIANIA-GO	Data: 11/10/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
5.4	PISO EM GRANITO BRANCO DALAS 55X55CM POLIDO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, REJUNTADO	M2	28,00	183,48	5.137,36	9,33	261,27	192,81	5.398,63
5.5	RODAPE POLIESTIRENO, BRANCO, ALTURA 10CM, ESPESSURA 15MM, FIXADO COM COLA	M	50,65	28,35	1.435,93	3,42	173,02	31,77	1.608,95
5.6	Contrapiso de concreto regularizado esp=5,0cm	M2	103,50	7,49	775,22	11,58	1.198,32	19,07	1.973,54
5.7	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO TIPO "QUEIMADO"	M2	24,25	12,75	309,28	20,65	500,76	33,40	810,04
5.8	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	M2	57,55	15,89	914,47	9,04	520,08	24,93	1.434,55
5.9	RODAPE EM GRANITO POLIDO, BRANCO DALAS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, ALTURA 10CM	M	21,00	32,07	673,55	7,25	152,15	39,32	825,70
5.10	RODAPE EM GRANITO POLIDO, BRANCO DALAS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, ALTURA 40CM	M	6,00	117,43	704,59	14,88	89,25	132,31	793,84
5.11	Forro de PVC liso, largura 200mm, espessura 10mm, junta seca, arremate convencional no perímetro, cor branca	M2	52,00	23,79	1.236,87	14,40	748,75	38,19	1.985,62
6	PINTURA								R\$23.704,45
6.1	Emassamento de parede interna com massa acrílica com duas demãos, para pintura acrílica	M2	195,85	6,38	1.248,94	6,22	1.217,40	12,59	2.466,34
6.2	Pintura de grades e chapas metálicas na cor Cinza Platina ou Azul del Rey	M2	362,74	11,62	4.215,04	15,52	5.629,36	27,14	9.844,40
6.3	Pintura de esquadrias (Portas de madeira/aço) e tampas QDG	M2	30,18	11,62	350,69	15,52	468,36	27,14	819,05
6.4	Pintura de grades externas, corrimãos e mastros na cor Azul del Rey (ver indicação no projeto)	M2	59,80	11,62	694,88	15,52	928,04	27,14	1.622,92
6.5	Pintura látex PVA em teto, na cor branco neve	M2	264,40	2,37	625,57	5,08	1.343,68	7,45	1.969,25
6.6	Pintura (paredes internas) acrílica Suviniil ou equivalente, acabamento acetinado, na cor branco neve ou branco gelo (três demãos)	M2	195,85	3,79	741,68	7,02	1.375,06	10,81	2.116,74
6.7	Emassamento de teto	M2	57,55	2,50	143,82	4,82	277,56	7,32	421,38
6.8	Pintura com tinta acrílica dos passeios interno e externo na cor concreto, NovaCor Premium ou equivalente	M2	79,60	1,73	137,63	5,73	456,35	7,46	593,98
6.9	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, ATÉ DUAS DEMÃOS (REPINTURA)	M2	440,75	5,98	2.634,80	2,76	1.215,59	8,74	3.850,39
7	INSTALACOES ELETRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO								R\$27.356,33
7.1	Iluminação Interna e Tomadas								R\$19.349,49
7.1.1	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	7,00	0,04	0,25	0,00	0,00	0,04	0,25
7.1.2	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	7,00	0,03	0,20	0,00	0,00	0,03	0,20
7.1.3	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UN	24,00	8,08	193,87	0,00	0,00	8,08	193,87
7.1.4	FITA PERFURADA 19MM LEVE	UN	1,00	52,56	52,56	0,00	0,00	52,56	52,56
7.1.5	LUVA METALICA, PARA ELETRODUTO, ACAB. GALVANIZADO ELETROLITICO, DN 25 MM (1")	UN	21,00	0,88	18,38	0,00	0,00	0,88	18,38
7.1.6	2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	1,00	8,34	8,34	0,00	0,00	8,34	8,34
7.1.7	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	UN	100,00	0,67	66,50	0,00	0,00	0,67	66,50

OMS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
CNPJ 29.961.676/0001-23

DEMONSTRATIVO DO B.D.I. - NORMAL
REFORMA DO ARQUIVO CENTRAL - PRÉDIO ANEXO II - SETOR AEROPORTO

DISCRIMINAÇÃO		% INCIDENTE
1	ADMINISTRACAO CENTRAL (AC)	
1.1	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	
1.1.1	Diretoria incl. secretarias	0,30%
1.1.2	Depto. de Suprimentos e Compras	0,45%
1.1.3	Depto. Finan. incl. tesouraria/contabilidade	0,40%
1.1.4	Depto. Juridico	0,30%
1.1.5	Depto. Planejamento e Orcamento	0,45%
1.1.6	Depto. Administrativo	1,00%
1.2	INSTALACOES E DESPESAS DIVERSAS	
1.2.1	Taxa de condominio do predio do escritorio	0,03%
1.2.2	Seguro do escritorio do deposito	0,05%
1.2.3	Moveis e Utensilios	0,05%
1.2.4	Taxas e licencas de funcionamento	0,05%
1.2.5	Material de consumo (Escrit./limpeza/higiene)	0,05%
1.2.6	Consumo de energia	0,05%
1.2.7	Despesas com telefone	0,07%
	SUB-TOTAL (AC)	3,25%
2	DESPESAS DIVERSAS	
2.1	Riscos e Imprevistos (R)	1,00%
2.2	Garantia de obra (G)	0,40%
2.3	Seguros (S)	0,40%
	SUB-TOTAL.....	1,80%
3	DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	
3.1	Despesas financeira	1,00%
	SUB-TOTAL.....	1,00%
4	IMPOSTOS E TAXAS (I)	
4.1	PIS	0,65%
4.2	COFINS	3,00%
4.3	Imposto sobre serviços - ISS	1,82%
4.4	CPRB (conf. Acórdão TCU nº 2293/2013-Plenário)	4,50%
	SUB-TOTAL (I)	9,97%
5	LUCRO OU BONIFICACAO (L)	
5.1	Remuneração bruta do construtor	7,00%
	SUB-TOTAL.....	7,00%


TOTAL DO BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS) - normal	26,10%
--	---------------

Victor Alves
VICTOR ALVES - PROCURADOR 039.209.801-66
OMS CONSTRUTORA E INCORPORADORA

OMS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
CNPJ 29.961.676/0001-23

DEMONSTRATIVO DO B.D.I. - DIFERENCIADO
REFORMA DO ARQUIVO CENTRAL - PRÉDIO ANEXO II - SETOR AEROPORTO

DISCRIMINAÇÃO		% INCIDENTE
1	ADMINISTRACAO CENTRAL (AC)	
1.1	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	
1.1.1	Diretoria incl. secretarias	0,30%
1.1.2	Depto. de Suprimentos e Compras	0,45%
1.1.3	Depto. Finan. incl. tesouraria/contabilidade	0,40%
1.1.4	Depto. Juridico	0,30%
1.1.5	Depto. Planejamento e Orcamento	0,45%
1.1.6	Depto. Administrativo	1,00%
1.2	INSTALACOES E DESPESAS DIVERSAS	
1.2.1	Taxa de condominio do predio do escritorio	0,03%
1.2.2	Seguro do escritorio do deposito	0,05%
1.2.3	Moveis e Utensilios	0,05%
1.2.4	Taxas e licencas de funcionamento	0,05%
1.2.5	Material de consumo (Escrit./limpeza/higiene)	0,05%
1.2.6	Consumo de energia	0,05%
1.2.7	Despesas com telefone	0,07%
	SUB-TOTAL (AC)	3,25%
2	DESPESAS DIVERSAS	
2.1	Riscos e Imprevistos (R)	0,85%
2.2	Garantia de obra (G)	0,40%
2.3	Seguros (S)	0,40%
	SUB-TOTAL.....	1,65%
3	DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	
3.1	Despesas financeira	0,85%
	SUB-TOTAL.....	0,85%
4	IMPOSTOS E TAXAS (I)	
4.1	PIS	0,65%
4.2	COFINS	3,00%
4.3	Imposto sobre serviços - ISS	0,00%
4.4	CPRB (conf. Acórdão TCU nº 2293/2013-Plenário)	4,50%
	SUB-TOTAL (I)	8,15%
5	LUCRO OU BONIFICACAO (L)	
5.1	Remuneração bruta do construtor	6,00%
	SUB-TOTAL.....	6,00%
TOTAL DO BDI (BONIFICACÕES E DESPESAS INDIRETAS) - diferenciado		22,09%


VICTOR ALVES - PROCURADOR 039.209.801-66
OMS CONSTRUTORA E INCORPORADORA

