



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
PRAÇA CÍVICA, 300 - Bairro CENTRO - CEP 74003-010 - Goiânia - GO - www.tre-go.jus.br

PLANILHA

JUSTIÇA ELEITORAL
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás

Prazo:	30 dias
Taxa BDI:	24,32%
Preço material:	R\$ 240.731,73
Preço mão de obra:	R\$ 87.882,91
Preço total da obra:	R\$ 328.614,63

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA

OBRA: Reforma do passeio da Sede do TRE GO e anexos
LOCAL: Praça Cívica, nº300 - Setor Central - Goiânia-GO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE QUANT.		PREÇO UNITÁRIO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)			BDI 24,32%	PREÇO FINAL (R\$)	
				M.O.	Material	Total	M.O.	Material	Total		M.O.	Total
1	Serviços iniciais e administração da obra			10.691,78								
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	22	116,29	0,00	116,29	2.558,38	0,00	2.558,38	622,11	3.180,49	3.180,49
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	1	5.324,33	0,00	5.324,33	5.324,33	0,00	5.324,33	1.294,70	6.619,03	6.619,03
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	m²	1	28,26	434,88	463,14	28,26	434,88	463,14	112,62	35,13	575,76
1.4	Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-GO	un	1	0,00	254,59	254,59	0,00	254,59	254,59	61,91	0,00	316,50
2	Demolições e retiradas			36.354,43								
2.1	DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m	253,1	6,31	0,00	6,31	1.597,06	0,00	1.597,06	388,35	1.985,41	1.985,41
2.2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM LADRILHO HIDRAULICO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m²	879,79	8,84	0,00	8,84	7.777,34	0,00	7.777,34	1.891,19	9.668,53	9.668,53
2.3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m²	43,36	14,36	0,00	14,36	622,65	0,00	622,65	151,41	774,06	774,06
2.4	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m³	48,01	164,28	0,00	164,28	7.887,08	0,00	7.887,08	1.917,87	9.804,95	9.804,95
2.5	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.	UN	1	100,66	48,58	149,24	100,66	48,58	149,24	36,29	125,14	185,53
2.6	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.	UN	2	96,12	117,98	214,10	192,24	235,96	428,20	104,12	238,99	532,32
2.7	REMOCAO POSTE METALICO ENGT TERRA ATE 4M C/E S/ REAPROVEIT.	UN	3	67,66	78,20	145,86	202,98	234,60	437,58	106,40	252,34	543,98
2.8	REMOCAO POSTE CONCRETO ENGAT.TERRA DE 7A9M C/E S/REAPROVEIT.	UN	2	78,88	377,31	456,19	157,76	754,62	912,38	221,86	196,12	1.134,24
2.9	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.	m²	4,35	2,87	1,59	4,46	12,48	6,92	19,40	4,72	15,52	24,12
2.10	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m³	98,56	8,90	86,60	95,50	877,18	8.535,30	9.412,48	2.288,80	1.090,49	11.701,28
3	Movimentação de terra/Preparação da base			22.967,44								
3.1	ESCAVACAO MANUAL TERRENO 1a CATEGORIA	m³	32,03	57,51	0,00	57,51	1.842,05	0,00	1.842,05	447,92	2.289,97	2.289,97
3.2	ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL	m³	32,03	69,11	0,00	69,11	2.213,59	0,00	2.213,59	538,27	2.751,86	2.751,86
3.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO.	m²	1067,51	2,19	1,19	3,38	2.337,85	1.270,34	3.608,18	877,39	2.906,33	4.485,57
3.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.	m³	42,35	43,55	164,65	208,20	1.844,34	6.972,93	8.817,27	2.144,06	2.292,82	10.961,33
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	800,75	0,27	2,22	2,49	216,20	1.777,67	1.993,87	484,84	268,78	2.478,71
4	Pavimentação			221.141,76								
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 25 Mpa, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	m²	391,3	7,71	87,30	95,01	3.016,92	34.160,49	37.177,41	9.040,29	3.750,54	46.217,70

4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 25 Mpa ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	m²	455,62	6,05	71,95	78,00	2.756,50	32.781,86	35.538,36	8.641,73	3.426,79	44.180,09
4.3	Controle tecnológico do concreto - Moldagem, Cura de corpo de prova, ensaio de resistência a compressão de CP, Slump Test (incluso emissão de relatório e ART) - Mínimo de 54 Corpos de prova	un CP	54	86,11	0,00	86,11	4.649,94	0,00	4.649,94	1.130,71	5.780,65	5.780,65
4.4	Piso em Ladrilho Hidráulico aplicado em ambientes externos (resistência mínima de 20 Mpa) - conforme projeto	m²	406,32	36,31	182,45	218,76	14.753,48	74.133,08	88.886,56	21.614,20	18.341,03	110.500,77
4.5	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 20 MPA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	m²	64,48	31,42	137,43	168,85	2.025,96	8.861,49	10.887,45	2.647,46	2.518,61	13.534,91
4.6	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	M	5	12,62	136,62	149,24	63,10	683,10	746,20	181,45	78,44	927,65
5	Guias/Canteiros/Área verde			35.390,78								
5.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, conforme projeto	M	231,6	7,79	37,98	45,77	1.804,16	8.796,17	10.600,33	2.577,64	2.242,88	13.177,97
5.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES conforme projeto	M	21,5	9,80	38,82	48,62	210,70	834,63	1.045,33	254,19	261,94	1.299,52
5.3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, conforme projeto	M	223,18	11,40	25,80	37,20	2.544,25	5.758,04	8.302,30	2.018,84	3.162,93	10.321,13
5.4	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, conforme projeto	M	20,55	14,23	27,50	41,73	292,43	565,13	857,55	208,53	363,53	1.066,08
5.5	REVLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO.	m²	220,59	2,42	1,24	3,66	533,83	273,53	807,36	196,32	663,64	1.003,68
5.6	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO.	m²	220,59	0,96	6,41	7,37	211,77	1.413,98	1.625,75	395,33	263,26	2.021,08
5.7	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO.	m²	220,59	0,19	0,15	0,34	41,91	33,09	75,00	18,24	52,10	93,24
5.8	PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS, EM PLACAS, CONFORME PROJETO	m²	220,59	2,39	16,48	18,87	527,21	3.635,32	4.162,53	1.012,19	655,41	5.174,72
5.9	PLANTIO DE ÁRVORE - RESEDÁ (LAGESTROEMIA), CONFORME PROJETO	UN	7	18,32	62,61	80,93	128,24	438,27	566,51	137,76	159,42	704,27
5.10	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	19,09	7,51	26,60	305,44	120,16	425,60	103,49	379,71	529,09
6	Limpeza final			2.068,45								
6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	m²	862,1	1,20	0,73	1,93	1.034,52	629,33	1.663,85	404,59	1.286,08	2.068,45
	TOTAL GERAL						70.692,81	193.644,05	264.336,86	64.277,78	87.882,91	328.614,63

DECLARAÇÃO: Declaramos, em relação à planilha orçamentária apresentada, haver compatibilidade entre quantitativos e custos constantes na referida planilha com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI ou do previsto no Art. 2º da Resolução nº 114/2010 do Conselho Nacional de Justiça.

Goiânia, 02 de Setembro de 2025.

Responsável Técnico
Eng. Civil Matheus de Oliveira Afonso Ogawa
Analista Judiciário
CREA nº 1014411882D-GO



Documento assinado eletronicamente por LUIZ FERNANDO DA CRUZ, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 03/09/2025, às 16:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1193648** e o código CRC **858B525E**.





TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
PRAÇA CÍVICA, 300 - Bairro CENTRO - CEP 74003-010 - Goiânia - GO - www.tre-go.jus.br

DESPACHO - AAREQ

SEI nº 25.0.000010403-8

Assunto: Obras

Trata-se de procedimento administrativo instaurado com vistas à contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia, consistentes na reforma das calçadas dos edifícios sede e anexos do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no [Projeto Básico](#).

Elaborados os artefatos de planejamento da contratação, os autos foram remetidos à Assistência de Apoio ao Requisitante para avaliação de conformidade.

Consoante [Termo de Avaliação - TR/ETP](#), elaborado com base na [Lista de Verificações - TR/ETP](#), foi concluída pela regularidade dos artefatos de planejamento.

Destaque-se que aquele instrumento de planejamento registrou a descrição de objeto da contratação, o regime de execução dos serviços (empregada por preço global), o modelo de execução do objeto e de gestão da contratação, bem como apresentou, no que coube, os elementos reclamados pela Lei 14.133/2021, art. 6º, inc. XXV.

Ademais, os autos foram instruídos com os projetos executivos, atendendo exigência da Lei 14.133/2021, art. 46, § 1º; [Análise de Riscos](#); [Formulário - Selo Verde](#); [Planilha - Curva ABC](#); [Planilha - Cronograma físico-financeiro](#) e [Planilha - Composição BDI](#), além das [Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs](#) dos responsáveis pela elaboração do orçamento base da contratação e seus projetos (IDs 1196835, 1196838 e 1201403), em atendimento à Resolução CNJ 114/2010, art. 13, alínea "b".

O [orçamento-base](#), detalhando os custos dos serviços, foi elaborado em conformidade com as exigências da Lei nº 14.133/2023, art. 23, §2, da Resolução CNJ 114/2010 e do Decreto 7.892/2013 (aplicável nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 91/2022 e utilizada por esta Casa como medida de boa prática), sendo atualizado conforme a "referência SINAPI 09/2024", consoante informado pela Seção de Obras e Projetos.

Isso posto, e considerando tratar-se de contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia, com valor estimativo de despesa superior aos limites estabelecidos para contratação direta por dispensa de licitação, tem-se que a

modalidade licitatória aplicável, *in casu*, é o pregão, na forma eletrônica, nos termos da Lei 14.133/2023, art. 29, § único.

Anexa-se ao feito, [Minuta de Edital de Pregão](#), com critério de julgamento menor preço, orçamento não sigiloso e modo de disputa aberto e fechado. Outrossim, foi juntada [minuta de Termo de Contrato](#).

Sugere-se que para fins de fixação do marco temporal da cláusula de reajuste, seja considerada a data de 02/09/2025, período registrado na [planilha - orçamento](#).

Ressalte-se que, conforme [Informação SEPEO](#) há disponibilidade orçamentária e financeira para a contratação objeto deste feito.

PRISCILA OLIVEIRA ATAÍDES

Assistente de Apoio ao Requisitante

De acordo.

À Coordenadoria de Bens e Aquisições para apreciação.

MAGDA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES

Assessora de Apoio Administrativo às Contratações

De acordo.

Diante de todo o exposto, considerando a regular instrução do feito, encaminho os autos à Secretaria de Administração e Orçamento para deliberação.

LUCIANA MAMEDE DA SILVA

Coordenadora de Bens e Aquisições

De acordo.

Encaminhem-se os presentes autos à Diretoria-Geral para conhecimento, bem como para controle prévio de legalidade através da unidade de assessoramento jurídico, nos termos do art. 53 da Lei nº 14.133/2021, oportunidade em que me manifesto favoravelmente à contratação mediante realização de prélio licitatório na modalidade Pregão, na forma eletrônica, nos termos do citado ordenamento jurídico.

Ademais, consigno que o procedimento em apreço encontra-se devidamente instruído com a minuta de edital e seus anexos.

Goiânia, datado e assinado eletronicamente.

HUMBERTO VILANI

Secretário de Administração e Orçamento



Documento assinado eletronicamente por **MAGDA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES, ASSESSOR(A)**, em 22/09/2025, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **PRISCILA OLIVEIRA ATAÍDES, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 22/09/2025, às 14:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA MAMEDE DA SILVA, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 22/09/2025, às 15:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **HUMBERTO VILANI, SECRETÁRIO(A)**, em 22/09/2025, às 15:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1210120** e o código CRC **E747B7F2**.

