



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
PRAÇA CÍVICA, 300 - Bairro CENTRO - CEP 74003-010 - Goiânia - GO - www.tre-go.jus.br

PLANILHA

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SISTEMAS ELÉTRICOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFORMA DOS RESERVATÓRIOS METÁLICOS.

	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SISTEMAS ELÉTRICOS OBRA: REFORMA RESERVATÓRIOS METÁLICOS	Bancos SINAPI - 05/2025 - Goiás SBC - 05/2025 - Goiás	B.D.I. B.D.I.: 26,30%	Encargos Sociais Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
--	--	---	--------------------------	--

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									26.387,00	11,18 %
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100	114,06	141,15	2,90	144,05	14.115,00	290,00	14.405,00	6,10 %
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300	31,63	36,31	3,63	39,94	10.893,00	1.089,00	11.982,00	5,08 %
2			DEMOLIÇÃO		16							39.007,69	16,53 %

	Totais ->	88.355,55	147.665,98	236.021,53
	Total sem BDI			186.873,74
	Total do BDI			49.147,79
	Total Geral			236.021,53

Declaramos, em relação à planilha orçamentária apresentada, haver compatibilidade entre quantitativos e custos constantes na referida planilha com os quantitativos do serviço a ser executado e os custos do SINAPI ou, em não havendo no SINAPI, com a realidade de mercado obtida por pesquisa de preços.

Goiânia, 30 de junho de 2025.

Eng. Civil Arthur de Almeida Cruz

Analista Judiciário - Esp. Eng. Civil

CREA 16478/D-GO

Eng. Civil Alano Rodrigo Leal

Analista Judiciário - Esp. Eng. Civil

CREA 13430/D-GO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SISTEMAS ELÉTRICOS

Obra: REFORMA RESERVATÓRIOS METÁLICOS

Locais: Anápolis, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Campos Belos, Formosa, Goiás, Itumbiara, Jataí, Luziânia,
 Mozarlândia, Palmeiras de Goiás, Pires do Rio, Rio Verde, Trindade, Uruaçu e Valparaíso de Goiás.

Data: JUNHO DE 2025

Composição de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)

Item	Descrição	Sigla	Taxa (%)
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,00
2	SEGURO E GARANTIA	S+G	0,80
3	RISCO	R	0,97
4	DESPESAS FINANCEIRAS:	DF	1,00
5	LUCRO	L	7,40

6	TRIBUTOS (IMPOSTOS):	I	10,02
6.1	COFINS		3,00
6.2	PIS		0,65
6.3	ISS		1,87
6.4	**CPRB		4,50
	TOTAL DO BDI =	$\frac{(1+(AC+S+G+R))*(1+DF)*(1+L)-1}{(1-I)} \times 100 =$	26,30
**CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, Lei nº 12.844/13, alterada pela Lei 13.161/15 de 31/08/2015, aumentando a alíquota de 2,00% para 4,50%, que terá a sua vigência a partir de 01 de dezembro de 2015.			

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SISTEMAS ELÉTRICOS			Bancos SINAPI - 05/2025 - Goiás SBC - 05/2025 - Goiás		B.D.I. B.D.I.: 26,30%		Encargos Sociais Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
OBRA: REFORMA DOS RESERVATÓRIOS METÁLICOS								
Cronograma Físico e Financeiro								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS (Rec. Provisório)	Rec. Definitivo	
			(%) 1ª med.	(%) 2ª med	(%) 3ª med.	(%) 4ª med. (5% retido)	5% do Total	
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
1	ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	5,00%	
		26.387,00	6.596,75	6.596,75	6.596,75	6.596,75	1.319,35	
2	DEMOLIÇÃO	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	5,00%	
		39.007,69	9.751,92	9.751,92	9.751,92	9.751,92	1.950,38	
3	RECUPERAÇÃO DE CHAPA E GUARDA-CORPO	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	5,00%	
		72.831,05	18.207,76	18.207,76	18.207,76	18.207,76	3.641,55	
4	PINTURA	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	5,00%	
		79.936,32	19.984,08	19.984,08	19.984,08	19.984,08	3.996,82	
5	SAIDAS E TUBOS	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	5,00%	
		12.181,39	3.045,35	3.045,35	3.045,35	3.045,35	609,07	
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	5,00%	
		5.678,08	1.419,52	1.419,52	1.419,52	1.419,52	283,90	

Físico (%)		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%
Físico Acumulado (%)		25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Financeiro (R\$)	236.021,53	59.005,38	59.005,38	59.005,38	47.204,31	11.801,08
Financeiro Acumulado (R\$)		59.005,38	118.010,77	177.016,15	224.220,45	236.021,53
Financeiro (%)		25,00%	25,00%	25,00%	20,00%	5,00%
Financeiro Acumulado (%)		25,00%	50,00%	75,00%	95,00%	100,00%

Medição (Recebimento Provisório) -> O recebimento provisório ocorrerá somente quando os serviços da planilha estiverem toalmente concluídos (100%), e sobre a essa medição será retido o valor equivalente a 5% do total que corresponde a retenção para o recebimento definitivo.

Goiânia, 30 de junho de 2025.

Eng. Civil Arthur de Almeida Cruz
Analista Judiciário
CREA 16478/D-GO

Eng. Civil Alano Rodrigo Leal
Analista Judiciário
CREA 13430/D-GO



Documento assinado eletronicamente por **Arthur de Almeida Cruz**, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 05/09/2025, às 15:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALANO RODRIGO LEAL**, CHEFE DE SEÇÃO, em 05/09/2025, às 15:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1143597** e o código CRC **7240D119**.

25.0.000008989-6 1143597v3

